

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ПО «Левобережные электрические сети»  
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

С.А. Елатонцев  
16.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ  
Капитальный ремонт ограждения и фундаментов под оборудование ПС "Кислово" 110/35/6 кВ.  
Волгоградская область, Быковский район  
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)  
Срок ремонта с 02.08.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)  
ограждение ПС Кислово от 30.08.2019 г.  
(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: \_\_\_\_\_

Бухгалтерское наименование: \_\_\_\_\_

Инвентарный номер: инв. №345300001339

1. Физические показатели:

| № п/п | Характеристика                           | Физические показатели            |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Назначение объекта                       | Производственное                 |
| 2     | Год постройки                            | 1963                             |
| 3     | Год последнего к/ремонта                 | капитальный ремонт не проводился |
| 4     | Количество этажей                        |                                  |
| 5     | Материал фундаментов                     |                                  |
| 6     | Материал стен                            |                                  |
| 7     | Материал перекрытий                      |                                  |
| 8     | Материал и площадь кровли                |                                  |
| 9     | Площадь застройки                        |                                  |
| 10    | Общая площадь здания                     |                                  |
| 11    | Общий объем здания                       |                                  |
| 12    | Площадь дорог, тротуаров                 | -                                |
| 13    | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров   | -                                |
| 14    | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.                 | -                                |
| 15    | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | -                                |
| 16    | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.   | -                                |
| 17    | Количество, материал опор                | -                                |


2. Характер и объемы работ:

| N<br>п/п | Наименование<br>оборудования,<br>элементов здания<br>подлежащих<br>ремонту | Выявленные<br>дефекты                                                      | Ед.<br>изм | Кол-во  | Мероприятия по устранению дефекта                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3                                                                          | 4          | 5       | 6                                                                                                                                                                                |
| 1        | Ограждение                                                                 | Выкрашиван<br>ие раствора<br>из швов,<br>разрушение<br>кирпичной<br>кладки | м3         | 116     | Разборка надземной части без сохранения<br>годных материалов: кирпичного<br>ограждения                                                                                           |
|          |                                                                            |                                                                            | м3         | 48,4    | Разработка грунта вручную в траншеях<br>глубиной до 2 м без креплений с откосами,<br>группа грунтов: 2                                                                           |
|          |                                                                            |                                                                            | шт         | 99      | Устройство заграждений из готовых<br>металлических решетчатых панелей:<br>высотой более 2 м                                                                                      |
|          |                                                                            |                                                                            | м3         | 31,5    | Устройство железобетонных фундаментов<br>общего назначения объемом: до 3 м3                                                                                                      |
|          |                                                                            |                                                                            | шт         | 2       | Устройство ворот распашных с<br>установкой столбов: металлических                                                                                                                |
|          |                                                                            |                                                                            | шт         | 2       | Устройство калиток: с установкой столбов<br>металлических                                                                                                                        |
|          |                                                                            |                                                                            | м.п.       | 254     | Устройство барьеров безопасности:<br>спиральных                                                                                                                                  |
| 2        | Фундаменты под<br>оборудование                                             | Разрушение<br>бетонного<br>слоя,<br>оголение<br>арматуры                   | м3         | 1,85    | Разработка грунта вручную в траншеях<br>глубиной до 2 м без креплений с откосами,<br>группа грунтов: 2                                                                           |
|          |                                                                            |                                                                            | м3         | 2,695   | Устройство железобетонных фундаментов<br>общего назначения под стойки<br>оборудования объемом: до 3 м3                                                                           |
|          |                                                                            |                                                                            | м2         | 18      | Очистка поверхности щётками                                                                                                                                                      |
|          |                                                                            |                                                                            | м2         | 18      | Обеспыливание поверхности                                                                                                                                                        |
|          |                                                                            |                                                                            | м2         | 18      | Огрунтовка металлических поверхностей<br>за один раз: грунтовкой ГФ-021                                                                                                          |
|          |                                                                            |                                                                            | м2         | 14,7    | Ремонт штукатурки наружных столбов,<br>прямоугольных колонн и пилястр с земли<br>и лесов по камню и бетону: цементно-<br>известковым раствором гладких толщиной<br>слоя до 20 мм |
| 3        | Вывоз мусора                                                               | Образование<br>мусора                                                      | т          | 208,945 | Погрузка и вывоз строительного мусора                                                                                                                                            |

\* Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт сооружений.

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

  
\_\_\_\_\_  
А.А. Юдин

Члены комиссии: мастер РСУ

  
\_\_\_\_\_  
М.А. Петелин

начальник Быковский РЭС

  
\_\_\_\_\_  
В.Я. Остермиллер