

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО «Левобережные электрические сети»
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

С.А. Елатонцев
16.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ
Капитальный ремонт участка сетей отопления производственной базы ПО "ЛЭС". Волгоградская обл.,
г. Волжский, Автодорога 6, объект 10 (инв.№345300002305)
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 02.08.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
Теплотрасса база ЛЭС от _05.06_2019 г.
(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____

Бухгалтерское наименование: _____

Инвентарный номер: инв.№345300002305

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное
2	Год постройки	1966
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	
5	Материал фундаментов	
6	Материал стен	
7	Материал перекрытий	
8	Материал и площадь кровли	
9	Площадь застройки	
10	Общая площадь здания	
11	Общий объем здания	
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Сети отопления	Разрушение, коррозия металла, деформация	м3	40	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
			м3	300	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
			шт	29	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
			м	100	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм
			шт	4	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
			км	0,21	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб: 100 мм
			т	0,093	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
			шт	4	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
			шт	4	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
			м3	2,01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами)
			м3	5,1	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2
			шт	1	Установка люка
			м2	216,75	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2
			м3	12,75	Устройство подстилающих и

					выравнивающих слоев оснований: из песка
			м3	12,75	Устройство подстилающих слоев щебёночных
			м3	25,5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
			м2	127,5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3
			шт	35	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
			м3	1	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
2	Вывоз мусора	Образование мусора	т	96	Погрузка и вывоз строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт инженерных коммуникаций.

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

Члены комиссии: мастер РСУ

И.о.начальника ОУД


А.А. Юдин


М.А. Петелин


Т.И. Спесивцева