



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
производственного отделения
"Урюпинские электрические сети"
филиала ПАО Россети Юг"-
"Волгоградэнерго"

 О.Н. Носальский
" 10 "  2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ №56-1/76

Капитальный ремонт административного здания Новониколаевского РЭС, расположенного по адресу: Волгоградская область, Новониколаевский район, р.п. Новониколаевский, улица Советская, дом 40.

Срок ремонта с 01.04.2021 по 31.08.2021.

Основание: акт технического освидетельствования (акт обследования) от 30.05.2019.

Диспетчерское наименование: Административное здание; размещение персонала.

Бухгалтерское наименование: Административное здание; размещение персонала.

Инвентарный номер: 345600010071.

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Административное здание
2	Год постройки	1992
3	Год последнего к/ремонта	2019
4	Количество этажей	2 этаж
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Кровля шиферная (рубероид), 242,2 м ²
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	232,1 м ²
11	Общий объем здания	1532 м ³
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Кабинет №1	Отслоение побелки с потолка. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Искривление многослойных створок дверей. Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки.	м ²	28	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м2	2,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м2	2	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	28	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	4	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			м ²	20	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой вододисперсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	22	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	28	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	20	Установка пластиковых плинтусов на клеюю основу
2	Кабинет №2	Поврежденные края (надколы,	м	16	Разборка деревянных плинтусов

		нарушения целостности эмали. Трещины) напольного покрытия плитки, трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Отслоение побелки с потолка. Искривление многослойных створок дверей	м ²	15	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м2	1,6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	15	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м2	19	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоземлюсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м2	23	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	15	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	16	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
3	Кабинет №3	Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного	м	8	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м2	1,6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных

		покрытия плитки. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка Искривление многослойных створок дверей.			проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			м ²	4	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	1	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	8	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоземлюсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	8	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	4	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	8	Установка пластиковых плинтусов на клеювую основу
4	Кабинет №5	Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Механическое разрушение конструкций	м	22	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	31	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и

		корпуса и зажимов Отслоение побелки с потолка. Искривление многослойны х створок дверей			грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	31	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м2	26	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоземлюсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м2	31	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	31	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40x40 см (светло-серого цвета)
5	Кабинет №8	Вздутия и изломы линолеумного покрытия, частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев. Отслоение побелки с потолка. Механическо е разрушение конструкций корпуса и зажимов.	м	16	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
			м	16	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	16	Разборка покрытий полов: из линолеума
			м ²	43	Снятие обоев
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	16	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	43	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	43	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными

			м ²	43	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	16	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	16	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
6	Кабинет №9	Отслоение побелки с потолка. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Искривление многослойных створок дверей. Вздутия и изломы линолеумного покрытия,	м	7	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	3	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	5,4	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	3	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	5,4	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			м ²	3	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	1	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	8	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой вододисперсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	9	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	3	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	7	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
7	Кабинет №10	Отслоение побелки с потолка.	м	5	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	2	Разборка покрытий полов: из линолеума

		Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Искривление многослойных створок дверей. Вздутия и изломы линолеумного покрытия.	шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			м ²	2	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	1	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	7	Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	7	Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	2	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	5	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
8	Кабинет № 11	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическо	м	10	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	7	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	3	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	7	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных

		е разрушение конструкций корпуса и зажимов			потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	26	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	26	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	26	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	7	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	10	Установка пластиковых плинтусов на клеющую основу
9	Кабинет 12	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов.	м	12	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	10	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	3	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	10	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	34	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	34	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	34	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	10	Монтаж напольного покрытия линолеума
10	Кабинет 13	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию	м	15	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	12	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в

		и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей.			наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	12	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	39	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	39	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	39	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	12	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	15	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
11	Кабинет №14	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и	м	16	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	17	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	2,7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
			м ²	2	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	2	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой

		зажимов. Искривление многослойны х створок дверей			масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	17	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	44	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	44	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	44	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	17	Монтаж напольного покрытия линолеума
12	Кабинет №15	Частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев. Поврежденны е края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки. Отслоение побелки с потолка. Искривление многослойны х створок дверей.	м	16	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
			м ²	3	Снятие обоев
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	12	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
			м ²	1,6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м	25	Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка светильников на

					кронштейнах (настенный)
			м ²	14	Окрашивание, водоземлюсионными составами поверхностей потолка, с расчисткой водоземлюсионными старой краской, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м2	56	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоземлюсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м2	38	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	25	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	15	Установка пластиковых плинтусов на клеювую основу
13	Кабинет №16	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей.	м	16	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	15	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м	15	Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	3	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	15	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4

			м ²	44	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	44	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	44	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	15	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	16	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
14	Кабинет №17	Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Искривление многослойных створок дверей. Вздутия и изломы линолеумного покрытия,	м	18	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	22	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	22	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	4	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	23	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой вододисперсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	26	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой

					масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	22	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	18	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
15	Кабинет №18	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей.	м	8	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	4	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	0,5	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	0,5	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	1	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	4	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	1	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	22	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	22	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	4	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	8	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
16	Кабинет №19	Вздутия и изломы	м	8	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	5	Разборка покрытий полов: из

		линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочно му покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическо е разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойны х створок дверей.			линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
			м ²	0,5	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	0,5	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м	10	Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	5	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	1	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	21	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	21	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	21	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	5	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	8	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
17	Кабинет №20	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочно му покрытия и выцветание краски. Отслоение	м	13	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	9	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			м ²	9	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	1	Установка светильников в подвесных

		побелки с потолка			потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м2	15	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой вододисперсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м2	17	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м2	9	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	13	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
18	Кабинет №21	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей.	м	17	Разборка деревянных плинтусов
			м2	19	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м2	3,6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
			м2	2	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м2	3,6	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	3	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м2	19	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	4	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м2	19	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	17	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу

19	Кабинет №22	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка.	м	15	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	10	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			м ²	10	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	17	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоземлюсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	17	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	10	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	15	Установка пластиковых плинтусов на клеювую основу
20	Кабинет №23	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей.	м	17	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	18	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, водоземлюсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м	15	Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	3	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при

					скрытой проводке
			м ²	18	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	41	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	41	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	41	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	18	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	17	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
21	Кабинет №24	Частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев. Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей.	м	12	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	10	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	32	Снятие обоев
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, водоземлемыми колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	1	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	10	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	32	Сплошное выравнивание внутренних

22	Кабинет №25	Частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев. Вдутья и изломы линолеумного покрытия. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей.			поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	32	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	32	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	10	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	12	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
			м	10	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	7	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	27	Снятие обоев
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	3	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	7	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	2	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	27	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	27	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	27	Окраска водно-дисперсионными

					акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	7	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	10	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
23	Кабинет №26	Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей.	м	26	Разборка деревянных плинтусов
			м ²	44	Разборка покрытий полов: из линолеума
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	2,7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	2	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	2	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			м ²	44	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
			шт.	6	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4
			м ²	62	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	62	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
			м ²	62	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	44	Монтаж напольного покрытия линолеума
			м	26	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
24	Кабинет №27	Поврежденные края (надколы,	м ²	5	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
			шт.	1	Демонтаж дверных коробок: в

		нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки. Отслоение побелки с потолка. Искривление многослойных створок дверей. Трещины по лакокрасочному покрытию и выцветание краски.			каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	1,8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²
			м ²	1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
			м ²	1,8	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	5	Окрашивание, вододисперсионными составами поверхностей потолка, с расчисткой вододисперсионными старой краской, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	19	Окрашивание, вододисперсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	5	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	12	Установка пластиковых плинтусов на клею
25	Бытовка	Частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки Отслоение побелки с потолка Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов	м ²	3	Снятие обоев
			м ²	11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
			м	15	Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ
			шт.	1	Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость)
			шт.	2	Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
			шт.	2	Установка светильников на кронштейнах (настенный)
			м ²	11	Окрашивание, вододисперсионными составами поверхностей потолка, с расчисткой вододисперсионными старой краской, с предварительным шпатлеванием и грунтованием
			м ²	3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
			м ²	3	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и

					плотными
			м ²	3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям
			м ²	11	Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета)
			м	13	Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу
26	Вывоз строительного мусора		т	9,4366	Погрузка-разгрузка строительного мусора в ручную
			т	9,4366	Вывоз строительного мусора. расстояние перевозки-40км.
			м3	10,3802 6	Строительный мусор (Стоимость утилизации мусора)

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо провести капитальный ремонт помещений внутри здания.

Председатель комиссии:
Главный инженер ПО «УЭС»

О.Н. Носальский

Члены комиссии:
Начальник ННРЭС
Старший мастер РСУ
Инженер 2 категории ПТС
Ведущий специалист по пожарной безопасности ОПБиПК
Начальник ОУД

М.Е. Калошин
А.В. Юрин
А.А. Греднёв

А.В. Караваев
В.А. Смолянкин