

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ПО "Левобережные электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
/А.Е.Артемов/
" 06 " / 04 2017г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

капитальный ремонт ВЛ-110 кВ №19 отп.Островная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой свыше 20 т	1 т конструкций	73	2 опоры
Раздел 2. Материалы				
1	Краска ПРИМ ПРОКОР – эластичность плёнки при изгибе, не более 1 мм; – адгезия пленки, не более 1 балла; – толщина слоев 150-200 мкм – 1 слой.	т	0,7702	

Начальник СЛЭП

Ю.В.Фирсов