

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ 10 кВ, фидер №1 от ПС 35/10 «22 Партсъезд»"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	75	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	8	
3	Регулировка стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-29) Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	1 км провода	7,1	
4	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	12	
5	Замена траверс	(ВУЭР_РС(2011)-1-75) Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	6	
6	Замена разъединителя	(ВУЭР_РС(2011)-7-23) Замена линейного разъединителя	1 разъединитель	2	
7	Замена провода на ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-4) Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	15	
8	Монтаж контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-1-83-Д3) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	85	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



Р.А. Губин



А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ 10 кВ, фидер №2 от ПС "Коминтерн"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	19	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	5	
3	Регулировка стрелы провеса провода ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС(2011)-3-29) Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	1 км провода	6,2	
4	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	9	
5	Замена траверс	(ВУЕР_РС(2011)-1-75) Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	11	
6	Нанесение диспетчерских наименований	(ВУЕР_РС(2011)-6-1) Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	250	
7	Монтаж контура заземления	(ВУЕР_РС(2011)-1-83-ДЗ) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	24	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ 10 кВ, фидер №3 от ПС 110/10 «Джигильта»"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	44	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	3	
3	Регулировка стрелы провеса провода ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-29) Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	1 км провода	0,4	
4	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	15	
5	Замена траверс	(ВУЭР_РС(2011)-1-75) Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	1	
6	Монтаж контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-1-83-ДЗ) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	47	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ 10 кВ, фидер №4 от ПС 110/35/10 «Кочубей»"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	42	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	12	
3	Регулировка стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС(2011)-3-29) Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	1 км провода	18	
4	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС(2011)-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	64	
5	Замена провода на ВЛ 10 кВ	(ВУЕР_РС(2011)-3-4) Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	1,5	
6	Монтаж контура заземления	(ВУЕР_РС(2011)-1-83-Д3) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	54	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



Р.А. Губин



А.С. Иванов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ 10 кВ, фидер №3 от ПС 110/35/10 «Кочубей»"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	12	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	4	
3	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	11	
4	Замена траверс	(ВУЭР_РС(2011)-1-75) Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	5	
5	Замена провода на ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-4) Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	2,4	
6	Монтаж контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-1-83-Д3) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	16	
7	Нанесение диспетчерских наименований	(ВУЭР_РС(2011)-6-1) Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	39	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"




Р.А. Губин



А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ 10 кВ Фидер №8 от ПС 110/35/10 "Кочубей"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	41	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	17	
3	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	(ВУЭР_РС(2011)-5-4) Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм	1 дерево	4	
4	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	10	
5	Замена траверс	(ВУЭР_РС(2011)-1-75) Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	11	
6	Замена провода на ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-4) Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	13	
7	Монтаж контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-1-83-ДЗ) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	58	
8	Нанесение диспетчерских наименований	(ВУЭР_РС(2011)-6-1) Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	194	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



Р.А. Губин



А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ-10кВ №10 пс 110/35/10 Кочубей"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	14	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	1	
3	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	(ВУЭР_РС(2011)-5-4) Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм	1 дерево	15	
4	Регулировка стрелы провеса провода ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-29) Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	1 опора	90	
5	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	9	
6	Замена провода на ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-4) Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	5	
7	Нанесение диспетчерских наименований	(ВУЭР_РС(2011)-6-1) Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	137	
8	Монтаж контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-1-83-Д3) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	24	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ПС 110/10кВ "Калиновка" ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-01/100 с. Романовка»"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Установка трансформаторного разъединителя	(ВУЭР_РС(2011)-7-23) Замена линейного разъединителя	1 разъединитель	1	
2	Окраска КТП	(ВУЭР_РС(2011)-9-29) Окраска оборудования	1 кв. м	20	
3	Замена предохранителя	(ВУЭР_РС(2011)-7-47) Замена предохранителя	1 предохранитель	6	
4	Замена рубильника	(ВУЭР_РС-7-26) Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А	1 рубильник	2	
5	Замена автоматического выключателя	(ВУЭР_РС(2011)-7-34) Замена автоматического выключателя: А-3700	1 выключатель	1	
6	Замена выводов КТП	(ВУЭР_РС-7-21) Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до рубильника - до изолятора 0,4 кВ	1 ввод	3	
7	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности	(ВУЭР_РС(2011)-9-30) Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



Р.А. Губин



А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ПС 110/10кВ "Калиновка" ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-02/250 с. Романовка"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Установка трансформаторного разъединителя	(ВУЭР_РС(2011)-7-23) Замена линейного разъединителя	1 разъединитель	1	
2	Окраска КТП	(ВУЭР_РС(2011)-9-29) Окраска оборудования	1 кв. м	20	
3	Замена предохранителя	(ВУЭР_РС(2011)-7-47) Замена предохранителя	1 предохранитель	6	
4	Замена рубильника	(ВУЭР_РС-7-26) Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А	1 рубильник	2	
5	Замена автоматического выключателя	(ВУЭР_РС(2011)-7-34) Замена автоматического выключателя: А-3700	1 выключатель	1	
6	Замена выводов КТП	(ВУЭР_РС-7-21) Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до рубильника - до изолятора 0,4	1 ввод	3	
7	Доливка масла в силовой трансформатор	(ВУЭР_РС(2011)-9-16) Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1	
8	Ремонт контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-8-0-2) Ремонт контура заземления ТП: с заглублением 2 электродов вручную	2 электрода	1	
9	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности	(ВУЭР_РС(2011)-9-30) Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



А.С. Иванов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ПС 110/10кВ "Калиновка" ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-03/250 с. Романовка"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Окраска КТП	(ВУЭР_РС(2011)-9-29) Окраска оборудования	1 кв. м	20	
2	Замена предохранителя	(ВУЭР_РС(2011)-7-47) Замена предохранителя	1 предохранитель	6	
3	Замена рубильника	(ВУЭР_РС(2011)-7-26) Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А	1 рубильник	2	
4	Замена автоматического выключателя	(ВУЭР_РС(2011)-7-34) Замена автоматического выключателя: А-3700	1 выключатель	1	
5	Замена выводов КТП	(ВУЭР_РС(2011)-7-21) Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до рубильника - до изолятора 0,4 кВ	1 ввод	3	
6	Доливка масла в силовой трансформатор	(ВУЭР_РС(2011)-9-16) Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1	
7	Ремонт контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-8-0-2) Ремонт контура заземления ТП: с заглублением 2 электродов вручную	2 электрода	1	
8	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности	(ВУЭР_РС(2011)-9-30) Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



А.С. Иванов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ПС 110/10кВ "Калиновка" ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-04/160 с. Романовка"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Ремонт дверей ВВ и НВ шкафов	(ВУЭР_РС-9-36) Ремонт двери низковольтного шкафа	1 дверь	2	
2	Окраска КТП	(ВУЭР_РС(2011)-9-29) Окраска оборудования	1 кв. м	20	
3	Замена предохранителя	(ВУЭР_РС(2011)-7-47) Замена предохранителя	1 предохранитель	6	
4	Замена рубильника	(ВУЭР_РС-7-26) Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А	1 рубильник	2	
5	Замена автоматического выключателя	(ВУЭР_РС(2011)-7-34) Замена автоматического выключателя: А-3700	1 выключатель	1	
6	Замена выводов КТП	(ВУЭР_РС-7-21) Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до рубильника - до изолятора 0,4 кВ	1 ввод	3	
7	Доливка масла в силовой трансформатор	(ВУЭР_РС(2011)-9-16) Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1	
8	Ремонт контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-8-0-2) Ремонт контура заземления ТП: с заглублением 2 электродов вручную	2 электрода	1	
9	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности	(ВУЭР_РС(2011)-9-30) Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"

Р.А. Губин

А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

по ремонту объекта " ПС 110/10кВ "Калиновка" ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-28 /63 с. Романовка"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Окраска КТП	(ВУЭР_РС(2011)-9-29) Окраска оборудования	1 кв. м	20	
2	Замена предохранителя	(ВУЭР_РС(2011)-7-47) Замена предохранителя	1 предохранитель	6	
3	Замена рубильника	(ВУЭР_РС-7-26) Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А	1 рубильник	2	
4	Замена автоматического выключателя	(ВУЭР_РС(2011)-7-34) Замена автоматического выключателя: А-3700	1 выключатель	1	
5	Замена выводов КТП	(ВУЭР_РС-7-21) Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до рубильника - до изолятора 0,4 кВ	1 ввод	3	
6	Доливка масла в силовой трансформатор	(ВУЭР_РС(2011)-9-16) Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1	
7	Ремонт контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-8-0-2) Ремонт контура заземления ТП: с заглублением 2 электродов вручную	2 электрода	1	
8	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности	(ВУЭР_РС(2011)-9-30) Восстановление надписей: по трафарету	100 букв	1	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



Р.А. Губин



А.С. Иванков