

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ПС Калиновка ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-01_100 с.Романовка

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 105,880 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 10,183 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 34,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	на ед-цу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт КТП -18-06-01/100 на ПС 110/10 кВ "Калиновка"														
1	ВУЕР_РС(2 011)-7-23 ТП03Р4ЮИ 0 Примените льно.	Установка трансформаторного разъединителя. НР (2444,26 руб.): 192% от ФОТ (1273,05 руб.) СП (763,83 руб.): 60% от ФОТ (1273,05 руб.)	1 разъедин итель	1	235,67	128,3	67,16	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	235,67	40,21	128,3	67,16	4,05	4,05
2	ВУЕР_РС(2 011)-9-29 ТП0ЭП2О00 Примените льно.	Окраска КТП	1 м2	20	40,31	16,16	19,59	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	806,2	91,2	323,2	391,8	0,5	10

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (5543,79 руб.): 192% от ФОТ (2887,39 руб.) СП (1732,43 руб.): 60% от ФОТ (2887,39 руб.)			4,56									
3	ВУЕР_РС(2 011)-7-47 ТП03Р4Х00	Замена предохранителя	1 предохра нитель	6	12,3	9,5	0,09	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	73,8	16,26	57	0,54	0,3	1,8
		НР (988,4 руб.): 192% от ФОТ (514,79 руб.) СП (308,87 руб.): 60% от ФОТ (514,79 руб.)			2,71									
4	ВУЕР_РС(2 011)-7-26 ТП03Р4Р00	Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А	1 рубильни к	2	98,49	76,03	0,36	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	196,98	44,2	152,06	0,72	2,4	4,8
		НР (2686,79 руб.): 192% от ФОТ (1399,37 руб.) СП (639,62 руб.): 60% от ФОТ (1399,37 руб.)			22,1									
5	ВУЕР_РС(2 011)-7-34 ТП03Р4ЧА7	Замена автоматического выключателя: А- 3700	1 выключат ель	1	91,03	57,02	16,76	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	91,03	17,25	57,02	16,76	1,8	1,8
		НР (1048,59 руб.): 192% от ФОТ (546,14 руб.) СП (327,68 руб.): 60% от ФОТ (546,14 руб.)			17,25									
6	ВУЕР_РС(2 011)-7-21 ТП03Р4ВХ0	Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП	1 ввод	3	175,46	118,8	21,72	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	526,38	104,82	356,4	65,16	3,65	10,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (6371,71 руб.): 192% от ФОТ (3318,6 руб.) СП (1991,16 руб.): 60% от ФОТ (3318,6 руб.)			34,94									
7	ВУЕР РС(2 011)-9-30 ТП03Р1001 Примените льно.	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности. НР (468,06 руб.): 192% от ФОТ (243,78 руб.) СП (146,27 руб.): 60% от ФОТ (243,78 руб.)	100 букв	1	56,66	38,02	10,94	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	56,66	7,7	38,02	10,94	0,8	0,8
Раздел 2. Материалы														
8	Единый справочник материала в (1С)	Разъединитель РЛНД-1.1-Б-10/400-Н-УХЛ1 с приврдрм ПРНЗ-10 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	9772,9					
9	Единый справочник материала в (1С)	Металлоконструкция крепления РЛНД СТП 407-4-44СБ НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	867,1			2 Материалы в текущих ценах	867,1					
10	Единый справочник материала в (1С)	Хомут Х8 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	160			2 Материалы в текущих ценах	160					
11	Единый справочник материала в (1С)	Хомут Х7 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	59,31			2 Материалы в текущих ценах	118,62					
12	Единый справочник материала в (1С)	Вал привода разъединителя РА-3 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	1236,27			2 Материалы в текущих ценах	2472,54					
13	Единый справочник материала в (1С)	Замок навесной ЗВС-2 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	222,31			2 Материалы в текущих ценах	666,93					
14	Единый справочник	Изолятор ШТИЗ-20Г	шт.	3	159,2			2 Материалы в текущих ценах	477,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
15	Единый справочник материало в (1С)	Колпачок К-6 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	7,55			2 Материалы в текущих ценах	22,65					
16	Единый справочник материало в (1С)	Предохранитель ПН-2-250-250А-УЗ с изолирующим основанием НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	282,69			2 Материалы в текущих ценах	848,07					
17	Единый справочник материало в (1С)	Предохранитель ПН-2-100-100А-УЗ с изолирующим основанием НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	52,11			2 Материалы в текущих ценах	156,33					
18	Единый справочник материало в (1С)	Выключатель автоматический ВА57-35- 340010-160А-1000-690АС-УХЛЗ НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	3141,82			2 Материалы в текущих ценах	3141,82					
19	Единый справочник материало в (1С)	Рубильник РПС-2/1-П УЗ с предохранителями НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	2981,93			2 Материалы в текущих ценах	2981,93					
20	Единый справочник материало в (1С)	Провод СИП-4 4х50 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	км	0,036	165409,75			2 Материалы в текущих ценах	5954,75					
21	Единый справочник материало в (1С)	Зажим анкерный РА 54-1500 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	6	484,8			2 Материалы в текущих ценах	2908,8					
22	Единый справочник материало в (1С)	Кронштейн анкерный CS 10.3 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	220,81			2 Материалы в текущих ценах	662,43					
23	Единый справочник материало в (1С)	Наконечник СРТАУ 50 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	9	190,18			2 Материалы в текущих ценах	1711,62					
24	Единый справочник материало в (1С)	Наконечник СРТАУ 54.6 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	190,18			2 Материалы в текущих ценах	570,54					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	21,79			2 Материалы в текущих ценах	65,37					
26	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	54,93			2 Материалы в текущих ценах	109,86					
27	Единый справочник материалo в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,01	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	520,39					
28	Единый справочник материалo в (1С)	Катанка 8 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,005	52984,41			2 Материалы в текущих ценах	264,92					
29	Единый справочник материалo в (1С)	Электрод АНО-21-4,0 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,002	258,49			2 Материалы в текущих ценах	0,52					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									36442,41	321,64	1112	553,08		34,2
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)									62571,72	10183,12	11976,24	5956,67		34,2
Накладные расходы									19551,59					
Сметная прибыль									6109,87					
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)									88233,18					34,2
Итого									88233,18					34,2
В том числе:														
Материалы									5956,67					
Машины и механизмы									11976,24					
ФОТ									10183,12					
Накладные расходы									19551,59					
Сметная прибыль									6109,87					
НДС 20% 88233,18									17646,64					
ВСЕГО по смете									105879,82					34,2

Нал-к ссд *ЭФРА* / *Андреева*
Наталия *А.В.* - *Свердлов. А.В.*