

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)

на ПС 22 Партсъезд ВЛ 10 кВ, фидер №1

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 5815,430 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 547,619 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1730,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. Ремонт ПС "22 Партсъезд" ВЛ 10 кВ ф.№1																
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РЛ2НР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	75	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	78784,5	9015,75	43088,25	26680,5	11,84	888		
					120,21											
2	ВУЕР_РС(2 011)-1-28 РЛ2ДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	8	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	19488,8	2289,92	10758,4	6440,48	28,01	224,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (139197,83 руб.): 192% от ФОТ (72498,87 руб.) СП (43499,32 руб.): 60% от ФОТ (72498,87 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_РС(2 011)-3-29 РЛ2ПЧ4ЛО1	Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	1 опора	46	30,02	20,14	2,46	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1380,92	341,32	926,44	113,16	0,77	35,42
		НР (20747,88 руб.): 192% от ФОТ (10806,19 руб.) СП (6483,71 руб.): 60% от ФОТ (10806,19 руб.)			7,42									
4	ВУЕР_РС(2 011)-1-33 РЛ2КР2КЛ1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	12	86,09	65,91	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1033,08	215,64	790,92	26,52	1,82	21,84
		НР (13108,15 руб.): 192% от ФОТ (6827,16 руб.) СП (4096,3 руб.): 60% от ФОТ (6827,16 руб.)			17,97									
5	ВУЕР_РС(2 011)-1-75 РЛ0КР4МЛО	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	6	72,39	54,92	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	434,34	91,56	329,52	13,26	1,58	9,48
		НР (5565,68 руб.): 192% от ФОТ (2898,79 руб.) СП (1739,27 руб.): 60% от ФОТ (2898,79 руб.)			15,26									
6	ВУЕР_РС(2 011)-7-23 ТП03Р4ЮЮ0	Замена линейного разъединителя	1 разъединитель	2	235,67	128,3	67,16	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	471,34	80,42	256,6	134,32	4,05	8,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (4888,51 руб.): 192% от ФОТ (2546,1 руб.) СП (1527,66 руб.): 60% от ФОТ (2546,1 руб.)			40,21									
7	ВУЕР_РС(2011)-3-4 РЛ2ПР4Л00	Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	15	1057,29	795,37	7,38	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	15859,35	3818,1	11930,55	110,7	25,77	386,55
		НР (232091,62 руб.): 192% от ФОТ (120881,05 руб.) СП (72528,63 руб.): 60% от ФОТ (120881,05 руб.)			254,54									
8	ВУЕР_РС(2011)-1-83-Д3 РЛ0НУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	85	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	8333,4	1444,15	5008,2	1881,05	1,85	157,25
		НР (87785,84 руб.): 192% от ФОТ (45721,79 руб.) СП (27433,07 руб.): 60% от ФОТ (45721,79 руб.)			16,99									

Раздел 2. Материалы

9	Единый справочник материалo в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	91	9772,9		2 Материалы в текущих ценах	889333,9						
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материалo в (1С)	Кронштейн У1	шт.	8	867,1		2 Материалы в текущих ценах	6936,8						
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материалo в (1С)	Траверсы ТМ3	шт.	20	2325,35		2 Материалы в текущих ценах	46507						
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материалo в (1С)	Оголовки ОГ14	шт.	8	755		2 Материалы в текущих ценах	6040						
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Единый справочник материало в (1С)	Хомут Х1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	97	104,36			2 Материалы в текущих ценах	10122,92					
14	Единый справочник материало в (1С)	Хомут Х8 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	160			2 Материалы в текущих ценах	320					
15	Единый справочник материало в (1С)	Хомут Х7 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	4	59,31			2 Материалы в текущих ценах	237,24					
16	Единый справочник материало в (1С)	Разъединитель РЛНД-1.1-10/400-Н-УХЛ1 с приврдрм ПРНЗ-10 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	9278,97			2 Материалы в текущих ценах	18557,94					
17	Единый справочник материало в (1С)	Металлоконструкция крепления РЛНД СП 407-4-44СБ НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	3176,61			2 Материалы в текущих ценах	6353,22					
18	Единый справочник материало в (1С)	Вал привода разъединителя РА-3 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	4	1236,27			2 Материалы в текущих ценах	4945,08					
19	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ШТИЗ-20Г НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	44	159,2			2 Материалы в текущих ценах	7004,8					
20	Единый справочник материало в (1С)	Колпачок К-6 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	44	7,55			2 Материалы в текущих ценах	332,2					
21	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ПС-70Е НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	96	662,23			2 Материалы в текущих ценах	63574,08					
22	Единый справочник материало в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	48	219,87			2 Материалы в текущих ценах	10553,76					
23	Единый справочник	Провод АС 50/8	т	3,1	208494,54			2 Материалы в текущих ценах	646333,07					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
24	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	12	21,79			2 Материалы в текущих ценах	261,48					
25	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	95	54,93			2 Материалы в текущих ценах	5218,35					
26	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,51	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	26540,12					
27	Единый справочник материало в (1С)	Катанка 8 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,01	52984,41			2 Материалы в текущих ценах	529,84					
28	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,01	258,49			2 Материалы в текущих ценах	2,58					
29	Единый справочник материало в (1С)	Замок навесной ЗВС-2 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	222,31			2 Материалы в текущих ценах	444,62					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 4846191,56														
ВСЕГО по смете														
1875934,7 17296,86 73088,88 35399,99 1730,72														
3466192,7 547618,59 787167,24 381257,89 1730,72														
1051427,7														
328571,15														
4846191,6														
4846191,6														
381257,89														
787167,24														
547618,59														
1051427,7														
328571,15														
969238,31														
5815429,9 1730,72														

Нал-к СОО ЗОДН Кутурбева / Начальник СР ДЖ - Северский А.А. Страница 5