

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
(локальная смета)

на ПС Джигильта ВЛ 10 кВ, фидер №3

Основание:

Сметная стоимость прочих 2305,659 тыс. руб.

Средства на оплату труда 229,648 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 723,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин		
					Всего		Экспл. маш.			Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда			Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. Ремонт ПС Джигильта ВЛ 10 кВ ф.№3																
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РЛ2НР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ НР (321518,09 руб.): 192% от ФОТ (167457,34 руб.) СП (100474,4 руб.): 60% от ФОТ (167457,34 руб.)	1 опора	44	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	46220,24	5289,24	25278,44	15652,56	11,84	520,96		
2	ВУЕР_РС(2 011)-1-28 РЛ2ДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	3	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	7308,3	858,72	4034,4	2415,18	28,01	84,03		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (52199,19 руб.): 192% от ФОТ (27187,08 руб.) СП (16312,25 руб.): 60% от ФОТ (27187,08 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_РС(2 011)-3-29 Р12ПЧ4ЛО1	Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10 НР (1353,12 руб.): 192% от ФОТ (704,75 руб.) СП (422,85 руб.): 60% от ФОТ (704,75 руб.)	1 опора	3	30,02	20,14	2,46	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	90,06	22,26	60,42	7,38	0,77	2,31
					7,42									
4	ВУЕР_РС(2 011)-1-33 Р12КР2КЛ1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ НР (16385,18 руб.): 192% от ФОТ (8533,95 руб.) СП (5120,37 руб.): 60% от ФОТ (8533,95 руб.)	1 опора	15	86,09	65,91	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1291,35	269,55	988,65	33,15	1,82	27,3
					17,97									
5	ВУЕР_РС(2 011)-1-75 Р10КР4МЛО	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры НР (927,61 руб.): 192% от ФОТ (483,13 руб.) СП (289,88 руб.): 60% от ФОТ (483,13 руб.)	1 траверса	1	72,39	54,92	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	72,39	15,26	54,92	2,21	1,58	1,58
					15,26									
6	ВУЕР_РС(2 011)-1-83- Д3 Р10НУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	47	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	4607,88	798,53	2769,24	1040,11	1,85	86,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (48540,4 руб.): 192% от ФОТ (25281,46 руб.) СП (15168,88 руб.): 60% от ФОТ (25281,46 руб.)			16,99									
Раздел 2. Материалы														
7	Единый справочник материало в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	50	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	488645					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
8	Единый справочник материало в (1С)	Кронштейн У1	шт.	3	867,1			2 Материалы в текущих ценах	2601,3					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материало в (1С)	Оголовок ОГ14	шт.	3	755			2 Материалы в текущих ценах	2265					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материало в (1С)	Хомут Х1	шт.	51	104,36			2 Материалы в текущих ценах	5322,36					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ШТИЗ-20Г	шт.	32	159,2			2 Материалы в текущих ценах	5094,4					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материало в (1С)	Колпачок К-6	шт.	32	7,55			2 Материалы в текущих ценах	241,6					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
13	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ПС-70Е	шт.	36	662,23			2 Материалы в текущих ценах	23840,28					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
14	Единый справочник материало в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	18	219,87			2 Материалы в текущих ценах	3957,66					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
15	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1	шт.	6	21,79			2 Материалы в текущих ценах	130,74					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1	шт.	47	54,93			2 Материалы в текущих ценах	2581,71					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
17	Единый справочник материалo в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс	т	0,282	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	14675,12					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
18	Единый справочник материалo в (1С)	Электрод АНО-21-4,0	т	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; МАТ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 1921382,22														
ВСЕГО по смете														
									608946,68	7253,56	33186,07	19150,59		723,13
									1342670	229647,71	357413,97	206251,85		723,13
									440923,6					
									137788,63					
									1921382,2					723,13
									1921382,2					723,13
									206251,85					
									357413,97					
									229647,71					
									440923,6					
									137788,63					
									384276,44					
									2305658,7					723,13

Нач-к СРО *Зорь / Лунферва*
Начальник СР Дор-Свердлов АВ