

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на ПС Калиновка ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-02_250 с.Романовка

Основание:

Сметная стоимость прочих 111,794 тыс. руб.
Средства на оплату труда 10,992 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 36,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин			
					Всего		Экспл. маш.			Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда			Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
					оплата труда		в т.ч. оплата труда										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Раздел 1. Ремонт КТП -18-06-02/250 на ПС 110/10 кВ "Калиновка"																	
1	ВУЕР_РС(2 011)-7-23 ТП03Р4ЮИ 0 Примените льно.	Установка трансформаторного разъединителя.	1 разъедин итель	1	235,67	128,3	67,16	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	235,67	40,21	128,3	67,16	4,05		4,05		
		НР (2444,26 руб.): 192% от ФОТ (1273,05 руб.) СП (763,83 руб.): 60% от ФОТ (1273,05 руб.)			40,21												
2	ВУЕР_РС(2 011)-9-29 ТП03П2О00 Примените льно.	Окраска КТП	1 м2	20	40,31	16,16	19,59	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	806,2	91,2	323,2	391,8	0,5		10		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (5543,79 руб.): 192% от ФОТ (2887,39 руб.) СП (1732,43 руб.): 60% от ФОТ (2887,39 руб.)			4,56									
3	ВУЕР_РС(2 011)-7-47 ТП03Р4Х00	Замена предохранителя	1 предохра нитель	6	12,3	9,5	0,09	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	73,8	16,26	57	0,54	0,3	1,8
		НР (988,4 руб.): 192% от ФОТ (514,79 руб.) СП (308,87 руб.): 60% от ФОТ (514,79 руб.)			2,71									
4	ВУЕР_РС(2 011)-7-26 ТП03Р4Р00	Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А	1 рубильни к	2	98,49	76,03	0,36	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	196,98	44,2	152,06	0,72	2,4	4,8
		НР (2686,79 руб.): 192% от ФОТ (1399,37 руб.) СП (839,62 руб.): 60% от ФОТ (1399,37 руб.)			22,1									
5	ВУЕР_РС(2 011)-7-34 ТП03Р4Ч47	Замена автоматического выключателя: А- 3700	1 выключат ель	1	91,03	57,02	16,76	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	91,03	17,25	57,02	16,76	1,8	1,8
		НР (1048,59 руб.): 192% от ФОТ (546,14 руб.) СП (327,68 руб.): 60% от ФОТ (546,14 руб.)			17,25									
6	ВУЕР_РС(2 011)-7-21 ТП03Р4ВХ0	Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП	1 ввод	3	175,46	118,8	21,72	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	526,38	104,82	356,4	65,16	3,65	10,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (6371,71 руб.): 192% от ФОТ (3318,6 руб.) СП (1991,16 руб.): 60% от ФОТ (3318,6 руб.)			34,94									
7	ВУЕР_РС(2 011)-9-16 ТП03ЗВТС0	Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1	100,56	33,26	57,18	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	100,56	10,12	33,26	57,18	1,05	1,05
		НР (615,17 руб.): 192% от ФОТ (320,4 руб.) СП (192,24 руб.): 60% от ФОТ (320,4 руб.)			10,12									
8	ВУЕР_РС(2 011)-8-0-2 ТП0КР7КР2	Ремонт контура заземления ТП: с заглублением 2 электродов вручную	2 электрод а	1	70,54	55,12		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	70,54	15,42	55,12		1,73	1,73
		НР (937,34 руб.): 192% от ФОТ (488,2 руб.) СП (292,92 руб.): 60% от ФОТ (488,2 руб.)			15,42									
9	ВУЕР_РС(2 011)-9-30 ТП0ЗР1001 Примените льно.	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности.	100 букв	1	56,66	38,02	10,94	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	56,66	7,7	38,02	10,94	0,8	0,8
		НР (468,06 руб.): 192% от ФОТ (243,78 руб.) СП (146,27 руб.): 60% от ФОТ (243,78 руб.)			7,7									
Раздел 2. Материалы														
10	Единый справочник материало в (1С)	Разъединитель РЛНД-1.1-Б-10/400-Н-УХЛ1 с приваром ПРНЗ-10	шт.	1	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	9772,9					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник	Металлоконструкция крепления РЛНД СТП 407-4-44СБ	шт.	1	867,1			2 Материалы в текущих ценах	867,1					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Единый справочник материалo в (1С)	Провод СИП-4 4x50 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	км	0,036	165409,75			2 Материалы в текущих ценах	5954,75					
23	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим анкерный РА 54-1500 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	6	484,8			2 Материалы в текущих ценах	2908,8					
24	Единый справочник материалo в (1С)	Кронштейн анкерный CS 10.3 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	220,81			2 Материалы в текущих ценах	662,43					
25	Единый справочник материалo в (1С)	Наконечник СРТАУ 50 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	9	190,18			2 Материалы в текущих ценах	1711,62					
26	Единый справочник материалo в (1С)	Наконечник СРТАУ 54.6 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	190,18			2 Материалы в текущих ценах	570,54					
27	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	21,79			2 Материалы в текущих ценах	65,37					
28	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	4	54,93			2 Материалы в текущих ценах	219,72					
29	Единый справочник материалo в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,01	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	520,39					
30	Единый справочник материалo в (1С)	Катанка 8 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,01	52984,41			2 Материалы в текущих ценах	529,84					
31	Единый справочник	Электрод АНО-21-4,0	т	0,002	258,49			2 Материалы в текущих ценах	0,52					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
32	Единый справочник материало в (1С)	Масло трансформаторное ГК НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,005	69682,78			2 Материалы в текущих ценах	348,41					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 93161,94														
ВСЕГО по смете														
									111794,33					36,98
									37128,32	347,18	1200,38	610,26		36,98
									65462,81	10991,72	12928,09	6572,5		36,98
									21104,1					
									6595,03					
									93161,94					36,98
									93161,94					36,98
									6572,5					
									12928,09					
									10991,72					
									21104,1					
									6595,03					
									18632,39					
									111794,33					36,98

Нач-к СРО *Евгений / Мухоморова /*
 Начальник *С.В. / Северина / АВ /*