

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
 (локальная смета)

на ПС Калиновка ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-04_160 с.Романовка

Основание:

Сметная стоимость прочих 98,468 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 10,843 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 36,53 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		
					Всего		Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед-цу	всего	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда										
							6									7
1	2	3	4	5												
Раздел 1. Ремонт КТП -18-06-04/160 на ПС 110/10 кВ "Калиновка"																
1	ВУЕР_РС(2 011)-9-36 Примените льно.	Ремонт двери низковольтного шкафа	1 дверь	2	112,53	85,54	9,24	1	Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	225,06	35,5	171,08	18,48	1,8	3,6	
		НР (2157,95 руб.): 192% от ФОТ (1123,93 руб.) СП (674,36 руб.): 60% от ФОТ (1123,93 руб.)			17,75											
2	ВУЕР_РС(2 011)-9-29 ТПОЭП2000 Примените льно.	Окраска КТП	1 м2	20	40,31	16,16	19,59	1	Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	806,2	91,2	323,2	391,8	0,5	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (5543,79 руб.): 192% от ФОТ (2887,39 руб.) СП (1732,43 руб.): 60% от ФОТ (2887,39 руб.)			4,56									
3	ВУЕР_PC(2 011)-7-47 ТП03Р4Х00	Замена предохранителя	1 предохранитель	6	12,3	9,5	0,09	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	73,8	16,26	57	0,54	0,3	1,8
		НР (988,4 руб.): 192% от ФОТ (514,79 руб.) СП (308,87 руб.): 60% от ФОТ (514,79 руб.)			2,71									
4	ВУЕР_PC(2 011)-7-26 ТП03Р4Р00	Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А	1 рубильник	2	98,49	76,03	0,36	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	196,98	44,2	152,06	0,72	2,4	4,8
		НР (2686,79 руб.): 192% от ФОТ (1399,37 руб.) СП (839,62 руб.): 60% от ФОТ (1399,37 руб.)			22,1									
5	ВУЕР_PC(2 011)-7-34 ТП03Р4Ч47	Замена автоматического выключателя: А- З700	1 выключатель	1	91,03	57,02	16,76	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	91,03	17,25	57,02	16,76	1,8	1,8
		НР (1048,59 руб.): 192% от ФОТ (546,14 руб.) СП (327,68 руб.): 60% от ФОТ (546,14 руб.)			17,25									
6	ВУЕР_PC(2 011)-7-21 ТП03Р4ВХ0	Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП	1 ввод	3	175,46	118,8	21,72	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	526,38	104,82	356,4	65,16	3,65	10,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (6371,71 руб.): 192% от ФОТ (3318,6 руб.) СП (1991,16 руб.): 60% от ФОТ (3318,6 руб.)			34,94									
7	ВУЕР_РС(2 011)-9-16 ТП03ЗВТС0	Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1	100,56	33,26	57,18	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	100,56	10,12	33,26	57,18	1,05	1,05
		НР (615,17 руб.): 192% от ФОТ (320,4 руб.) СП (192,24 руб.): 60% от ФОТ (320,4 руб.)			10,12									
8	ВУЕР_РС(2 011)-8-0-2 ТП0КР7КР2	Ремонт контура заземления ТП: с заглублением 2 электродов вручную	2 электрод а	1	70,54	55,12		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	70,54	15,42	55,12		1,73	1,73
		НР (937,34 руб.): 192% от ФОТ (488,2 руб.) СП (292,92 руб.): 60% от ФОТ (488,2 руб.)			15,42									
9	ВУЕР_РС(2 011)-9-30 ТП0ЭР1О01 Примените льно.	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности.	100 букв	1	56,66	38,02	10,94	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	56,66	7,7	38,02	10,94	0,8	0,8
		НР (468,06 руб.): 192% от ФОТ (243,78 руб.) СП (146,27 руб.): 60% от ФОТ (243,78 руб.)			7,7									
Раздел 2. Материалы														
10	Единый справочник материало в (1С)	Предохранитель ПКТ-101-10-31,5-12,5-У3	шт.	3	1202,25			2 Материалы в текущих ценах	3606,75					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник	Предохранитель ПН-2-250-250А-У3 с изолирующим основанием	шт.	3	282,69			2 Материалы в текущих ценах	848,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материало в (1С)	Предохранитель ПН-2-100-100А-УЗ с изолирующим основанием НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	52,11			2 Материалы в текущих ценах	156,33					
13	Единый справочник материало в (1С)	Выключатель автоматический ВА57-35- 340010-160А-1000-690АС-УХЛ3 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	3141,82			2 Материалы в текущих ценах	3141,82					
14	Единый справочник материало в (1С)	Рубильник РПС-2/1-П УЗ с предохранителями НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	2981,93			2 Материалы в текущих ценах	2981,93					
15	Единый справочник материало в (1С)	Провод СИП-4 4x50 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	км	0,036	165409,75			2 Материалы в текущих ценах	5954,75					
16	Единый справочник материало в (1С)	Зажим анкерный РА 54-1500 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	6	484,8			2 Материалы в текущих ценах	2908,8					
17	Единый справочник материало в (1С)	Кронштейн анкерный CS 10.3 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	220,81			2 Материалы в текущих ценах	662,43					
18	Единый справочник материало в (1С)	Наконечник СРТАУ 50 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	9	190,18			2 Материалы в текущих ценах	1711,62					
19	Единый справочник материало в (1С)	Наконечник СРТАУ 54.6 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	190,18			2 Материалы в текущих ценах	570,54					
20	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	54,93			2 Материалы в текущих ценах	109,86					
21	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 Ст3пс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,01	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	520,39					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Единый справочник материало в (1С)	Катанка 8 СтЗпс	т	0,005	52984,41			2 Материалы в текущих ценах	264,92					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
23	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0	т	0,002	258,49			2 Материалы в текущих ценах	0,52					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
24	Единый справочник материало в (1С)	Масло трансформаторное ГК	т	0,005	69682,78			2 Материалы в текущих ценах	348,41					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
25	Единый справочник материало в (1С)	Замок навесной ЗВС-2	шт.	3	222,31			2 Материалы в текущих ценах	666,93					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20%82057,07														
ВСЕГО по смете														
									98468,48					36,53

Наз-н ЛД 207 / Нумерация /
 Назначение с 207 / Ссылка на 207 /