

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на ПС Калиновка ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-28_63 с.Романовка

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 86,456 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,719 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 32,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего		Мат-ы			Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		
					оплата труда	Экспл. маш.	оплата труда	Мат-ы							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт КТП -18-06-28/63 на ПС 110/10 кВ "Калиновка"															
1	ВУЕР_РС(2 011)-9-29 ТП03П2000 Примените льно.	Окраска КТП	1 м2	20	40,31	16,16	19,59	1	Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	806,2	91,2	323,2	391,8	0,5	10
		НР (5543,79 руб.): 192% от ФОТ (2887,39 руб.) СП (1732,43 руб.): 60% от ФОТ (2887,39 руб.)			4,56										
2	ВУЕР_РС(2 011)-7-47 ТП03Р4Х00	Замена предохранителя	1 предохра нитель	6	12,3	9,5	0,09	1	Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	73,8	16,26	57	0,54	0,3	1,8

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (988,4 руб.): 192% от ФОТ (514,79 руб.) СП (308,87 руб.): 60% от ФОТ (514,79 руб.)			2,71									
3	ВУЕР_PC(2 011)-7-26 ТП03Р4Р00	Замена рубильника с номинальным током свыше 400 А НР (2686,79 руб.): 192% от ФОТ (1399,37 руб.) СП (839,62 руб.): 60% от ФОТ (1399,37 руб.)	1 рубильни к	2	98,49	76,03	0,36	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	196,98	44,2	152,06	0,72	2,4	4,8
					22,1									
4	ВУЕР_PC(2 011)-7-34 ТП03Р4ЧА7	Замена автоматического выключателя: А- 3700 НР (1048,59 руб.): 192% от ФОТ (546,14 руб.) СП (327,68 руб.): 60% от ФОТ (546,14 руб.)	1 выключат ель	1	91,03	57,02	16,76	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	91,03	17,25	57,02	16,76	1,8	1,8
					17,25									
5	ВУЕР_PC(2 011)-7-21 ТП03Р4ВХ0	Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП НР (6371,71 руб.): 192% от ФОТ (3318,6 руб.) СП (1991,16 руб.): 60% от ФОТ (3318,6 руб.)	1 ввод	3	175,46	118,8	21,72	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	526,38	104,82	356,4	65,16	3,65	10,95
					34,94									
6	ВУЕР_PC(2 011)-9-16 ТП03ЗВТС0	Доливка масла: в силовой трансформатор	1 доливка	1	100,56	33,26	57,18	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	100,56	10,12	33,26	57,18	1,05	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (615,17 руб.): 192% от ФОТ (320,4 руб.) СП (192,24 руб.): 60% от ФОТ (320,4 руб.)			10,12									
7	ВУЕР_РС(2 011)-8-0-2 ТПОКР7КР2	Ремонт контура заземления ТП: с заглублением 2 электродов вручную НР (937,34 руб.): 192% от ФОТ (488,2 руб.) СП (292,92 руб.): 60% от ФОТ (488,2 руб.)	2 электродр а	1	70,54	55,12		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	70,54	15,42	55,12		1,73	1,73
					15,42									
8	ВУЕР_РС(2 011)-9-30 ТПОЗР1001 Примените льно.	Нанесение диспетчерских наименований и знаков безопасности. НР (468,06 руб.): 192% от ФОТ (243,78 руб.) СП (146,27 руб.): 60% от ФОТ (243,78 руб.)	100 букв	1	56,66	38,02	10,94	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	56,66	7,7	38,02	10,94	0,8	0,8
					7,7									
Раздел 2. Материалы														
9	Единый справочник материало в (1С)	Предохранитель ПН-2-100-100А-УЗ с изолирующим основанием НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	52,11			2 Материалы в текущих ценах	156,33					
10	Единый справочник материало в (1С)	Предохранитель ПН-2-100-80А-УЗ с изолирующим основанием НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	53,68			2 Материалы в текущих ценах	161,04					
11	Единый справочник материало в (1С)	Выключатель автоматический ВА57-35- 340010-100А-500-690АС-УХЛ3 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	3423,24			2 Материалы в текущих ценах	3423,24					
12	Единый справочник материало в (1С)	Рубильник РПС-2/1-П УЗ с предохранителями НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	1	2981,93			2 Материалы в текущих ценах	2981,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Единый справочник материало в (1С)	Провод СИП-4 4х50 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	км	0,036	165409,75			2 Материалы в текущих ценах	5954,75					
14	Единый справочник материало в (1С)	Зажим анкерный РА 54-1500 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	6	484,8			2 Материалы в текущих ценах	2908,8					
15	Единый справочник материало в (1С)	Кронштейн анкерный CS 10.3 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	220,81			2 Материалы в текущих ценах	662,43					
16	Единый справочник материало в (1С)	Наконечник СРТАУ 50 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	9	190,18			2 Материалы в текущих ценах	1711,62					
17	Единый справочник материало в (1С)	Наконечник СРТАУ 54.6 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	190,18			2 Материалы в текущих ценах	570,54					
18	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	54,93			2 Материалы в текущих ценах	109,86					
19	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,01	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	520,39					
20	Единый справочник материало в (1С)	Катанка 8 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,005	52984,41			2 Материалы в текущих ценах	264,92					
21	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,002	258,49			2 Материалы в текущих ценах	0,52					
22	Единый справочник материало в (1С)	Масло трансформаторное ГК НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,005	69682,78			2 Материалы в текущих ценах	348,41					
23	Единый справочник	Замок навесной ЗВС-2	шт.	3	222,31			2 Материалы в текущих ценах	666,93					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материалы в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; МАТ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)														
	Накладные расходы								22363,86	306,97	1072,08	543,1		32,93
	Сметная прибыль								47555,87	9718,67	11546,3	5849,19		32,93
Итого по смете:														
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)								72046,92					32,93
	Итого								72046,92					32,93
В том числе:														
	Материалы								5849,19					
	Машины и механизмы								11546,3					
	ФОТ								9718,67					
	Накладные расходы								18659,85					
	Сметная прибыль								5831,2					
	НДС 20% 72046,92								14409,38					
	ВСЕГО по смете								86456,3					32,93

Нач-к СМР *Евгений Мухоморов*
 Начальник СР *Александр АБ*