

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
 (локальная смета)

на ПС Кочубей 110_35_10 ВЛ 10 кВ, фидер №8 (копия)

Основание:

Сметная стоимость прочих 5259,780 тыс. руб.

Средства на оплату труда 490,603 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1555,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	в т.ч. оплата труда	всего	
															оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт ПС Кочубей ВЛ 10 кВ ф.№4															
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РЛ2НР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	41	1050,46	574,51	355,74	1	Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	43068,86	4928,61	23554,91	14585,34	11,84	485,44
		НР (299596,4 руб.): 192% от ФОТ (156039,79 руб.) СП (93623,87 руб.): 60% от ФОТ (156039,79 руб.)			120,21										
2	ВУЕР_РС(2 011)-1-28 РЛ2ДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	17	2436,1	1344,8	805,06	1	Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	41413,7	4866,08	22861,6	13686,02	28,01	476,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (295795,37 руб.): 192% от ФОТ (154060,09 руб.) СП (92436,05 руб.): 60% от ФОТ (154060,09 руб.)			286,24									
19	ВУЕР_PC(2011)-5-4 РЛ0ТТ10ЗВ	Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм НР (3895,24 руб.): 192% от ФОТ (2028,77 руб.) СП (1217,26 руб.): 60% от ФОТ (2028,77 руб.)	1 дерево	4	49,28	33,26		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	197,12	64,08	133,04		1,75	7
					16,02									
4	ВУЕР_PC(2011)-1-33 РЛ2КР2КЛ1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ НР (10923,46 руб.): 192% от ФОТ (5689,3 руб.) СП (3413,58 руб.): 60% от ФОТ (5689,3 руб.)	1 опора	10	86,09	65,91	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	860,9	179,7	659,1	22,1	1,82	18,2
					17,97									
20	ВУЕР_PC(2011)-1-75 РЛ0КР4МЛО	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры НР (10203,74 руб.): 192% от ФОТ (5314,45 руб.) СП (3188,67 руб.): 60% от ФОТ (5314,45 руб.)	1 траверса	11	72,39	54,92	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	796,29	167,86	604,12	24,31	1,58	17,38
					15,26									
5	ВУЕР_PC(2011)-3-4 РЛ2ЛР4ЛОО	Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	13	1057,29	795,37	7,38	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	13744,77	3309,02	10339,81	95,94	25,77	335,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (201146,05 руб.): 192% от ФОТ (104763,57 руб.) СП (62858,14 руб.): 60% от ФОТ (104763,57 руб.)			254,54									
6	ВУЕР РС(2011)-1-83-ДЗ РЛОНУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	58	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	5686,32	985,42	3417,36	1283,54	1,85	107,3
		НР (59900,93 руб.): 192% от ФОТ (31198,4 руб.) СП (18719,04 руб.): 60% от ФОТ (31198,4 руб.)			16,99									
21	ВУЕР РС(2011)-6-1 РЛОЭР1Ц00	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	194	32,51	26,61	0,77	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	6306,94	995,22	5162,34	149,38	0,56	108,64
		НР (60496,65 руб.): 192% от ФОТ (31508,67 руб.) СП (18905,2 руб.): 60% от ФОТ (31508,67 руб.)			5,13									
Раздел 2. Материалы														
7	Единый справочник материалo в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	75	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	732967,5					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
8	Единый справочник материалo в (1С)	Кронштейн У1	шт.	17	867,1			2 Материалы в текущих ценах	14740,7					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
3	Единый справочник материалo в (1С)	Траверсы ТМ1	шт.	17	1916,29			2 Материалы в текущих ценах	32576,93					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материалo в (1С)	Оголовки ОГ14	шт.	17	755			2 Материалы в текущих ценах	12835					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Единый справочник материало в (1С)	Хомут Х1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	86	104,36			2 Материалы в текущих ценах	8974,96					
22	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ШТИЗ-20Г	шт.	14	159,2		159,2	2 Материалы в текущих ценах	2228,8			2228,8		
23	Единый справочник материало в (1С)	Колпачок К-6	шт.	14	7,55		7,55	2 Материалы в текущих ценах	105,7			105,7		
11	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ПС-70Е НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	204	662,23			2 Материалы в текущих ценах	135094,92					
12	Единый справочник материало в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	102	219,87			2 Материалы в текущих ценах	22426,74					
26	Единый справочник материало в (1С)	Вязка спиральная ПВС-35/50-20	шт.	320	170		170	2 Материалы в текущих ценах	54400			54400		
27	Единый справочник материало в (1С)	Вязка спиральная ПВС-35/50-20-2	шт.	90	170			2 Материалы в текущих ценах	15300			15300		
13	Единый справочник материало в (1С)	Провод АС 50/8 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	2,65	208494,54			2 Материалы в текущих ценах	552510,53					
14	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ШС-9,6-0,1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	15	608,1			2 Материалы в текущих ценах	9121,5					
15	Единый справочник	Зажим соединительный ПА-1-1	шт.	6	21,79			2 Материалы в текущих ценах	130,74					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
16	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1	шт.	58	54,93			2 Материалы в текущих ценах	3185,94					
17	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 Ст3пс	т	0,348	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	18109,73					
18	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0	шт.	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
24	Единый справочник материало в (1С)	Масло для двухтактных двигателей Husqvarna Universal HP Super	л.	1	732,9		732,9	2 Материалы в текущих ценах	732,9			732,9		
25	Единый справочник материало в (1С)	Масло для смазки цепи Husqvarna	л.	1	628,2		628,2	2 Материалы в текущих ценах	628,2			628,2		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗГПМ=31,66; МАТ=10,77)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Ремонт и тех. обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 4383149,65														
ВСЕГО по смете														
									1728147	15495,99	66732,28	103242,23		1555,14
									3146830	490603,04	718706,66	394843,81		1555,14
									941957,84					
									294361,82					
									4383149,7					1555,14
									4383149,7					1555,14
									394843,81					
									718706,66					
									490603,04					
									941957,84					
									294361,82					
									876629,93					
									5259779,6					1555,14

Нак-к СРО ЗОФУ Купрессе
Назначение СР ЗОФУ - Северский АВ