

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
 (локальная смета)

на ПС Кочубей 110_35_10 ВЛ 10 кВ, фидер №10

Основание:
 Сметная стоимость прочих 1575,333 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 171,669 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 555,67 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины на ед-цу всего		
														оплата труда	оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт ПС Кочубей ВЛ 10 кВ ф.№4															
1	ВУЕР_РС(2011)-1-14 РЛ2НР4КХО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	14	1050,46	574,51	355,74	1	Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	14706,44	1682,94	8043,14	4980,36	11,84	165,76
		НР (102301,21 руб.): 192% от ФОТ (53281,88 руб.) СП (31969,13 руб.): 60% от ФОТ (53281,88 руб.)			120,21										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ВУЕР_PC(2011)-1-28 РЛ2ДР4КБ0	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ НР (17399,73 руб.): 192% от ФОТ (9062,36 руб.) СП (5437,42 руб.): 60% от ФОТ (9062,36 руб.)	1 опора	1	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	2436,1	286,24	1344,8	805,06	28,01	28,01
3	ВУЕР_PC(2011)-5-4 РЛ0ТТ1ОЗВ	Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: дерева диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм НР (14607,17 руб.): 192% от ФОТ (7607,9 руб.) СП (4564,74 руб.): 60% от ФОТ (7607,9 руб.)	1 дерево	15	49,28	33,26		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	739,2	240,3	498,9		1,75	26,25
4	ВУЕР_PC(2011)-1-33 РЛ2КР2КЛ1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ НР (9831,11 руб.): 192% от ФОТ (5120,37 руб.) СП (3072,22 руб.): 60% от ФОТ (5120,37 руб.)	1 опора	9	86,09	65,91	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	774,81	161,73	593,19	19,89	1,82	16,38
5	ВУЕР_PC(2011)-3-29 РЛ2ЛУ4ЛО1	Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10 НР (40593,7 руб.): 192% от ФОТ (21142,55 руб.) СП (12685,53 руб.): 60% от ФОТ (21142,55 руб.)	1 опора	90	30,02	20,14	2,46	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	2701,8	667,8	1812,6	221,4	0,77	69,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ВУЕР_РС(2 011)-3-4 РЛ2ПР4Л00	Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	5	1057,29	795,37	7,38	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	5286,45	1272,7	3976,85	36,9	25,77	128,85
		НР (77363,87 руб.): 192% от ФОТ (40293,68 руб.) СП (24176,21 руб.): 60% от ФОТ (40293,68 руб.)			254,54									
7	ВУЕР_РС(2 011)-1-83- ДЗ РЛ0НУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	24	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	2352,96	407,76	1414,08	531,12	1,85	44,4
		НР (24786,59 руб.): 192% от ФОТ (12909,68 руб.) СП (7745,81 руб.): 60% от ФОТ (12909,68 руб.)			16,99									
8	ВУЕР_РС(2 011)-6-1 РЛ0ЗР1Ц00	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	137	32,51	26,61	0,77	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	4453,87	702,81	3645,57	105,49	0,56	76,72
		НР (42721,84 руб.): 192% от ФОТ (22250,96 руб.) СП (13350,58 руб.): 60% от ФОТ (22250,96 руб.)			5,13									
Раздел 2. Материалы														
9	Единый справочник материало в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	16	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	156366,4					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материало в (1С)	Кронштейн У1	шт.	1	867,1			2 Материалы в текущих ценах	867,1					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник	Оголовок ОГ14	шт.	1	755			2 Материалы в текущих ценах	755					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материало в (1С)	Хомут Х1	шт.	16	104,36			2 Материалы в текущих ценах	1669,76					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
13	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ПС-70Е	шт.	12	662,23			2 Материалы в текущих ценах	7946,76					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
14	Единый справочник материало в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	6	219,87			2 Материалы в текущих ценах	1319,22					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
15	Единый справочник материало в (1С)	Провод АС 50/8	т	1,02	208494,54			2 Материалы в текущих ценах	212664,43					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
16	Единый справочник материало в (1С)	Вязка спиральная ПВС-35/50-20	шт	130	91		91	2 Материалы в текущих ценах	11830			11830		
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
17	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ШС-9,6-0,1	шт.	9	608,1			2 Материалы в текущих ценах	5472,9					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
18	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1	шт.	6	21,79			2 Материалы в текущих ценах	130,74					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
19	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1	шт.	15	54,93			2 Материалы в текущих ценах	823,95					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
20	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс	т	0,09	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	4683,55					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
21	Единый справочник	Электрод АНО-21-4,0	шт.	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
22	Единый справочник материало в (1С)	Масло для двухтактных двигателей Husqvarna Universal HP Super	л.	2	732,9		732,9	2 Материалы в текущих ценах	1465,8			1465,8		
23	Единый справочник материало в (1С)	Масло для смазки цепи Husqvarna	л.	1	628,2		628,2	2 Материалы в текущих ценах	628,2			628,2		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 1312777,42														
ВСЕГО по смете														
									1575332,9					555,67

Нач. к ООО ЭФУ / Луперова /
Начальник СР ДРБ - / свершено АВ /