

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)

на ПС Кочубей 110_35_10 ВЛ 10 кВ, фидер №3

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 1296,283 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 124,875 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 395,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт ПС Кочубей ВЛ 10 кВ ф.№4															
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РЛ2НР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	12	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	12605,52	1442,52	6894,12	4268,88	11,84	142,08	
					120,21										
2	ВУЕР_РС(2 011)-1-28 РЛ2ДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	4	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	9744,4	1144,96	5379,2	3220,24	28,01	112,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (69598,91 руб.): 192% от ФОТ (36249,43 руб.) СП (21749,66 руб.): 60% от ФОТ (36249,43 руб.)			286,24									
4	ВУЕР_PC(2 011)-1-33 РЛ2КР2КП1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	11	86,09	65,91	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	946,99	197,67	725,01	24,31	1,82	20,02
		НР (12015,8 руб.): 192% от ФОТ (6258,23 руб.) СП (3754,94 руб.): 60% от ФОТ (6258,23 руб.)			17,97									
20	ВУЕР_PC(2 011)-1-75 РЛОКР4МЛО	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	5	72,39	54,92	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	361,95	76,3	274,6	11,05	1,58	7,9
		НР (4638,07 руб.): 192% от ФОТ (2415,66 руб.) СП (1449,4 руб.): 60% от ФОТ (2415,66 руб.)			15,26									
5	ВУЕР_PC(2 011)-3-4 РЛ2ПР4ЛОО	Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	2,4	1057,29	795,37	7,38	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	2537,5	610,9	1908,89	17,71	25,77	61,85
		НР (37134,89 руб.): 192% от ФОТ (19341,09 руб.) СП (11604,65 руб.): 60% от ФОТ (19341,09 руб.)			254,54									
6	ВУЕР_PC(2 011)-1-83- ДЗ РЛОУНУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	16	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1568,64	271,84	942,72	354,08	1,85	29,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (16524,38 руб.): 192% от ФОТ (8606,45 руб.) СП (5163,87 руб.): 60% от ФОТ (8606,45 руб.)			16,99									
21	ВУЕР_РС(2011)-6-1 РЛОЗР1Ц00	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	39	32,51	26,61	0,77	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1267,89	200,07	1037,79	30,03	0,56	21,84
		НР (12161,7 руб.): 192% от ФОТ (6334,22 руб.) СП (3800,53 руб.): 60% от ФОТ (6334,22 руб.)			5,13									
Раздел 2. Материалы														
7	Единый справочник материал в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	20	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	195458					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
8	Единый справочник материал в (1С)	Кронштейн У1	шт.	4	867,1			2 Материалы в текущих ценах	3468,4					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
3	Единый справочник материал в (1С)	Траверсы ТМ1	шт.	5	1916,29			2 Материалы в текущих ценах	9581,45					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материал в (1С)	Оголовок ОГ14	шт.	4	755			2 Материалы в текущих ценах	3020					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материал в (1С)	Хомут Х1	шт.	25	104,36			2 Материалы в текущих ценах	2609					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
22	Единый справочник материал в (1С)	Изолятор ШТИЗ-20Г	шт.	10	159,2		159,2	2 Материалы в текущих ценах	1592			1592		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Единый справочник материала в (1С)	Колпачок К-6	шт.	10	7,55		7,55	2 Материалы в текущих ценах	75,5			75,5		
11	Единый справочник материалo в (1С)	Изолятор ПС-70Е	шт.	36	662,23			2 Материалы в текущих ценах	23840,28					
12	Единый справочник материалo в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материалo в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	18	219,87			2 Материалы в текущих ценах	3957,66					
19	Единый справочник материалo в (1С)	Вязка спиральная ПВС-35/50-20	шт.	95	91		91	91 2 Материалы в текущих ценах	8645			8645		
24	Единый справочник материалo в (1С)	Вязка спиральная ПВС-35/50-20-2	шт.	15	166,3		166,3	2 Материалы в текущих ценах	2494,5			2494,5		
13	Единый справочник материалo в (1С)	Провод АС 50/8	т	0,5	208494,54			2 Материалы в текущих ценах	104247,27					
14	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим соединительный ШС-9,6-0,1	шт.	9	608,1			2 Материалы в текущих ценах	5472,9					
15	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1	шт.	6	21,79		21,79	2 Материалы в текущих ценах	130,74					
16	Единый справочник материалo в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1	шт.	16	54,93		54,93	2 Материалы в текущих ценах	878,88					
17	Единый справочник материалo в (1С)	Круг стальной 18 Ст3пс	т	0,096	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	4995,79					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Единый справочник материалов в (1С)	Электрод АНО-21-4,0	т.	0,01	258,49			2 Материалы в текущих ценах	2,58					
		НР 192% от ФОТ												
		СП 60% от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 1080235,44														
ВСЕГО по смете														
									1296282,5					395,33

Нач-к ООО ЭВУ / Лундеева /
Начальник СР ДЖ - / Северский АВ /