


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО

"Камышинские электрические сети"

ФНАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

 С.А. Баженов

" " 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №52-1

капитальный ремонт здания РУ и ОПУ ПС "Зензеватка" инв. № 34520010008 (подряд)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Отмостка					
1	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,96	ТЕРп69-16-2	
Раздел 2. Кровля					
2	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2,64	ТЕР46-04-008-03	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,64	ТЕРп58-1-1	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	2,64	ТЕРп58-1-3	
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	2,64	ТЕРп58-1-4	
6	Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	1 м3 кладки	5	ТЕР08-02-010-20	
7	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	4,7	ТЕР10-01-002-01	
8	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2,7	ТЕР12-01-007-01	
9	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхности й карнизов	0,36	ТЕР10-01-008-05	
10	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,36	ТЕР10-01-089-03	
Раздел 3. Ливнестоки					

1	2	3	4	5	6
11	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,2396	ТЕР12-01-009-01	
12	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,22	ТЕР12-01-009-02	

Составил: мастер РСУ ПО КЭС

Согласовано: начальник ОУД КЭС

А.И. Воронин

А.П. Маринин