

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО
"Камышинские электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
Волгоградэнерго
С.А. Баженов
" " 2019г.

филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 52-1

капитальный ремонт здания РУ и ОПУ ПС "Зензеватка" инв. № 34520010008 (подряд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №52-1
Сметная стоимость 716689,2 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах				ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	ТЗ осн.раб. на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
Раздел 1. Отмостка													
1	ТЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,96	13326,79	2924,33	9 393,22	95308	22996	57 032,00	126,63	121,56	
		ТЕРр69-16-2 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,03; ЗПМ=15,46; МАТ=6,2			1009,24	85,38		15280	1293				
		Накладные расходы от ФОТ(16573 руб.)						12 927,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(16573 руб.)						8 287,00					
		Всего с НР и СП						116 522,00					
Итого по разделу 1 Отмостка												124,01	
Раздел 2. Кровля													
2	ТЕР46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2,64	480,62	54,23		18623	870,00		55,52	146,57	
		ТЕР46-04-008-03 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46			426,39			17753					
		Накладные расходы от ФОТ(17753 руб.)						19 528,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(17753 руб.)						10 563,00					
		Всего с НР и СП						48 714,00					
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,64	168,61	50,06		5928	992		15,16	40,02	
		ТЕРр58-1-1 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46			118,55	6,12		4936	256				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(5192 руб.)						4 309,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5192 руб.)						3 375,00				
		Всего с НР и СП						13 612,00				
4	ТЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	2,64	261,54 215,83	45,71 5,59		9892 8986	906 232		27,08	71,49
		ТЕРр58-1-3 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46										
		Накладные расходы от ФОТ(9218 руб.)						7 651,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(9218 руб.)						5 992,00				
		Всего с НР и СП						23 535,00				
5	ТЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2 кровли	2,64	82,01 52,63	29,38 3,59		2773 2191	582 149		6,73	17,77
		ТЕРр58-1-4 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46										
		Накладные расходы от ФОТ(2340 руб.)						1 942,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2340 руб.)						1 521,00				
		Всего с НР и СП						6 236,00				
6	ТЕР08-02-010-20	Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	1 м3 кладки	5	897,24 83,27	42,18 5,16	771,79	30982 6566	1584 407	22 832,00	9,6715	48,36
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР08-02-010-20 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46; МАТ=5,8										
		Накладные расходы от ФОТ(6973 руб.)						8 507,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(6973 руб.)						4 742,00				
		Всего с НР и СП						44 231,00				
7	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	4,7	2293,48 226,62	46,2 2,5	2 020,66	74672 16798	1878 186	55 996,00	27,7035	130,21
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР10-01-002-01 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,48; ЗПМ=15,46; МАТ=5,78										
		Накладные расходы от ФОТ(16984 руб.)						20 041,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16984 руб.)						9 095,00				
		Всего с НР и СП						103 808,00				
8	ТЕР12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2,7	5837,42 468,33	213,9 18,46	5 155,19	128892 19941	4731 787	104 220,00	55,0965	148,76
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР12-01-007-01 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,03; ЗПМ=15,46; МАТ=7,34										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(20728 руб.)						24 874,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(20728 руб.)						11 452,00				
		Всего с НР и СП						165 218,00				
9	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей и карнизов	0,36	6903,31	93,38	5 428,55	19993	309,00	11 841,00	164,45	59,2
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1381,38			7843				
		ТЕР10-01-008-05 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,01; ЗПМ=15,46; МАТ=5,94										
		Накладные расходы от ФОТ(7843 руб.)						9 255,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(7843 руб.)						4 200,00				
		Всего с НР и СП						33 448,00				
10	ТЕР10-01-089-03	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,36	164,77	6,98	114,32	625	22	357,00	5,0485	1,82
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			43,47	0,34		246	2			
		ТЕР10-01-089-03 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,66; ЗПМ=15,46; МАТ=8,49										
		Накладные расходы от ФОТ(248 руб.)						293,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(248 руб.)						133,00				
		Всего с НР и СП						1 051,00				
Итого по разделу 2 Кровля												677,55

Раздел 3. Ливнестоки

11	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,2396	21040,53	404,44	19 817,41	24957	793	21 070,00	97,4625	23,35
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			818,69	35,1		3094	132			
		ТЕР12-01-009-01 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,02; ЗПМ=15,46; МАТ=4,35										
		Накладные расходы от ФОТ(3226 руб.)						3 871,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3226 руб.)						1 782,00				
		Всего с НР и СП						30 610,00				
12	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,22	7900,22	31,4	7 565,40	8393	57	7 284,00	36,1215	7,95
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			303,42	2,66		1052	9			
		ТЕР12-01-009-02 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,03; ЗПМ=15,46; МАТ=4,29										
		Накладные расходы от ФОТ(1061 руб.)						1 273,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(1061 руб.)						586,00				
		Всего с НР и СП						10 252,00				
		Итого по разделу 3 Ливнестоки						40 865,00				31,93
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						412742	35015	275101		817,06
								102626	3385			
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						421037	35719	280629		833,49
								104689	3453			
		В том числе, справочно:										
		Индекс инфляции к уровню цен 2019 года ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗГПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1-7, 9-10, 8, 11-12)						4127	350	2751		8,1706
								1026	34			
		Индекс инфляции к уровню цен 2020 года ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗГПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1-7, 9-10, 8, 11-12)						4168	354	2779		8,2523
								1037	34			
		Накладные расходы						114474				
		Сметная прибыль						61730				
		Итого по смете:										
		Прочие ремонтно-строительные работы						116522				124,01
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						48714				149,52
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						43384				131,88
		Конструкции из кирпича и блоков						44231				49,33
		Деревянные конструкции						138307				195,07
		Кровли						206083				183,68
		Итого						597241				833,49
		В том числе:										
		Материалы						280629				
		Машины и механизмы						35719				
		ФОТ						108142				
		Накладные расходы						114474				
		Сметная прибыль						61730				
		НДС 20%						119448,2				
		ВСЕГО по смете						716689,2				833,49

Составил: Инженер I категории ПО "КЭС"

Проверил: И.о. главного инженера ПО "КЭС"

Начальник ПТС ПО "КЭС"

С.В.Певрушин

Ю.А. Григорьев

А.Ф. Михайлин