


УТВЕРЖДАЮ :
Начальник ПО "МЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
"Волгоградэнерго"

 А.А. Михайлов
2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 54-1.2.

Производственный корпус РПБ-II - ремонт кровли, навесов, замена оконного и дверных блоков,
инв.№ 345400014301 (П/С)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11,6	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11,6	
3	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	11,6	
4	Установка гидро-пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности покрытия изоляции	11,6	
5	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	-1334	
6	Ондутис RV Универсальная гидро-пароизоляция (Компания "UNO")	м2	1334	
7	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	11,6	
8	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1415	
9	Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO")	м2	1415	
10	Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,486	
11	Саморез кровельный 4,8x70 (Металлстройсервис)	шт.	260	
12	Устройство мелких покрытий (торцевая планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,191	
13	Саморез кровельный 4,8x70 (Металлстройсервис)	шт.	80	
14	Саморез кровельный 4,8x29 (Металлстройсервис)	шт.	80	
15	Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,153	
16	Саморез кровельный 4,8x29 (Металлстройсервис)	шт.	160	
17	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,6	
18	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,18	
19	Снегозадержатель трубчатый СЗТ-50*3000 (Компания "UNO")	шт.	20	
Навес над входом в Службу подстанции				
20	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,124	
21	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,124	

1	2	3	4	5
22	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,124	
23	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,334	
24	Доска обрезная 40*150*6000	м3	0,5	
25	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,124	
26	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-15,43	
27	Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO")	м2	15,43	
28	Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,033	
29	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	11	
30	Дюбель-гвоздь 6х80 грибовый (Металлстройсервис)	шт.	11	
31	Устройство мелких покрытий (торцевая планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,012	
32	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	20	
33	Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис)	шт.	20	
34	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
35	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	

Навес над входом в СИЗП

36	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,055	
37	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,055	
38	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,055	
39	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,1481	
40	Доска обрезная 40*150*6000	м3	0,2	
41	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,055	
42	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-6,845	
43	Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO")	м2	6,85	
44	Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,016	
45	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	5	
46	Дюбель-гвоздь 6х80 грибовый (Металлстройсервис)	шт.	5	
47	Устройство мелких покрытий (торцевая планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,01	
48	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	16	
49	Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис)	шт.	16	
50	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
51	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	

Раздел 2. Окна

52	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,036	
53	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
54	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,036	

1	2	3	4	5
55	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,015	
56	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	1,5	
57	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0015	
58	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфюллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,004	
59	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0,04	
60	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	

Раздел 3. Двери

61	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,131	
62	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	
63	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,131	
64	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфюллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,015	
65	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0,24	
66	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Ветонит) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,015	
67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,015	
68	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	0,2	
69	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	
70	Ремонт штукатурки откосов наружных сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
71	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,02	
72	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	0,3	
73	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	

Раздел 4. Погрузка и утилизация строительного мусора

74	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную	т	17,295	
75	Вывоз строительного мусора на 10 км	т	17,295	

Начальник ЦЦР

Старший мастер РСУ

С.Б. Лихушин

В.Я. Мелихов

