

УТВЕРЖДАЮ :
Начальник ПО "МЭС"
Филиала ЦАО "МРСК Юга" -
"Волгоградэнерго"

А.А. Михайлов
2019г.

ПО "Михайловские электрические сети" филиала ЦАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 54-1.2. (локальная смета)

Производственный корпус РПБ-11 - ремонт кровли, навесов, замена оконного и дверных блоков, инв.№ 345400014301 (П/С)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 54-1.2.
Сметная стоимость 1878888 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн. раб. на единицу	ТЗ осн. раб. всего	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля													
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровле: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11,6	141,75 122,11	19,64			23725 22339	1386,00		15,9	184,44
		ТЕР46-04-008-04 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46											
		Накладные расходы от ФОТ(22339 руб.)							24573,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(22339 руб.)							13292,00				
		Всего с НР и СП							61590,00				
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11,6	168,61 118,55	50,06 6,12			26047 21688	4359 1120		15,16	175,86
		ТЕРр58-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46											
		Накладные расходы от ФОТ(22808 руб.)							18931,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(22808 руб.)							14825,00				
		Всего с НР и СП							59803,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	11,6	2621,37	37,49	2 334,97	202158	4104	152 518,00	31,83	369,23
		ТЕР58-12-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЗМ=9,25; ЗПМ=15,46; МАТ=5,52			248,91	5,86		45536	1073			
		Накладные расходы от ФОТ(46609 руб.)						38 685,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(46609 руб.)						30 296,00				
		Всего с НР и СП						271 139,00				
4	ТЕР26-01-055-02	Установка гидро-пароизоляционного слоя	100 м2	11,6	1570,47	25,29	1 403,00	78707	2 723,00	49 972,00	16,514	191,56
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	поверхности покрытия изоляции		142,19			26012				
		ТЕР26-01-055-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЗМ=9,1; ЗПМ=15,46; МАТ=3,01										
		Накладные расходы от ФОТ(26012 руб.)						26 012,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26012 руб.)						15 477,00				
		Всего с НР и СП						120 196,00				
5	ТССЦ-13-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая	м2	-1334	17,95		17,95	-24 426,00		-24 426,00		
6	Прайс-лист	Ондулис RV Универсальная гидро-пароизоляция (Компания "UNO")	м2	1334	20,00		20,00	27 216,00		27 216,00		
7	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	11,6	13061,55	154,55	12 530,36	532748	14575	449 272,00	44,3095	513,99
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			376,64	13,14		68901	2404			
		ТЕР12-01-023-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЗМ=7,97; ЗПМ=15,46; МАТ=3,03										
		Накладные расходы от ФОТ(71305 руб.)						85 566,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(71305 руб.)						39 396,00				
		Всего с НР и СП						657 710,00				
8	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1415	293,35		293,35	-423 433,00		-423 433,00		
9	Прайс-лист	Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO")	м2	1415	343,24		343,24	495 447,00		495 447,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,486	11686,41	34,29	10 562,96	28588	131	20 108,00	129,6625	63,02
		(М/ДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1089,17	3,33		8349	25			
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(8374 руб.)						10 049,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(8374 руб.)						4 627,00				
		Всего с НР и СП						43 264,00				
11	Прайс-лист	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	260	2,08		2,08	551,00		551,00		
12	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (торцевая планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,191	11686,41	34,29	10 562,96	11235	53	7 902,00	129,6625	24,77
		(М/ДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1089,17	3,33		3280	10			
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(3290 руб.)						3 948,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3290 руб.)						1 818,00				
		Всего с НР и СП						17 001,00				
13	Прайс-лист	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	80	2,08		2,08	170,00		170,00		
14	Прайс-лист	Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис)	шт.	80	1,33		1,33	108,00		108,00		
15	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,153	11686,41	34,29	10 562,96	9000	40	6 332,00	129,6625	19,84
		(М/ДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1089,17	3,33		2628	8			
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(2636 руб.)						3 163,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2636 руб.)						1 456,00				
		Всего с НР и СП						13 619,00				
16	Прайс-лист	Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис)	шт.	160	1,33		1,33	217,00		217,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
17	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м отражения	0,6	2945,02	70,11	2 808,02	1377,5	337	12 806,00	7,6705	4,6
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			66,88	4,83		632	45			
		ТЕР12-01-012-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,88; ЗПМ=15,46; МАТ=7,45										
		Накладные расходы от ФОТ(677 руб.)						812,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(677 руб.)						374,00				
		Всего с НР и СП						14 961,00				
18	ТССП-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,18	69 449,70		69 449,70	-12 752,00		-12 752,00		
19	Лрайе-лист	Снегозадержатель трубчатый СЗТ-50*3000 (Компания "ИНО")	шт.	20	1 720,83		1 720,83	35 109,00		35 109,00		
Навес над входом в Службу подстанции												
20	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытия кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,124	73,92	8,03		134	6,00		8,58	1,06
		ТЕР46-04-008-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46			65,89			128				
		Накладные расходы от ФОТ(128 руб.)						141,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(128 руб.)						76,00				
		Всего с НР и СП						351,00				
21	ТЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,124	168,61	50,06		279	46		15,16	1,88
		ТЕР58-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46			118,55	6,12		233	12			
		Накладные расходы от ФОТ(245 руб.)						203,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(245 руб.)						159,00				
		Всего с НР и СП						641,00				
22	ТЕР58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,124	2621,37	37,49	2 334,97	2160	43	1 630,00	31,83	3,95
		ТЕР58-12-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,25; ЗПМ=15,46; МАТ=5,52			248,91	5,86		487	11			
		Накладные расходы от ФОТ(498 руб.)						413,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(498 руб.)						324,00				
		Всего с НР и СП						2 897,00				
23	ТССП-102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,334	4 706,68		4 706,68	-1 604,00		-1 604,00		
24	Лрайе-лист	Доска обрезная 40*150*6000	м3	0,5	7 750,00		7 750,00	3 953,00		3 953,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
25	ТЕР12-01-023-01 применительно	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР12-01-023-01 ГАУ ВО "Облэсэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,97; ЗПМ=15,46; МАТ=3,03 <i>Накладные расходы от ФОТ(761 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(761 руб.)</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 кровли	0,124	13061,55 <u>376,64</u>	154,55 <u>13,14</u>	12 530,36	5695 <u>736</u>	157 <u>25</u>	4 802,00	44,3095	5,49
26	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» <i>Всего с НР и СП</i>	м2	-15,43	293,35		293,35	-4 617,00 <u>7 028,00</u>		-4 617,00		
27	Прайс-лист	Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000- А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO")	м2	15,43	343,24		343,24	5 402,00		5 402,00		
28	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облэсэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 <i>Накладные расходы от ФОТ(570 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(570 руб.)</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 покрытия	0,033	11686,41 <u>1089,17</u>	34,29 <u>3,33</u>	10 562,96	1941 <u>568</u>	9 <u>2</u>	1 364,00	129,6625	4,28
29	Прайс-лист	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	11	2,08		2,08	23,00		23,00		
30	Прайс-лист	Дюбель-гвоздь 6х80 прибойный (Металлстройсервис)	шт.	11	1,67		1,67	18,00		18,00		
31	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (торцевая планка) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облэсэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 <i>Накладные расходы от ФОТ(207 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(207 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,012	11686,41 <u>1089,17</u>	34,29 <u>3,33</u>	10 562,96	706 <u>206</u>	3 <u>1</u>	497,00	129,6625	1,56
								248,00				
								114,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>1 068,00</i>				
32	Прайс-лист	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	20	2,08		2,08	42,00		42,00		
33	Прайс-лист	Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис)	шт.	20	1,33		1,33	27,00		27,00		
34	ТЕР13-03-002-04	Огнестойкая металлическая поверхность за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	313,75	7,36	242,33	92	2,00	38,00	6,1065	0,31
		(МДС3-5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			64,06	0,13		52				
		ТЕР13-03-002-04 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=5,74; ЗПМ=15,46; МАТ=3,15										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(52 руб.)</i>						<i>47,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(52 руб.)</i>						<i>31,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>170,00</i>				
35	ТЕР13-03-004-26	Окрапка металлических огнестойких поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	509,31	5,18	464,80	94	2,00	62,00	4,4045	0,22
		(МДС3-5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			39,33	0,13		30				
		ТЕР13-03-004-26 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,22; ЗПМ=15,46; МАТ=2,59										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(30 руб.)</i>						<i>27,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(30 руб.)</i>						<i>18,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>139,00</i>				
<i>Навес над входом в СИЗП</i>												
36	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2 покрытия	0,055	73,92	8,03		61	3,00		8,58	0,47
		ТЕР46-04-008-04 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46			65,89			58				
		<i>Накладные расходы от ФОТ(58 руб.)</i>						<i>64,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.)</i>						<i>35,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>160,00</i>				
37	ТЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусьев с прозорами	100 м2 кровли	0,055	168,61	50,06		123	20		15,16	0,83
		ТЕР58-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46			118,55	6,12		103	5			
		<i>Накладные расходы от ФОТ(108 руб.)</i>						<i>90,00</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сменная прибыль от ФОТ(108 руб.)						70,00				
		Всего с НР и СП						283,00				
38	ТЕР58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,055	2621,37	37,49	2 334,97	958	19	723,00	31,83	1,75
		ТЕР58-12-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=9,25; ЗПМ=15,46; МАТ=5,52			248,91	5,86		216	5			
		Накладные расходы от ФОТ(221 руб.)						183,00				
		Сменная прибыль от ФОТ(221 руб.)						144,00				
		Всего с НР и СП						1 285,00				
39	ТССЦ-102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,1481	4 706,68		4 706,68	-711,00		-711,00		
40	Прайс-лист	Доска обрезная 40*150*6000	м3	0,2	7 750,00		7 750,00	1 582,00		1 582,00		
41	ТЕР12-01-023-01 применительно	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,055	13061,55	154,55	12 530,36	2326	70	2 130,00	44,3095	2,44
		(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			376,64	13,14		326	11			
		ТЕР12-01-023-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=7,97; ЗПМ=15,46; МАТ=3,03										
		Накладные расходы от ФОТ(337 руб.)						404,00				
		Сменная прибыль от ФОТ(337 руб.)						186,00				
		Всего с НР и СП						3 116,00				
42	ТССЦ-101-4136	Металлоочерепица «Монтеррей»	м2	-6,845	293,35		293,35	-2 048,00		-2 048,00		
43	Прайс-лист	Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO")	м2	6,85	343,24		343,24	2 399,00		2 399,00		
44	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,016	11686,41	34,29	10 562,96	941	4	662,00	129,6625	2,07
		(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1089,17	3,33		275	1			
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(276 руб.)						331,00				
		Сменная прибыль от ФОТ(276 руб.)						152,00				
		Всего с НР и СП						1 424,00				
45	Прайс-лист	Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	5	2,08		2,08	10,00		10,00		
46	Прайс-лист	Дюбель-гвоздь 6х80 грибовый (Металлстройсервис)	шт.	5	1,67		1,67	8,00		8,00		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
52	ТЕР56-2-2	Снятие оконных переплетов, остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,036	390,03	26,22		215				
		ТЕР56-2-2 ГАУ ВО "Облэсэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,54; ЗПМ=15,46			363,81	12,38		206	7			1,66
		Накладные расходы от ФОТ(213 руб.)						175,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(213 руб.)						132,00				
		Всего с НР и СП						522,00				
53	ТЕР56-1-1	Демонтаж оконных коробок, в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	1154,71	119,72		172	8		128,73	1,29
		ТЕР56-1-1 ГАУ ВО "Облэсэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,09; ЗПМ=15,46			1034,99	23,69		164	4			
		Накладные расходы от ФОТ(168 руб.)						138,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(168 руб.)						104,00				
		Всего с НР и СП						414,00				
54	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,036	111112,36	452,98	109 298,62	9420	138	8 509,00	158,0445	5,69
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1360,76	10,98		773	6			
		ТЕР10-01-034-02 ГАУ ВО "Облэсэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,31; ЗПМ=15,46; МАТ=2,12										
		Накладные расходы от ФОТ(779 руб.)						919,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(779 руб.)						417,00				
		Всего с НР и СП						10 756,00				
55	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,015	3916,57	16,59	3 695,28	278	2,00	229,00	24,3685	0,37
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			204,7	0,66		47				
		ТЕР10-01-035-01 ГАУ ВО "Облэсэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,14; ЗПМ=15,46; МАТ=4,01										
		Накладные расходы от ФОТ(47 руб.)						55,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(47 руб.)						25,00				
		Всего с НР и СП						358,00				
56	ТСЦЦ-101-2904	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	1,5	140,94		140,94	215,00		215,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
57	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 Накладные расходы от ФОТ(25 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.) Всего с НР и СП	100 м2 покрытия	0,0015	11686,41 <u>1089,17</u>	34,29 <u>3,33</u>	10 562,96	88 <u>25</u>		63,00	129,6625	0,19
58	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фруенфолдер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов цоколей ТЕРр61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17 Накладные расходы от ФОТ(86 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(86 руб.) Всего с НР и СП	100 м2 поверхности <u>1332,43</u>	0,004	9225,97 <u>1332,43</u>	49,69 <u>31,39</u>	7 843,85	188 <u>84</u>	2 <u>2</u>	102,00	130,63	0,52
		Накладные расходы от ФОТ(86 руб.)						68,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(86 руб.)						43,00				
		Всего с НР и СП						299,00				
59	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков перфорированных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР10-01-036-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,58 Накладные расходы от ФОТ(40 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(40 руб.) Всего с НР и СП	100 п. м	0,04	499,07 <u>64,72</u>		434,35	87 <u>40</u>		47,00	7,705	0,31
		Накладные расходы от ФОТ(40 руб.)						47,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(40 руб.)						21,00				
		Всего с НР и СП						155,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
60	ТЕР15-04-005-07	Очистка поливинилхлоридными водорастворимыми составами высококачественная: по штукатурке откосов за 2 раза	100 м2 окрасочной поверхности	0,004	4277,73	42,58	2 737,72	136	2,00	39,00	158,125	0,63
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))			1497,44	1		95				
	ТЕР15-04-005-07 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,62											
	Накладные расходы от ФОТ(95 руб.)							100,00				
	Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.)							44,00				
	Всего с НР и СП							280,00				
Итого по разделу 2 Окна								13 133,00				10,88

Раздел 3. Двери

61	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,131	283,71			587			36,28	4,75
	ТЕРр56-10-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46				283,71			587				
	Накладные расходы от ФОТ(587 руб.)							481,00				
	Сметная прибыль от ФОТ(587 руб.)							364,00				
	Всего с НР и СП							1 432,00				
62	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	1688,44	273,76		966	73		179,3	7,17
	ТЕРр56-9-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,61; ЗПМ=15,46				1414,68	39,34		893	24			
	Накладные расходы от ФОТ(917 руб.)							752,00				
	Сметная прибыль от ФОТ(917 руб.)							569,00				
	Всего с НР и СП							2 287,00				
63	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,131	575525,91	450,54	573 838,57	92773	498	89 720,00	143,6465	18,82
	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)				1236,8	8,65		2555	18			
	ТЕР10-01-047-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,27; ЗПМ=15,46; МАТ=1,17											
	Накладные расходы от ФОТ(2573 руб.)							3 036,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(2573 руб.)						1 378,00				
		Всего с НР и СП						97 187,00				
64	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфиллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоев: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,015	9225,97 1332,43	49,69 31,39	7 843,85	705 315	9	381,00	130,63	1,96
		ТЕРр61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=1,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17										
		Накладные расходы от ФОТ(322 руб.)						254,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(322 руб.)						161,00				
		Всего с НР и СП						1 120,00				
65	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0,24	499,07 64,72		434,35	519 244		275,00	7,705	1,85
		(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР10-01-036-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,58										
		Накладные расходы от ФОТ(244 руб.)						288,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(244 руб.)						131,00				
		Всего с НР и СП						938,00				
66	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Ветонит) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоев: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,015	1845,19 266,49	9,94 6,28	1 568,77	140 64	2	74,00	26,126	0,39
		(Коэффициент на толщину, 2 мм ПЗ=0,2 (ОЭП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2))										
		ТЕРр61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=1,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17										
		Накладные расходы от ФОТ(65 руб.)						51,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(65 руб.)						33,00				
		Всего с НР и СП						224,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
67	ТЕР15-04-006-03 применительно	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз откосов (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР15-04-006-03 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=1,46; ЭМ=9,23; ЗПМ=15,46; МАТ=14,53	100 м2 покрытия	0,015	72,89 71,33	1,36 0,16	0,19	17 17			7,5325	0,11
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						18,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						8,00				
		Всего с НР и СП						43,00				
68	Правк-лист	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	0,2	81,53		81,53	16,00		16,00		
69	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ТЕР15-04-005-07 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=1,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,62	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	4277,73 1497,44	42,58 1	2 737,72	512 354	6,00	152,00	158,125	2,37
		Накладные расходы от ФОТ(354 руб.)						372,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(354 руб.)						165,00				
		Всего с НР и СП						1 049,00				
70	ТЕР61-24-1	Ремонт штукатурки откосов наружных сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ТЕР61-24-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=1,46; ЭМ=1,81; ЗПМ=15,46; МАТ=2,97	100 м2 отремонтирова нной поверхности	0,02	4832,83 659,93	97,28 63,47	4 075,62	479 208	23 20	248,00	62,91	1,26
		Накладные расходы от ФОТ(228 руб.)						180,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(228 руб.)						114,00				
		Всего с НР и СП						773,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
71	ТЕР15-04-006-03 применительно	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР15-04-006-03 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,23; ЗПМ=15,46; МАТ=14,53 <i>Накладные расходы от ФОТ(22 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(22 руб.)</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 покрытия	0,02	72,89 71,33	1,36 0,16	0,19	22 22			7,5325	0,15
72	Прайс-лист	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис) <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0,3	81,53	42,58 1	81,53	24,00		24,00		
73	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ТЕР15-04-005-07 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,62 <i>Накладные расходы от ФОТ(473 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(473 руб.)</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	4271,73 1497,44	42,58 1	2 737,72	683 473	8,00	202,00	158,125	3,16
Итого по разделу 3 Двери								106 550,00				42,85
Раздел 4. Погрузка и утилизация строительного мусора												
74	ГАУ ВО "Облгосэксперти за" 3(92) 2018	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную <i>Всего с НР и СП</i>	т	17,295	400,93 400,93			7073 7073				
75	ГАУ ВО "Облгосэксперти за" 3(92) 2018	Вывоз строительного мусора на 10 км <i>Всего с НР и СП</i>	т	17,295	100,45	100,45		1 772,00	1 772,00			
Итого по разделу 4 Погрузка и утилизация строительного мусора								1 772,00				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								8 845,00	30050	896309		1627,83
								212952	4756			

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													1660,55
В том числе, справочно:													
Индекс-инфлятор на 2019г: ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЗМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1, 20, 36, 2-3, 21-22, 37-38, 4-5, 23, 39, 7, 10, 12, 15, 17, 25, 28, 31, 41, 44, 47, 57, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-19, 24, 26-27, 29-30, 32-33, 40, 42-43, 45-46, 48-49, 68, 72, 34-35, 50-53, 61-62, 54-55, 59, 63, 65, 56, 58, 64, 66, 70, 60, 67, 69, 71, 73-75)													
Индекс-инфлятор на 2020г: ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЗМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1, 20, 36, 2-3, 21-22, 37-38, 4-5, 23, 39, 7, 10, 12, 15, 17, 25, 28, 31, 41, 44, 47, 57, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-19, 24, 26-27, 29-30, 32-33, 40, 42-43, 45-46, 48-49, 68, 72, 34-35, 50-53, 61-62, 54-55, 59, 63, 65, 56, 58, 64, 66, 70, 60, 67, 69, 71, 73-75)													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													189,71
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)													
Теплоизоляционные работы													
Кровли													564,63
Материалы													195,41
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии													656,49
Просыны (ремонтно-строительные)													0,81
Деревянные конструкции													15,17
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													27,58
Отделочные работы													4,21
Подгузо-разгрузочные работы при автоперевозках													6,54
Перевозка грузов автотранспортом													
Итого													1660,55
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*250													
Итого с учетом доп. работ и затрат													
НДС 20%													
ВСЕГО по смете													1660,55

Составил: инженер ПТС ПО МЭС

Проверил: главный инженер ПО МЭС

начальник ПТС ПО МЭС

М.А. Пенская

А.В. Зюзин

В.Г. Левин