

УТВЕРЖДАЮ :
Начальник ПАО "МЭС"
Филиала ПАО "МРСК Юга" -
"Волгоградэнерго"

И.А. Михайлов
2019г.

ПО "Михайловские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 54-1.4. (локальная смета)

Гараж Кумылженского РЭС - ремонт кровли, отмостки, косметический ремонт помещений, инв. №345400010071 (П/С)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 54-1.4.

Сметная стоимость

955528,80 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн. раб. на единицу	ТЗ осн. раб. всего	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля													
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,5	141,75 122,11	19,64		5113 4815	298,00			15,9	39,75
		ТЕР46-04-008-04 ГАУ ВО "Облпожэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46						5 297,00					
		Накладные расходы от ФОТ(4815 руб.)						2 865,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(4815 руб.)						13 275,00					
		Всего с НР и СП											
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,5	168,61 118,55	50,06 6,12		5614 4675	939 241			15,16	37,9
		ТЕРр58-1-1 ГАУ ВО "Облпожэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46											
		Накладные расходы от ФОТ(4916 руб.)						4 080,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(4916 руб.)						3 195,00					
		Всего с НР и СП						12 889,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ТЕРр58-1-2 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46 Накладные расходы от ФОТ(7279 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(7279 руб.) Всего с НР и СП	100 м2 кровли	2,5	212,32 180,76	31,56 3,86		7719 7127	592 152		22,68	56,7
4	ТЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (парамет) ТЕРр53-20-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46 Накладные расходы от ФОТ(815 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(815 руб.) Всего с НР и СП	100 м3 кладки	0,01	70995,64 4650,38	4244,37 519,09	62 100,89	18492,00 1686 733	318 82	635,00	563	5,63
5	ТЕРп11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных (парамет) (МДС-3-1V п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕРп11-01-027-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=9,09; ЗПМ=15,46; МАТ=4,99 Накладные расходы от ФОТ(1025 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(1025 руб.) Всего с НР и СП	100 м2 покрытия	0,08	9215,14 764,89	215,09 47,21	8 235,16	4478 965	160 60	3 353,00	93,5065	7,48
6	ТССП-403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для прогударов, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм Плита паркетная, карнизная ППТУ 10,4 т 400х100/63х985 мм, ГОСТ 6786-80 (ООО ПСК, Вологод. обл.) Установка стропил	м2	-8,16	353,31	353,31	-2 941,00	6 392,00		-2 941,00		
7	Прайс-лист		шт.	20	880,08	880,08	17 956,00			17 956,00		
8	ТЕР10-01-002-01		1 м3 древесины в конструкции	3,2	2293,48 226,62	46,2 2,5	2 020,66	50840 11436	1280 126	38 124,00	27,7035	88,65
		Накладные расходы от ФОТ(11562 руб.)						13 643,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(11562 руб.)						6 191,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Всего с НР и СП						70 674,00				
9	ТЕР8-12-1	Устройство обрастения сплошной из досок	100 м2	2,6	2621,37	37,49	2 334,97	45311	920	34 185,00	31,83	82,76
		ТЕР8-12-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,25; ЗПМ=15,46; МАТ=5,52			248,91	5,86		10206	240			
		Накладные расходы от ФОТ(10446 руб.)						8 670,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10446 руб.)						6 790,00				
		Всего с НР и СП						60 771,00				
10	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтоннов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,148	6903,31	93,38	5 428,55	8220	127,00	4 868,00	164,45	24,34
		(МДС3-1V п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1381,38			3225				
		ТЕР10-01-008-05 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,01; ЗПМ=15,46; МАТ=5,94										
		Накладные расходы от ФОТ(3225 руб.)						3 806,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3225 руб.)						1 727,00				
		Всего с НР и СП						13 753,00				
11	ТЕР26-01-055-02	Установка гидро-пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности покрытия изоляции	2,6	1570,47	25,29	1 403,00	17641	610,00	11 201,00	16,514	42,94
		(МДС3-1V п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			142,19			5830				
		ТЕР26-01-055-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,1; ЗПМ=15,46; МАТ=3,01										
		Накладные расходы от ФОТ(5830 руб.)						5 830,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5830 руб.)						3 469,00				
		Всего с НР и СП						26 940,00				
12	ТССП-113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изюловая	м2	-299	17,95		17,95	-5 475,00		-5 475,00		
13	Прайм-лист	Ондулис R V Универсальная гидро-пароизоляция (Компания "UNO")	м2	299	20,00		20,00	6 100,00		6 100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
14	ТЕР12-01-023-01 применительно	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогибам: простая кровля	100 м2 кровли	2,6	13061,55 <u>376,64</u>	154,55 <u>13,14</u>	12 530,36	119409 <u>15443</u>	3267 <u>538</u>	100 699,00	44,3095	115,2
		(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР12-01-023-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,97; ЗПМ=15,46; МАТ=3,03										
		Накладные расходы от ФОТ(15981 руб.)						19 177,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(15981 руб.)						8 830,00				
		Всего с НР и СП						147 416,00				
15	ТСЦП-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-317,2	293,35		293,35	-94 922,00		-94 922,00		
16	Прайс-лист	Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO")	м2	317,2	343,24		343,24	111 065,00		111 065,00		
17	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (связь) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,148	11686,41 <u>1089,17</u>	34,29 <u>3,33</u>	10 562,96	8705 <u>2542</u>	39 <u>8</u>	6 124,00	129,6625	19,19
		(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(2550 руб.)						3 060,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2550 руб.)						1 409,00				
		Всего с НР и СП						13 174,00				
18	Прайс-лист	Кровельный саморез ЕКТ СКШ 4,8*29 (Металлстройсервис)	шт.	184	1,33		1,33	249,00		249,00		
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,098	11686,41 <u>1089,17</u>	34,29 <u>3,33</u>	10 562,96	5765 <u>1684</u>	26 <u>5</u>	4 055,00	129,6625	12,71
		(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(1689 руб.)						2 027,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1689 руб.)						933,00				
		Всего с НР и СП						8 725,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	Прайс-лист	Смороз кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	50	2,08		2,08	106,00		106,00		
21	Прайс-лист	Дюбель-гвоздь 6х80 грибовый (Металлстройсервис)	шт.	50	1,67		1,67	86,00		86,00		
22	ТЕР12-01-010-01	Устройство неслик покрытий (планка торцевая) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,08	11686,41	34,29	10 562,96	4706	21	3 311,00	129,6625	10,37
		(МДС-5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1089,17	3,33		1374	4			
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(1378 руб.)						1 654,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1378 руб.)						761,00				
		Всего с НР и СИ						7 121,00				
23	Прайс-лист	Смороз кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис)	шт.	54	2,08		2,08	114,00		114,00		
24	Прайс-лист	Смороз кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис)	шт.	54	1,33		1,33	74,00		74,00		
Итого по разделу 1 Кровля								434 994,00				554,54

Раздел 2. Ремонт отмостки

25	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугорбтона и железобетона в деле	0,07	54248,81	2533,23	50 125,82	25038	1306	21 978,00	207	14,49
		(МДС-5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1589,76	299,48		1754	330			
		ТЕР06-01-001-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46; МАТ=6,14										
		Накладные расходы от ФОТ(2084 руб.)						2 188,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2084 руб.)						1 151,00				
		Всего с НР и СИ						28 372,00				
Итого по разделу 2 Ремонт отмостки								28 372,00				14,78

Раздел 3. Косметический ремонт помещений

Помощник

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
26	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отлеченных работ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР08-07-001-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,11; ЗПМ=15,46; МАТ=5,61	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,1	922,04 <u>425,21</u>	7,08	489,75	20106 <u>14082</u>	137,00	5 887,00	50,025	105,05
		Насладные расходы от ФОТ(14082 руб.)						17 180,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(14082 руб.)						9 576,00				
		Всего с НР и СП						46 862,00				
27	ТЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от перхлориниловых красок ТЕР62-41-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46 Насладные расходы от ФОТ(5290 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(5290 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	2,1	159,74 <u>159,74</u>			5290 <u>5290</u>			20,8	43,68
		Всего с НР и СП						4 232,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5290 руб.)						2 645,00				
		Всего с НР и СП						12 167,00				
28	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей потолков (Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР10-01-093-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,03; ЗПМ=15,46; МАТ=14,26	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,1	276,49 <u>170,59</u>	102 <u>1,7</u>	3,90	7086 <u>5649</u>	1318 <u>57</u>	119,00	20,654	43,37
		Насладные расходы от ФОТ(5706 руб.)						6 733,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5706 руб.)						3 056,00				
		Всего с НР и СП						16 875,00				
29	Прайс-лист	Грунт-пропитка Бюрозащита Лакра (Металлгостройсервис)	кг	57,96	60,83		60,83	3 597,00		3 597,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
30	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,1	89,77 88,22	1,36 0,16	0,19	2954 2922	26 5	6,00	9,315	19,56
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР15-04-006-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,23; ЗПМ=15,46; МАТ=14,53										
		Накладные расходы от ФОТ(2927 руб.)			3 073,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(2927 руб.)			1 368,00							
		Всего с НР и СП			7 395,00							
31	Прайс-лист	Грунтовая, лабра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	27,3	81,53		81,53	2 270,00		2 270,00		
32	ТЕР15-04-005-04	Окразка поливинилхлоридными водозмучивающими составами улучшеная: по штукатурке потолков	100 м2 окрасиваемой поверхности	2,1	1910,53 547,33	16,89 0,34	1 346,31	28263 18127	329 11	9 807,00	61,985	130,17
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР15-04-005-04 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,4										
		Накладные расходы от ФОТ(18138 руб.)			19 045,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(18138 руб.)			8 480,00							
		Всего с НР и СП			55 788,00							
Стены												
33	ТЕРр62-41-1	Оштукатуривание поверхностей стен от перхлорвиниловых красок	100 м2 расштукатуренной поверхности	3,5	159,74 159,74			8817 8817			20,8	72,8
		ТЕРр62-41-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46										
		Накладные расходы от ФОТ(8817 руб.)			7 054,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(8817 руб.)			4 409,00							
		Всего с НР и СП			20 280,00							
34	ТЕРр53-14-1	Закладка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	0,4	31,57 23,93		7,64	172 150		22,00	2,71	1,08
		ТЕРр53-14-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=6,39										
		Накладные расходы от ФОТ(150 руб.)			129,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(150 руб.)			105,00							
		Всего с НР и СП			406,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
35	ТЕР10-01-093-01	Антистепическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей стен	100 м2 обработанный	3,5	276,49 170,59	102 1,7	3,90	11811 9416	2197 94	198,00	20,654	72,29
		(Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	поверхности									
		ТЕР10-01-093-01 ГАУ ВО "Облэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=6,03; ЗПМ=15,46; МАТ=14,26										
		Накладные расходы от ФОТ(9510 руб.)						11 222,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(9510 руб.)						5 093,00				
		Всего с НР и СП						28 126,00				
36	Прайс-лист	Грунт-пропитка Бизозита Лакра (Металлстройсервис)	кг	96,6	60,83							
37	ТЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,5	72,89 71,33	1,36 0,16	0,19	3993 3938	44 9	5 994,00 11,00	7,5325	26,36
		(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР15-04-006-03 ГАУ ВО "Облэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=9,23; ЗПМ=15,46; МАТ=14,53										
		Накладные расходы от ФОТ(3947 руб.)						4 144,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3947 руб.)						1 845,00				
		Всего с НР и СП						9 982,00				
38	Прайс-лист	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	45,5	81,53							
39	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами, улучшеная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,5	1687,54 435,63	15,88 0,34	1 236,03	3 784,00 39611 24046	517 18	3 784,00 15 048,00	49,335	172,67
		(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР15-04-005-03 ГАУ ВО "Облэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,41										
		Накладные расходы от ФОТ(24064 руб.)						25 267,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(24064 руб.)						11 250,00				
		Всего с НР и СП						76 128,00				
40	Прайс-лист	Лакта колеровочная 0,5л (Металлстройсервис)	шт	2	150,00			150,00				
								306,00		306,00		
								289 960,00				700,84

Итого по разделу 3 Косметический ремонт помещений

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 4. Погрузка и утилизации строительного мусора												
41	ГРУ ВО	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	5,75	400,93			2351				
	"Облгосэкспертиз а" 3(92) 2018	Мусор строительный с погрузкой вручную			400,93			2351				
42	ГРУ ВО	Вывоз с НР и СП	т	5,75	100,45	100,45		590,00				
	"Облгосэкспертиз а" 3(92) 2018	Вывоз строительного мусора на 10 км						590,00				
		Всего с НР и СП						590,00				
Итого по разделу 4 Погрузка и утилизация строительного мусора								2 941,00				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								480006	14768	301922		1245,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								163316	1943	307992		1270,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								489654	15065			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								166597	1982			
В том числе, справочно:												
Индекс-инфлятор на 2019г. ПЗ=1,01; ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПН=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01 (Поз. 1-3, 9, 4, 34, 5-6, 8, 10, 28, 35, 7, 11-12, 14, 17, 19, 22, 13, 15-16, 18, 20-21, 23-24, 29, 31, 36, 38, 40, 25-27, 33, 30, 32, 37, 39, 41-42)								4799	148	3019		1245,14
Индекс-инфлятор на 2020г. ПЗ=1,01; ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПН=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01 (Поз. 1-3, 9, 4, 34, 5-6, 8, 10, 28, 35, 7, 11-12, 14, 17, 19, 22, 13, 15-16, 18, 20-21, 23-24, 29, 31, 36, 38, 40, 25-27, 33, 30, 32, 37, 39, 41-42)								1633	19	3049		12,5758
Индекс-инфлятор на 2020г. ПЗ=1,01; ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПН=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01 (Поз. 1-3, 9, 4, 34, 5-6, 8, 10, 28, 35, 7, 11-12, 14, 17, 19, 22, 13, 15-16, 18, 20-21, 23-24, 29, 31, 36, 38, 40, 25-27, 33, 30, 32, 37, 39, 41-42)								4849	149			
Индекс-инфлятор на 2020г. ПЗ=1,01; ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПН=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01 (Поз. 1-3, 9, 4, 34, 5-6, 8, 10, 28, 35, 7, 11-12, 14, 17, 19, 22, 13, 15-16, 18, 20-21, 23-24, 29, 31, 36, 38, 40, 25-27, 33, 30, 32, 37, 39, 41-42)								1649	20			
Накладные расходы								175517				
Сметная прибыль								91105				
Итого по смете:								13275				40,55
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								92153				180,92
Стены (ремонтно-строительные)								3365				6,85
Полы								6392				7,63
Деревянные конструкции								126488				233,25
Теплоизоляционные работы								44896				43,8
Кровли								170961				160,63
Материалы								38825				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								28377				14,78
Конструкции из кирпича и блоков								46862				107,16
Материальные работы (ремонтно-строительные)								32448				118,82
Отделочные работы								149293				355,77
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								2351				
Перевозка грузов автопарком								590				
Итого								756276				1270,16
В том числе:												
Материалы								307992				
Машины и механизмы								15065				
ФОТ								168579				
Накладные расходы								175517				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Сметная прибыль								91105				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЭМ)/8*250								39998				
Итого								796274				
ИДС 20%								159254,80				
ВСЕГО по смете								955528,80				1270,16


Составил: инженер ПТС ПО МЭС


М.А. Пенская

Проверил: главный инженер ПО МЭС


А.В. Зюзин

начальник ПТС ПО МЭС


В.Г. Левин