

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ПО

"Камышинские электрические сети"

ФПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

С.А. Баженов

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №52-2

капитальный ремонт маслоприемника Т-1 ПС 35/10 кВ "Романовка" с трансформатором инв. № 345200404790
(подряд)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Бетонные работы					
1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,0851	ТЕРр68-12-5	
2	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2,6	ТЕР11-01-002-04	
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,038	ТЕР06-01-001-01	
4	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,876	ТССЦ-401-0061	
5	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200)	100 м3 бетона	0,03876	ТЕР06-01-080-04	
6	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,042	ТЕР06-01-024-01 применительно	
7	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	-4,248	ТССЦ-401-0023	
8	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200)	100 м3 бетона	0,04248	ТЕР06-01-080-04	
9	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,109	ТЕР06-01-015-10	
10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,073	ТЕР06-01-015-10	
11	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,073	ТССЦ-204-0100	
12	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0,182	ТССЦ-204-0001	
13	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,024	ТССЦ-201-0843	
Раздел 2. Вывоз строительного мусора					
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный	т	7,55	01-01-01-041 РЦЦС 3(92)	
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	7,55	03-21-01-010 РЦЦС 3(92)	

Составил: мастер РСУ ПО КЭС

Согласовано: начальник ОУД КЭС

А.И. Воронин

А.П. Маринин