

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО
"Камышинские электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
Волгоградэнерго
С.А. Баженов
" " 2019г.

филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(наименование строится)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №52-2

капитальный ремонт маслоприемника Т-1 ПС 35/10 кВ "Романовка" с трансформатором инв. № 345200404790 (подряд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №52-2
Сметная стоимость
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

84364,8 руб.
2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах				Общая стоимость в текущих ценах				ТЗ осн. раб. на единицу	ТЗ осн. раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	В т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	Материалы	В т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Бетонные работы														
1	ТЕР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,0851	2632,02	2012,59		2099	1249				77,72	6,61
		ТЕР68-12-5 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46			619,43	224,27		850	294					
		Накладные расходы от ФОТ(1144 руб.)						1 190,00						
		Сметная прибыль от ФОТ(1144 руб.)						686,00						
		Всего с НР и СП						3 975,00						
2	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 подстилающего слоя	2,6	314,92	50,31	227,20	7747	910	5 306,00			4,2895	11,15
		ТЕР11-01-002-04 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,84; ЗПМ=15,46; МАТ=8,8			37,41	6,81		1531	278					
		Накладные расходы от ФОТ(1809 руб.)						2 225,00						
		Сметная прибыль от ФОТ(1809 руб.)						1 153,00						
		Всего с НР и СП						11 125,00						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,038	54248,81 1589,76	2533,23 299,48	50 125,82	13597 959	708 170	11 930,00	207	7,87
		ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46; МАТ=6,14										
		Накладные расходы от ФОТ(1129 руб.)						1 185,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1129 руб.)						624,00				
		Всего с НР и СП						15 406,00				
4	ТСОЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,876	2 936,57		2 936,57	-11 611,00		-11 611,00		
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
5	ТЕР06-01-080-04	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200)	100 м3 бетона	0,03876	31145,38 2317,13	2040,69 412,55	26 787,56	11165 1422	697 247	9 046,00	301,71	11,69
		ТЕР06-01-080-04 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=15,46; МАТ=8,55										
		Накладные расходы от ФОТ(1669 руб.)						1 102,00				
		Всего с НР и СП						12 267,00				
6	ТЕР06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,042	58408,22 3544,93	3080,1 341,7	51 783,19	17350 2350	992 216	14 008,00	411,723	17,29
		ТЕР06-01-024-01 применительно 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,57; ЗПМ=15,46; МАТ=6,31										
		Накладные расходы от ФОТ(2566 руб.)						2 694,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2566 руб.)						1 418,00				
		Всего с НР и СП						21 462,00				
7	ТСОЦ-401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-4,248	2 936,57		2 936,57	-12 726,00		-12 726,00		
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
8	ТЕР06-01-080-04	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200)	100 м3 бетона	0,04248	31145,38 2317,13	2040,69 412,55	26 787,56	12230 1546	766 278	9 918,00	301,71	12,82
		ТЕР06-01-080-04 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=15,46; МАТ=8,55										
		Накладные расходы от ФОТ(1824 руб.)						1 204,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
9	ТЕР06-01-015-10	Всего с НР и СП Армирование подстилающих слоев и набетонок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР06-01-015-10 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,56; ЗПМ=15,46; МАТ=7,3	1 т	0,109	5382,76 126,75	45,71 2,66	5 210,29	13 434,00 4493 216	43,00	4 234,00	14,536	1,58
10	ТЕР06-01-015-10	Накладные расходы от ФОТ(216 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(216 руб.) Всего с НР и СП Армирование подстилающих слоев и набетонок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР06-01-015-10 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,56; ЗПМ=15,46; МАТ=7,3	1 т	0,073	5382,76 126,75	45,71 2,66	5 210,29	3005 139	26,00	2 840,00	14,536	1,06
		Накладные расходы от ФОТ(139 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(139 руб.) Всего с НР и СП						146,00 77,00				
11	ТСОЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	-0,073	36 501,00		36 501,00	3 228,00 -2 719,00		-2 719,00		
12	ТСОЦ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,182	40 288,99		40 288,99	7 480,00		7 480,00		
13	ТСОЦ-201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,024	11 041,22		11 041,22	271,00		271,00		
Итого по разделу 1 Бетонные работы								66 443,00				70,07
Раздел 2. Вывоз строительного мусора												
13	01-01-01-041 РЦС 3(92)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный текущие цены 3 квартал 2018 Всего с НР и СП	т	7,55	400,93 400,93			3088 3088				
14	03-21-01-010 РЦС 3(92)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза текущие цены 3 квартал 2018	1 т груза	7,55	100,45	100,45		3 088,00 774,00	774,00			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Всего с НР и СП						774,00				
		Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора						3 861,00				
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						56252	6164	37986		70,07
								12102	1484			
		Накладные расходы						9975				
		Сметная прибыль						4077				
		Итого по смете:										
		Итого по позициям, введенным в базисных ценах						89608				70,07
		Итого по позициям, введенным в текущих ценах						-19304				
		Итого						70304				70,07
		В том числе:										
		Материалы						37986				
		Машины и механизмы						6164				
		ФОТ										
		Накладные расходы						13586				
		Сметная прибыль						9975				
		НДС 20%						4077				
		ВСЕГО по смете						14060,8				70,07
								84364,8				

Составил: Инженер I категории ПО "КЭС"

Проверил: Главный инженер ПО "КЭС "

Начальник ПТС ПО "КЭС"

С.В. Певрушин

А.В. Золотарев

А.Ф. Михайлин