

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ПО  
"Камышинские электрические сети"  
филиала ПАО "МРСК Юга" -  
Волгоградэнерго  
" " " С.А. Баженов  
" " " 2019г.

филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №52-3

капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ "Тростянка" инв. № 345200404586 (подряд)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №52-3  
Сметная стоимость 91568,4 руб.  
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

| № пп                      | Обоснование     | Наименование                                                                                                                                                                             | Единица измерения        | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |                                 |           | Общая стоимость в текущих ценах |                                 |           | ТЗ осн. раб. на единицу | ТЗ осн. раб. всего |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
|                           |                 |                                                                                                                                                                                          |                          |            | Всего                              | Экспл. маш. в т.ч. оплата труда | Материалы | Всего                           | Экспл. маш. в т.ч. оплата труда | Материалы |                         |                    |
| 1                         | 2               | 3                                                                                                                                                                                        | 4                        | 5          | 6                                  | 7                               | 8         | 10                              | 11                              | 12        | 13                      | 14                 |
| Раздел 1. Бетонные работы |                 |                                                                                                                                                                                          |                          |            |                                    |                                 |           |                                 |                                 |           |                         |                    |
| 1                         | ТЕРр68-12-5     | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных                                                                                                                                         | 100 м3 конструкций       | 0,07       | 2632,02                            | 2012,59                         |           | 1722                            | 1038                            |           | 77,72                   | 5,44               |
|                           |                 | ТЕРр68-12-5 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46                                                                                                                                 |                          |            | 619,43                             | 224,27                          |           | 684                             | 247                             |           |                         |                    |
|                           |                 | Накладные расходы от ФОТ(931 руб.)                                                                                                                                                       |                          |            |                                    |                                 |           | 968,00                          |                                 |           |                         |                    |
|                           |                 | Сметная прибыль от ФОТ(931 руб.)                                                                                                                                                         |                          |            |                                    |                                 |           | 559,00                          |                                 |           |                         |                    |
|                           |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                          |            |                                    |                                 |           | 3 249,00                        |                                 |           |                         |                    |
| 2                         | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                                                                                | 1 м3 подстилающ его слоя | 1,5        | 314,92                             | 50,31                           | 227,20    | 4471                            | 526                             | 3 059,00  | 4,2895                  | 6,43               |
|                           |                 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |                          |            | 37,41                              | 6,81                            |           | 886                             | 162                             |           |                         |                    |
|                           |                 | ТЕР11-01-002-04 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,84; ЗПМ=15,46; МАТ=8,8                                                                                                                    |                          |            |                                    |                                 |           |                                 |                                 |           |                         |                    |
|                           |                 | Накладные расходы от ФОТ(1048 руб.)                                                                                                                                                      |                          |            |                                    |                                 |           | 1 289,00                        |                                 |           |                         |                    |
|                           |                 | Сметная прибыль от ФОТ(1048 руб.)                                                                                                                                                        |                          |            |                                    |                                 |           | 668,00                          |                                 |           |                         |                    |
|                           |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                          |            |                                    |                                 |           | 6 428,00                        |                                 |           |                         |                    |

| 1 | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5      | 6                   | 7                 | 8         | 10            | 11         | 12         | 13      | 14    |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|-------|
| 3 | ТЕР06-01-001-01               | Устройство бетонной подготовки<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46; МАТ=6,14                                    | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,033  | 54248,81<br>1589,76 | 2533,23<br>299,48 | 50 125,82 | 11804<br>827  | 616<br>157 | 10 361,00  | 207     | 6,83  |
|   |                               | Накладные расходы от ФОТ(984 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |        |                     |                   |           | 1 033,00      |            |            |         |       |
|   |                               | Сметная прибыль от ФОТ(984 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |        |                     |                   |           | 544,00        |            |            |         |       |
|   |                               | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |        |                     |                   |           | 13 381,00     |            |            |         |       |
| 4 | ТССЦ-401-0061                 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                                                                                | м3                                              | -3,366 | 2 936,57            |                   | 2 936,57  | -10 083,00    |            | -10 083,00 |         |       |
| 5 | ТЕР06-01-024-01 применительно | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР06-01-024-01 применительно 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,57; ЗПМ=15,46; МАТ=6,31 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,04   | 58408,22<br>3544,93 | 3080,1<br>341,7   | 51 783,19 | 16521<br>2236 | 951<br>215 | 13 334,00  | 411,723 | 16,47 |
|   |                               | Накладные расходы от ФОТ(2451 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |        |                     |                   |           | 2 574,00      |            |            |         |       |
|   |                               | Сметная прибыль от ФОТ(2451 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |        |                     |                   |           | 1 354,00      |            |            |         |       |
|   |                               | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |        |                     |                   |           | 20 449,00     |            |            |         |       |
| 6 | ТССЦ-401-0023                 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                                                                        | м3                                              | -4,08  | 2 936,57            |                   | 2 936,57  | -12 222,00    |            | -12 222,00 |         |       |
| 7 | ТЕР06-01-015-10               | Армирование подстилающих слоев и набетонки<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР06-01-015-10 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,56; ЗПМ=15,46; МАТ=7,3                         | 1 т                                             | 0,112  | 5382,76<br>126,75   | 45,71<br>2,66     | 5 210,29  | 4614<br>223   | 44<br>5    | 4 347,00   | 14,536  | 1,63  |
|   |                               | Накладные расходы от ФОТ(228 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |        |                     |                   |           | 239,00        |            |            |         |       |
|   |                               | Сметная прибыль от ФОТ(228 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |        |                     |                   |           | 126,00        |            |            |         |       |

| 1                                         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5      | 6                   | 7                 | 8         | 10               | 11          | 12        | 13     | 14           |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
| 8                                         | ТЕР06-01-015-10 | Всего с НР и СП<br>Армирование подстилающих слоев и набетонки<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР06-01-015-10 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,56; ЗПМ=15,46; МАТ=7,3 | 1 т           | 0,093  | 5382,76<br>126,75   | 45,71<br>2,66     | 5 210,29  | 3832<br>186      | 36<br>4     | 3 610,00  | 14,536 | 1,35         |
| 9                                         | ТССЦ-204-0100   | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                                                                                 | т             | -0,093 | 36 501,00           |                   | 36 501,00 | -3 463,00        |             | -3 463,00 |        |              |
| 10                                        | ТССЦ-204-0001   | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                                                                      | т             | 0,39   | 40 280,99           |                   | 40 280,99 | 16 026,00        |             | 16 026,00 |        |              |
| 11                                        | ТЕР06-01-080-04 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200)<br>ТЕР06-01-080-04 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=15,46; МАТ=8,55                                                                                                                                                                                               | 100 м3 бетона | 0,073  | 31145,38<br>2317,13 | 2040,69<br>412,55 | 26 787,56 | 21031<br>2667    | 1309<br>476 | 17 055,00 | 301,71 | 22,02        |
| 12                                        | ТССЦ-201-0843   | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т<br>ТЕР06-12-5 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46                                                                                                                                                                                                  | т             | 0,024  | 11 041,22           |                   | 11 041,22 | 271,00           |             | 271,00    |        |              |
| <b>Итого по разделу 1 Бетонные работы</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |                     |                   |           | <b>66 255,00</b> |             |           |        | <b>60,17</b> |

**Раздел 2. Вывоз строительного мусора**

|                                                      |                           |                                                                                                                                                                                   |           |        |                  |        |  |                      |          |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|--------|--|----------------------|----------|--|--|--|
| 13                                                   | 01-01-01-041<br>РЦС 3(92) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках<br>Мусор строительный<br>текущие цены 3 квартал 2018<br>Всего с НР и СП                                                           | т         | 19,651 | 400,93<br>400,93 |        |  | 8038<br>8038         |          |  |  |  |
| 14                                                   | 03-21-01-010<br>РЦС 3(92) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>текущие цены 3 квартал 2018<br>Всего с НР и СП | 1 т груза | 19,651 | 100,45           | 100,45 |  | 8 038,00<br>2 014,00 | 2 014,00 |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора</b> |                           |                                                                                                                                                                                   |           |        |                  |        |  |                      |          |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10             | 11   | 12    | 13 | 14           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|------|-------|----|--------------|
| <b>Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора</b>                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |                |      |       |    |              |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 10 052,00      |      |       |    |              |
|                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 63301          | 6408 | 41457 |    | 60,17        |
|                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 15436          | 1240 |       |    |              |
| <b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 64574          | 6536 | 42291 |    | 60,17        |
|                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 15747          | 1266 |       |    |              |
| <b>В том числе, справочно:</b>                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                |      |       |    |              |
| Коэффициент-дефлятор 2019г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-3, 5, 7-8, 4, 6, 9-14)                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 633            | 64   | 415   |    |              |
|                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 154            | 12   |       |    |              |
| Коэффициент-дефлятор 2020г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-3, 5, 7-8, 4, 6, 9-14)                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 640            | 65   | 419   |    |              |
|                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 156            | 13   |       |    |              |
| Накладные расходы                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 8377           |      |       |    |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 3356           |      |       |    |              |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                |      |       |    |              |
| Благоустройство (ремонтно-строительные)                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 3249           |      |       |    | 5,44         |
| Полы                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 6428           |      |       |    | 6,43         |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 33202          |      |       |    | 26,28        |
| Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) |   |   |   |   |   |   |   | 23376          |      |       |    | 22,02        |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 10052          |      |       |    |              |
| Итого                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 76307          |      |       |    | 60,17        |
| <b>В том числе:</b>                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |                |      |       |    |              |
| Материалы                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 42291          |      |       |    |              |
| Машины и механизмы                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 6536           |      |       |    |              |
| ФОТ                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 17013          |      |       |    |              |
| Накладные расходы                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 8377           |      |       |    |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 3356           |      |       |    |              |
| НДС 20%                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 15261,4        |      |       |    |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | <b>91568,4</b> |      |       |    | <b>60,17</b> |

Составил: Инженер 1 категории ПО "КЭС"

Проверил: Главной инженер ПО "КЭС "

Начальник ПТС ПО "КЭС"

С.В. Певрушин

А.В. Золотарев

А.Ф. Михайлин