


## УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО

"Камышинские электрические сети"

ФПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

 С.А.Баженов

2019 г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 52-4

на капитальный ремонт маслоприемника Т-1 ПС 35/10кВ Морец с ячейками 35/10 кВ  
инв.№345200403002 (подряд)

| № пп                                        | Наименование                                                                                                                    | Ед. изм.                                        | Кол.   | Обоснование                   | Примечание |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------|
| 1                                           | 2                                                                                                                               | 3                                               | 4      | 5                             | 6          |
| <b>Раздел 1. Бетонные работы</b>            |                                                                                                                                 |                                                 |        |                               |            |
| 1                                           | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных                                                                                | 100 м3 конструкций                              | 0,1    | ТЕРп68-12-5                   |            |
| 2                                           | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                       | 1 м3 подстилающего слоя                         | 3      | ТЕР11-01-002-04               |            |
| 3                                           | Устройство бетонной подготовки                                                                                                  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,035  | ТЕР06-01-001-01               |            |
| 4                                           | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)                                                                    | м3                                              | -3,57  | ТССЦ-401-0061                 |            |
| 5                                           | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200)                                                                      | 100 м3 бетона                                   | 0,0357 | ТЕР06-01-080-04               |            |
| 6                                           | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных                                                                             | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,045  | ТЕР06-01-024-01 применительно |            |
| 7                                           | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)                                                             | м3                                              | -4,59  | ТССЦ-401-0023                 |            |
| 8                                           | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200)                                                                      | 100 м3 бетона                                   | 0,0459 | ТЕР06-01-080-04               |            |
| 9                                           | Армирование подстилающих слоев и набетонок                                                                                      | 1 т                                             | 0,113  | ТЕР06-01-015-10               |            |
| 10                                          | Армирование подстилающих слоев и набетонок                                                                                      | 1 т                                             | 0,124  | ТЕР06-01-015-10               |            |
| 11                                          | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III                                                                          | т                                               | -0,124 | ТССЦ-204-0100                 |            |
| 12                                          | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм                                                               | т                                               | 0,124  | ТССЦ-204-0001                 |            |
| 13                                          | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т                                                          | т                                               | 0,024  | ТССЦ-201-0843                 |            |
| <b>Раздел 2. Вывоз строительного мусора</b> |                                                                                                                                 |                                                 |        |                               |            |
| 14                                          | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный                                                              | т                                               | 17,492 | 01-01-01-041 РЦЦС 3(92)       |            |
| 15                                          | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза                                       | 17,492 | 03-21-01-010 РЦЦС 3(92)       |            |

Составил: мастер РСУ ПО КЭС

Согласовано: начальник ОУД КЭС

 А.И. Воронин

А.П. Маринин