

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО
"Камышинские электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
Волгоградэнерго
" " " С.А. Баженов
2019г.

филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №52-4

капитальный ремонт маслоприемника Т-1 ПС 35/10 кВ "Морец" с ячейками 35/10 кВ инв. № 345200403002 (подряд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №52-4
Сметная стоимость 91568,4 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах				Т3 осн. раб. на единицу	Т3 осн. раб. всего
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	Т3 осн. раб. на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
Раздел 1. Бетонные работы													
1	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,07	2632,02	2012,59		1722	1038		77,72	5,44	
		ТЕРр68-12-5 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46			619,43	224,27		684	247				
		Накладные расходы от ФОТ(931 руб.)						968,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(931 руб.)						559,00					
		Всего с НР и СП						3 249,00					
2	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 подстилающ его слоя	1,5	314,92	50,31	227,20	4471	526	3 059,00	4,2895	6,43	
		ТЕР11-01-002-04 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,84; ЗПМ=15,46; МАТ=8,8			37,41	6,81		886	162				
		Накладные расходы от ФОТ(1048 руб.)						1 289,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(1048 руб.)						668,00					
		Всего с НР и СП						6 428,00					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46; МАТ=6,14	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,033	54248,81 1589,76	2533,23 299,48	50 125,82	11804 827	616 157	10 361,00	207	6,83
		Накладные расходы от ФОТ(984 руб.)			1 033,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(984 руб.)			544,00							
		Всего с НР и СП			13 381,00							
4	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	-3,366	2 936,57		2 936,57	-10 083,00		-10 083,00		
5	ТЕР06-01-024-01 применительно	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР06-01-024-01 применительно 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,57; ЗПМ=15,46; МАТ=6,31	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,04	58408,22 3544,93	3080,1 341,7	51 783,19	16521 2236	951 215	13 334,00	411,723	16,47
		Накладные расходы от ФОТ(2451 руб.)						2 574,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2451 руб.)						1 354,00				
		Всего с НР и СП						20 449,00				
6	ТССЦ-401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	-4,08	2 936,57		2 936,57	-12 222,00		-12 222,00		
7	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР06-01-015-10 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,56; ЗПМ=15,46; МАТ=7,3	1 т	0,112	5382,76 126,75	45,71 2,66	5 210,29	4614 223	44 5	4 347,00	14,536	1,63
		Накладные расходы от ФОТ(228 руб.)						239,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(228 руб.)						126,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Всего с НР и СП						4 979,00				
8	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т	0,093	5382,76	45,71	5 210,29	3832	36	3 610,00	14,536	1,35
		ТЕР06-01-015-10 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,56; ЗПМ=15,46; МАТ=7,3			126,75	2,66		186	4			
		Накладные расходы от ФОТ(190 руб.)						200,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(190 руб.)						105,00				
		Всего с НР и СП						4 137,00				
9	ТСЦЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	-0,093	36 501,00		36 501,00	-3 463,00		-3 463,00		
10	ТСЦЦ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,39	40 280,99		40 280,99	16 026,00		16 026,00		
11	ТЕР06-01-080-04	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона	0,073	31145,38	2040,69	26 787,56	21031	1309	17 055,00	301,71	22,02
		ТЕР06-01-080-04 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=15,46; МАТ=8,55			2317,13	412,55		2667	476			
		Накладные расходы от ФОТ(3143 руб.)						2 074,00				
		Всего с НР и СП						23 105,00				
12	ТСЦЦ-201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,024	11 041,22		11 041,22	271,00		271,00		
		ТЕР06-12-5 3 квартал 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,22; ЗПМ=15,46										
Итого по разделу 1 Бетонные работы								66 255,00				60,17
Раздел 2. Вывоз строительного мусора												
13	01-01-01-041 РЦС 3(92)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный	т	19,651	400,93			8038				
		текущие цены 3 квартал 2018			400,93			8038				
14	03-21-01-010 РЦС 3(92)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	1 т груза	19,651	100,45	100,45		8 038,00	2 014,00			
		текущие цены 3 квартал 2018						2 014,00				
		Всего с НР и СП						2 014,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								10 052,00				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								63301	6408	41457		60,17
								15436	1240			
								64574	6536	42291		60,17
								15747	1266			
В том числе, справочно:												
Коэффициент-дефлятор 2019г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-3, 5, 7-8, 4, 6, 9-14)								633	64	415		
								154	12			
Коэффициент-дефлятор 2020г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-3, 5, 7-8, 4, 6, 9-14)								640	65	419		
								156	13			
Накладные расходы								8377				
Сметная прибыль								3356				
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)								3249				5,44
Полы								6428				6,43
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								33202				26,28
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								23376				22,02
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								10052				
Итого								76307				60,17
В том числе:												
Материалы								42291				
Машины и механизмы								6536				
ФОТ								17013				
Накладные расходы								8377				
Сметная прибыль								3356				
НДС 20%								15261,4				
ВСЕГО по смете								91558,4				60,17

Составил: Инженер 1 категории ПО "КЭС"

Проверил: Главной инженер ПО "КЭС "

Начальник ПТС ПО "КЭС"

С.В. Певрушин

А.В. Золотарев

А.Ф. Михайлин