

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО

"Камышинские электрические сети"

ФПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"



С.А.Баженов

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №52-5

капитальный ремонт одноэтажного кирпичного здания подсобного помещения ПС 110/10 кВ "Елань-1"
инв. № 345200100048 (подряд)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Отмостка					
1	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,8	ТЕРп69-16-2	
Раздел 2. Кровля					
2	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	4,5	ТЕР46-04-008-03	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,5	ТЕРп58-1-1	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	4,5	ТЕРп58-1-3	
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	4,5	ТЕРп58-1-4	
6	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,24	ТЕР46-04-008-01	
7	(Демонтаж) Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	100 м2 кровли	0,17	ТЕР12-01-028-02	
8	(Демонтаж) Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0,05	ТЕР12-01-007-08	
9	Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	1 м3 кладки	8,6	ТЕР08-02-010-20	
10	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	7,6	ТЕР10-01-002-01	
11	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4,9	ТЕР12-01-007-01	
12	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхности й карнизов	0,42	ТЕР10-01-008-05	

1	2	3	4	5	6
13	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100 м2 щитов	0,21	ТЕР10-03-003-01	
14	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,36	ТЕР12-01-010-01	

Раздел 3. Окна

29	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05	ТЕРp56-1-1	
30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,097875	ТЕР10-01-034-05	
31	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,16	ТЕР15-01-050-04	
32	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	1,05	ТЕР15-01-070-01	
33	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0675	ТЕР10-01-035-01	

Раздел 4. Проемы

34	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	ТЕРp56-9-1	
35	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	100 м2 полотен и проемов	0,022	ТЕР10-01-046-02	
36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0283	ТЕР10-01-039-01	
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	ТЕРp62-29-1	
38	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2	100 м2 проемов	0,0503	ТЕР10-01-040-01	
39	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	-0,0257	102-0025	
40	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,004	102-0053	
41	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2	м2	-4,276	203-0272	
42	Коробка дверная размером 74x45 мм	м	-15,84	203-0332	
43	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0,02	ТЕРp56-12-5	

Раздел 5. Стены внутренние

1	2	3	4	5	6
45	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемо й поверхности	0,8048	ТЕР13-03-005-01	
46	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,56	ТЕРp62-16-1	
47	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,93	ТЕРp62-12-1	

Раздел 6. Ливнестоки

48	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,63	ТЕР12-01-009-01	
49	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,63	ТЕР12-01-009-02	

Составил: мастер РСУ ПО КЭС

Согласовано: начальник ОУД КЭС



А.И. Воронин

А.П. Маринин