

Приложение 1.5.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ПО  
"Камышинские электрические сети"  
филиала ПАО "МРСК Юга" -  
Волгоградэнерго  
С.А. Баженов  
" " 2019г.

филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 52-5 (локальная смета)

на капитальный ремонт одноэтажного кирпичного здания подсобного помещения ПС 110/10 кв "Елань-1" инв. № 345200100048 (подряд)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №52-5  
Сметная стоимость  
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1308108 руб. 2019 г.

| № пп                      | Обоснование     | Наименование                                                                      | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |                                 |           | Общая стоимость в текущих ценах |                                 |           |        | Т3 осн. раб. на единицу | Т3 осн. раб. всего |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------------------|--------------------|
|                           |                 |                                                                                   |                   |            | Всего                              | Экспл. маш. в т.ч. оплата труда | Материалы | Всего                           | Экспл. маш. в т.ч. оплата труда | Материалы |        |                         |                    |
| 1                         | 2               | 3                                                                                 | 4                 | 5          | 6                                  | 7                               | 8         | 10                              | 11                              | 12        | 13     | 14                      |                    |
| <b>Раздел 1. Отмостка</b> |                 |                                                                                   |                   |            |                                    |                                 |           |                                 |                                 |           |        |                         |                    |
| 1                         | ТЕРр69-16-2     | Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см                                           | 100 м2 отмостки   | 0,8        | 13326,79                           | 2924,33                         | 9 393,22  | 22785                           | 2386                            | 7 666,00  | 126,63 | 101,3                   |                    |
|                           |                 | ТЕРр69-16-2 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46                                 |                   |            | 1009,24                            | 85,38                           |           | 12733                           | 1078                            |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Накладные расходы от ФОТ(13811 руб.)                                              |                   |            |                                    |                                 |           | 10 773,00                       |                                 |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Сметная прибыль от ФОТ(13811 руб.)                                                |                   |            |                                    |                                 |           | 6 906,00                        |                                 |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Всего с НР и СП                                                                   |                   |            |                                    |                                 |           | 40 464,00                       |                                 |           |        |                         |                    |
|                           |                 | <b>Итого по разделу 1 Отмостка</b>                                                |                   |            |                                    |                                 |           | <b>40 464,00</b>                |                                 |           |        | <b>103,33</b>           |                    |
| <b>Раздел 2. Кровля</b>   |                 |                                                                                   |                   |            |                                    |                                 |           |                                 |                                 |           |        |                         |                    |
| 2                         | ТЕР46-04-008-03 | Разборка покрытый кровель. из асбестоцементных плит и черепицы                    | 100 м2 покрытия   | 4,5        | 480,62                             | 54,23                           |           | 31743                           | 1 482,00                        |           | 55,52  | 249,84                  |                    |
|                           |                 | ТЕР46-04-008-03 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЗМ=5,96; ЗПМ=15,46                    |                   |            | 426,39                             |                                 |           | 30261                           |                                 |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Накладные расходы от ФОТ(30261 руб.)                                              |                   |            |                                    |                                 |           | 33 287,00                       |                                 |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Сметная прибыль от ФОТ(30261 руб.)                                                |                   |            |                                    |                                 |           | 18 005,00                       |                                 |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Всего с НР и СП                                                                   |                   |            |                                    |                                 |           | 83 035,00                       |                                 |           |        |                         |                    |
| 3                         | ТЕРр58-1-1      | Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли     | 4,5        | 168,61                             | 50,06                           |           | 10104                           | 1691                            |           | 15,16  | 68,22                   |                    |
|                           |                 | ТЕРр58-1-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЗМ=7,36; ЗПМ=15,46                         |                   |            | 118,55                             | 6,12                            |           | 8413                            | 434                             |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Накладные расходы от ФОТ(8847 руб.)                                               |                   |            |                                    |                                 |           | 7 343,00                        |                                 |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Сметная прибыль от ФОТ(8847 руб.)                                                 |                   |            |                                    |                                 |           | 5 751,00                        |                                 |           |        |                         |                    |
|                           |                 | Всего с НР и СП                                                                   |                   |            |                                    |                                 |           | 23 198,00                       |                                 |           |        |                         |                    |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5    | 6                | 7             | 8 | 10             | 11          | 12 | 13      | 14     |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------|---------------|---|----------------|-------------|----|---------|--------|
| 4 | ТЕР58-1-3       | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен<br>ТЕР58-1-3 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 м2<br>кровли   | 4,5  | 261,54<br>215,83 | 45,71<br>5,59 |   | 16861<br>15317 | 1544<br>397 |    | 27,08   | 121,86 |
|   |                 | Накладные расходы от ФОТ(15714 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |                  |               |   | 13 043,00      |             |    |         |        |
|   |                 | Сметная прибыль от ФОТ(15714 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                  |               |   | 10 214,00      |             |    |         |        |
|   |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |                  |               |   | 40 118,00      |             |    |         |        |
| 5 | ТЕР58-1-4       | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов<br>ТЕР58-1-4 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2<br>кровли   | 4,5  | 82,01<br>52,63   | 29,38<br>3,59 |   | 4728<br>3736   | 992<br>256  |    | 6,73    | 30,29  |
|   |                 | Накладные расходы от ФОТ(3992 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |                  |               |   | 3 313,00       |             |    |         |        |
|   |                 | Сметная прибыль от ФОТ(3992 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |                  |               |   | 2 595,00       |             |    |         |        |
|   |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |                  |               |   | 10 636,00      |             |    |         |        |
| 6 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов<br>ТЕР46-04-008-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 м2<br>покрытия | 1,24 | 137<br>110,44    | 26,56         |   | 2359<br>2159   | 200,00      |    | 14,38   | 17,83  |
|   |                 | Накладные расходы от ФОТ(2159 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |                  |               |   | 2 375,00       |             |    |         |        |
|   |                 | Сметная прибыль от ФОТ(2159 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |                  |               |   | 1 285,00       |             |    |         |        |
|   |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |                  |               |   | 6 019,00       |             |    |         |        |
| 7 | ТЕР12-01-028-02 | (Демонтаж) Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона<br>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР12-01-028-02 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,68; ЗПМ=15,46; МАТ=5,45 | 100 м2<br>кровли   | 0,17 | 55,75<br>42,76   | 12,99<br>0,4  |   | 131<br>114     | 17<br>1     |    | 4,9036  | 0,83   |
|   |                 | Накладные расходы от ФОТ(115 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                  |               |   | 138,00         |             |    |         |        |
|   |                 | Сметная прибыль от ФОТ(115 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |                  |               |   | 64,00          |             |    |         |        |
|   |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |                  |               |   | 333,00         |             |    |         |        |
| 8 | ТЕР12-01-007-08 | (Демонтаж) Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов<br>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;<br>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР12-01-007-08 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,74; ЗПМ=15,46; МАТ=4,22                                                                                                            | 100 м2<br>кровли   | 0,05 | 710,5<br>653,09  | 57,41<br>5,83 |   | 537<br>515     | 22<br>5     |    | 73,1342 | 3,66   |
|   |                 | Накладные расходы от ФОТ(520 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                  |               |   | 624,00         |             |    |         |        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                 | 5    | 6       | 7     | 8        | 10         | 11     | 12         | 13      | 14     |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|------------|--------|------------|---------|--------|
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(520 руб.)                                                                                                                                                         |                                                                                   |      |         |       |          | 287,00     |        |            |         |        |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |         |       |          | 1 448,00   |        |            |         |        |
| 9  | ТЕР08-02-010-20 | Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м                                                                                                     | 1 м3 кладки                                                                       | 8,6  | 897,24  | 42,18 | 771,79   | 53288      | 2724   | 39 270,00  | 9 6715  | 83,17  |
|    |                 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |                                                                                   |      | 83,27   | 5,16  |          | 11294      | 700    |            |         |        |
|    |                 | ТЕР08-02-010-20 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46; МАТ=5,8                                                                                                                  |                                                                                   |      |         |       |          |            |        |            |         |        |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(11994 руб.)                                                                                                                                                     |                                                                                   |      |         |       |          | 14 633,00  |        |            |         |        |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(11994 руб.)                                                                                                                                                       |                                                                                   |      |         |       |          | 8 156,00   |        |            |         |        |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |         |       |          | 76 077,00  |        |            |         |        |
| 10 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил                                                                                                                                                                        | 1 м3 древесины в конструкции                                                      | 7,6  | 2293,48 | 46,2  | 2 020,66 | 120748     | 3038   | 90 548,00  | 27 7035 | 210,55 |
|    |                 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |                                                                                   |      | 226,62  | 2,5   |          | 27162      | 300    |            |         |        |
|    |                 | ТЕР10-01-002-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,48; ЗПМ=15,46; МАТ=5,78                                                                                                                 |                                                                                   |      |         |       |          |            |        |            |         |        |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(27462 руб.)                                                                                                                                                     |                                                                                   |      |         |       |          | 32 405,00  |        |            |         |        |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(27462 руб.)                                                                                                                                                       |                                                                                   |      |         |       |          | 14 706,00  |        |            |         |        |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |         |       |          | 167 859,00 |        |            |         |        |
| 11 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством                                                                  | 100 м2 кровли                                                                     | 4,9  | 5837,42 | 213,9 | 5 155,19 | 233914     | 8585   | 189 138,00 | 55 0965 | 269,97 |
|    |                 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |                                                                                   |      | 468,33  | 18,46 |          | 36191      | 1427   |            |         |        |
|    |                 | ТЕР12-01-007-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,03; ЗПМ=15,46; МАТ=7,34                                                                                                                 |                                                                                   |      |         |       |          |            |        |            |         |        |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(37618 руб.)                                                                                                                                                     |                                                                                   |      |         |       |          | 45 142,00  |        |            |         |        |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(37618 руб.)                                                                                                                                                       |                                                                                   |      |         |       |          | 20 784,00  |        |            |         |        |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |         |       |          | 299 840,00 |        |            |         |        |
| 12 | ТЕР10-01-008-05 | Устройство: карнизов                                                                                                                                                                     | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей и карнизов | 0,42 | 6903,31 | 93,38 | 5 428,55 | 23326      | 361,00 | 13 814,00  | 164,45  | 69,07  |
|    |                 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |                                                                                   |      | 1381,38 |       |          | 9151       |        |            |         |        |
|    |                 | ТЕР10-01-008-05 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,01; ЗПМ=15,46; МАТ=5,94                                                                                                                 |                                                                                   |      |         |       |          |            |        |            |         |        |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(9151 руб.)                                                                                                                                                      |                                                                                   |      |         |       |          | 10 798,00  |        |            |         |        |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(9151 руб.)                                                                                                                                                        |                                                                                   |      |         |       |          | 4 900,00   |        |            |         |        |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |         |       |          | 39 024,00  |        |            |         |        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4               | 5        | 6                    | 7                 | 8          | 10            | 11          | 12        | 13       | 14      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 13 | ТЕР10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР10-03-003-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,1; ЗПМ=15,46; МАТ=4,89                                                                                                       | 100 м2 щитов    | 0,21     | 9041,26<br>275,26    | 1274,88<br>137,76 | 7 491,12   | 10972<br>912  | 2213<br>456 | 7 847,00  | 31,97    | 6,71    |
|    |                 | Накладные расходы от ФОР(1368 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                      |                   |            | 1 614,00      |             |           |          |         |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОР(1368 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |                      |                   |            | 733,00        |             |           |          |         |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |            | 13 319,00     |             |           |          |         |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР12-01-010-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84                                                             | 100 м2 покрытия | 0,36     | 11686,41<br>1089,17  | 34,29<br>3,33     | 10 562,96  | 21177<br>6184 | 97<br>19    | 14 896,00 | 129,6625 | 46,68   |
|    |                 | Накладные расходы от ФОР(6203 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                      |                   |            | 7 444,00      |             |           |          |         |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОР(6203 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |                      |                   |            | 3 427,00      |             |           |          |         |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |            | 32 048,00     |             |           |          |         |
|    |                 | Итого по разделу 2 Кровля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |                      |                   |            | 792 963,00    |             |           |          | 1202,36 |
|    |                 | Раздел 3. Окна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                      |                   |            |               |             |           |          |         |
| 29 | ТЕРР56-1-1      | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с обшивкой штукатурки в откосах<br>ТЕРР56-1-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,09; ЗПМ=15,46<br>Накладные расходы от ФОР(835 руб.)<br>Сметная прибыль от ФОР(835 руб.)<br>Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                | 100 коробок     | 0,05     | 1154,71<br>1034,99   | 119,72<br>23,69   |            | 859<br>817    | 42<br>18    |           | 128,73   | 6,44    |
|    |                 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР10-01-034-05 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,81; ЗПМ=15,46; МАТ=1,62 | 100 м2 проемов  | 0,097875 | 232536,26<br>1857,03 | 563,06<br>29,29   | 230 116,17 | 40525<br>2866 | 438<br>44   | 37 221,00 | 215,6825 | 21,11   |
|    |                 | Накладные расходы от ФОР(2910 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |                      |                   |            | 3 434,00      |             |           |          |         |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОР(2910 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |                      |                   |            | 1 556,00      |             |           |          |         |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |                      |                   |            | 45 517,00     |             |           |          |         |

Гранд-СМЕТА

| 1                       | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                | 5      | 6                   | 7               | 8        | 10            | 11       | 12       | 13       | 14    |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-------|
| 31                      | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР15-01-050-04 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,09; ЗПМ=15,46; МАТ=4,67                                                              | 100 м2 облицовки | 0,16   | 10158,09<br>1730,62 | 53,83<br>1,33   | 8 373,64 | 10829<br>4367 | 80<br>3  | 6 382,00 | 191,4405 | 30,63 |
|                         |                 | Накладные расходы от ФОТ(4370 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |                     |                 |          | 4 589,00      |          |          |          |       |
|                         |                 | Сметная прибыль от ФОТ(4370 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |                     |                 |          | 2 043,00      |          |          |          |       |
|                         |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |                     |                 |          | 17 461,00     |          |          |          |       |
| 32                      | ТЕР15-01-070-01 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР15-01-070-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=4,68; ЗПМ=15,46; МАТ=1,97 | 1 м2 проемов     | 1,05   | 160,45<br>16,31     | 0,46            | 143,68   | 576<br>271    | 2,00     | 303,00   | 1,7825   | 1,87  |
|                         |                 | Накладные расходы от ФОТ(271 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |                     |                 |          | 285,00        |          |          |          |       |
|                         |                 | Сметная прибыль от ФОТ(271 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |                     |                 |          | 127,00        |          |          |          |       |
|                         |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |                     |                 |          | 988,00        |          |          |          |       |
| 33                      | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ТЕР10-01-035-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,14; ЗПМ=15,46; МАТ=4,01                                                                                                                  | 100 п.м          | 0,0675 | 3916,57<br>204,7    | 16,59<br>0,66   | 3 695,28 | 1248<br>218   | 10<br>1  | 1 020,00 | 24,3685  | 1,64  |
|                         |                 | Накладные расходы от ФОТ(219 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |                     |                 |          | 256,00        |          |          |          |       |
|                         |                 | Сметная прибыль от ФОТ(219 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |                     |                 |          | 117,00        |          |          |          |       |
|                         |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |                     |                 |          | 1 623,00      |          |          |          |       |
|                         |                 | Итого по разделу 3 Окна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |                     |                 |          | 67 652,00     |          |          |          | 62,94 |
| <b>Раздел 4. Проемы</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |                     |                 |          |               |          |          |          |       |
| 34                      | ТЕРр56-9-1      | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах<br>ТЕРр56-9-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=6,61; ЗПМ=15,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 коробок      | 0,02   | 1688,44<br>1414,68  | 273,76<br>39,34 |          | 484<br>448    | 36<br>12 |          | 179,3    | 3,59  |
|                         |                 | Накладные расходы от ФОТ(460 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |                     |                 |          | 377,00        |          |          |          |       |
|                         |                 | Сметная прибыль от ФОТ(460 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |                     |                 |          | 285,00        |          |          |          |       |
|                         |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |                     |                 |          | 1 146,00      |          |          |          |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                     | 5      | 6                   | 7                 | 8         | 10            | 11        | 12       | 13      | 14    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|-------|
| 35 | ТЕР10-01-046-02 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                                                   | 100 м2<br>полотен и<br>проемов        | 0,022  | 49085,38<br>871,33  | 388,20            | 47 825,85 | 6177<br>302   | 79,00     | 5 796,00 | 103,73  | 2,28  |
|    |                 | ТЕР10-01-046-02 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,05; ЗПМ=15,46; МАТ=5,4                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |        |                     |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(302 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |        | 356,00              |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(302 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        | 162,00              |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        | 6 695,00            |                   |           |               |           |          |         |       |
| 36 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                          | 100 м2<br>проемов                     | 0,0283 | 31205,69<br>1084,09 | 1804,46<br>188,84 | 28 317,13 | 5420<br>484   | 399<br>85 | 4 537,00 | 119,922 | 3,39  |
|    |                 | ТЕР10-01-039-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,65; ЗПМ=15,46; МАТ=5,55                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |        |                     |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(569 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |        | 671,00              |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(569 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        | 305,00              |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        | 6 396,00            |                   |           |               |           |          |         |       |
| 37 | ТЕРр62-29-1     | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши) за один раз                                                                                                                                                                                                             | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,5    | 421,03<br>118,65    | 0,81              | 301,57    | 1494<br>935   | 4,00      | 555,00   | 13,78   | 6,89  |
|    |                 | ТЕРр62-29-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,09; ЗПМ=15,46; МАТ=3,6                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |        |                     |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(935 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |        | 748,00              |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(935 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        | 468,00              |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        | 2 710,00            |                   |           |               |           |          |         |       |
| 38 | ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2<br>проемов                     | 0,0503 | 39582,83<br>4884,76 | 452,14            | 34 245,93 | 13399<br>3875 | 211,00    | 9 313,00 | 508,3   | 25,57 |
|    |                 | ТЕР10-01-040-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,1; ЗПМ=15,46; МАТ=5,3                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |                     |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Накладные расходы от ФОТ(3875 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |        | 4 573,00            |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(3875 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |        | 2 075,00            |                   |           |               |           |          |         |       |
|    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        | 20 047,00           |                   |           |               |           |          |         |       |

Гранд-СМЕТА

| 1                          | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                        | 4                             | 5       | 6         | 7      | 8        | 10        | 11   | 12        | 13     | 14    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|--------|----------|-----------|------|-----------|--------|-------|
| 39 102-0025                | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта                                                    | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3                            | -0,0257 | 6 855,82  |        | 6 855,82 | -180,00   |      | -180,00   |        |       |
| 40 102-0053                | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                                                        | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3                            | -0,004  | 6 275,44  |        | 6 275,44 | -25,00    |      | -25,00    |        |       |
| 41 203-0272                | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13), площадь 1,2 м2, ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2, ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м2                            | -4,276  | 1 359,95  |        | 1 359,95 | -5 932,00 |      | -5 932,00 |        |       |
| 42 203-0332                | Коробка дверная размером 74x45 мм                                                                                                                | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м                             | -15,84  | 124,03    |        | 124,03   | -2 005,00 |      | -2 005,00 |        |       |
| 43 ТЕР56-12-5              | Смена дверных приборов: замки врезные                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | 100 шт. приборов              | 0,02    | 8187,37   |        | 7 572,49 | 655       |      | 461,00    | 73,2   | 1,46  |
|                            | ТЕР56-12-5 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,99                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                               |         | 614,88    |        |          | 194       |      |           |        |       |
|                            | Накладные расходы от ФОТ(194 руб.)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |        |          | 159,00    |      |           |        |       |
|                            | Сметная прибыль от ФОТ(194 руб.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |        |          | 120,00    |      |           |        |       |
|                            | Всего с НР и СП                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |        |          | 934,00    |      |           |        |       |
| Итого по разделу 4 Проемы  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                               |         | 29 783,00 |        |          |           |      |           |        | 44,05 |
| Раздел 5. Стены внутренние |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |        |          |           |      |           |        |       |
| 45 ТЕР13-03-005-01         | Шпательная поверхность, силикатной шпательной, толщина слоя 3 мм                                                                                 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 шпательной поверхности | 0,8048  | 2289,59   | 121,26 | 1 546,30 | 15667     | 1043 | 6 730,00  | 61,893 | 49,81 |
|                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                               |         | 622,02    | 37,54  |          | 7894      | 477  |           |        |       |
|                            | ТЕР13-03-005-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=10,48; ЗПМ=15,46; МАТ=5,3                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |        |          |           |      |           |        |       |
|                            | Накладные расходы от ФОТ(8371 руб.)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |        |          | 7 534,00  |      |           |        |       |
|                            | Сметная прибыль от ФОТ(8371 руб.)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |        |          | 4 981,00  |      |           |        |       |
|                            | Всего с НР и СП                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |        |          | 28 182,00 |      |           |        |       |

Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2               | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                     | 5    | 6        | 7            | 8         | 10           | 11       | 12        | 13      | 14      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|---------|---------|
| 46                                                                                                                                                                                                                           | ТЕР62-16-1      | Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,56 | 1813     | 7,67<br>1,33 | 1 571,32  | 5323<br>2066 | 42<br>12 | 3 215,00  | 27,53   | 15,42   |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | ТЕР62-16-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,58                                                                                                                      |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Накладные расходы от ФОТ(2078 руб.)                                                                                                                                                      |                                       |      |          |              |           | 1 662,00     |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Сметная прибыль от ФОТ(2078 руб.)                                                                                                                                                        |                                       |      |          |              |           | 1 039,00     |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 8 024,00     |          |           |         |         |
| 47                                                                                                                                                                                                                           | ТЕР62-12-1      | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%                                                                                             | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,93 | 942,62   | 7,67<br>1,33 | 632,71    | 7387<br>4433 | 68<br>19 | 2 886,00  | 34,66   | 32,23   |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | ТЕР62-12-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,27; ЗПМ=15,46; МАТ=4,81                                                                                                                      |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Накладные расходы от ФОТ(4452 руб.)                                                                                                                                                      |                                       |      |          |              |           | 3 562,00     |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Сметная прибыль от ФОТ(4452 руб.)                                                                                                                                                        |                                       |      |          |              |           | 2 226,00     |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 13 175,00    |          |           |         |         |
| <b>Итого по разделу 5 Стены внутренние</b>                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
| <b>Раздел 6. Ливнестоки</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
| 48                                                                                                                                                                                                                           | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных                                                                                                                                                            | 100 м<br>желобов                      | 0,63 | 21040,53 | 404,44       | 19 817,41 | 65620        | 2084     | 55 401,00 | 97,4625 | 61,4    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |                                       |      |          |              |           | 8135         | 348      |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | ТЕР12-01-009-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,02; ЗПМ=15,46; МАТ=4,35                                                                                                                 |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Накладные расходы от ФОТ(8483 руб.)                                                                                                                                                      |                                       |      |          |              |           | 10 180,00    |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Сметная прибыль от ФОТ(8483 руб.)                                                                                                                                                        |                                       |      |          |              |           | 4 687,00     |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 80 487,00    |          |           |         |         |
| 49                                                                                                                                                                                                                           | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных                                                                                                                                                            | 100 м<br>желобов                      | 0,63 | 7900,22  | 31,4         | 7 565,40  | 24035        | 163      | 20 857,00 | 36,1215 | 22,76   |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |                                       |      |          |              |           | 3015         | 26       |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | ТЕР12-01-009-02 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,03; ЗПМ=15,46; МАТ=4,29                                                                                                                 |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Накладные расходы от ФОТ(3041 руб.)                                                                                                                                                      |                                       |      |          |              |           | 3 649,00     |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Сметная прибыль от ФОТ(3041 руб.)                                                                                                                                                        |                                       |      |          |              |           | 1 680,00     |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 29 364,00    |          |           |         |         |
| <b>Итого по разделу 6 Ливнестоки</b>                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
| <b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 109 851,00   | 29463    | 499671    |         | 85,85   |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 729565       | 5999     |           |         | 1566,47 |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 200431       | 30056    | 509716    |         | 1597,95 |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 744232       | 6121     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 204460       |          |           |         |         |
| <b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
| <b>В том числе, справочно:</b>                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
| <b>Индекс инфляции к уровню цен 2019 года ПЗ=1,01; ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1-2, 6, 3-5, 7-8, 11, 14, 48-49, 9-10, 12-13, 30, 33, 35-36, 38-42, 29, 34, 43, 31-32, 37, 46-47, 45)</b> |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           |              |          |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 7296         | 295      | 4997      |         | 15,6647 |
|                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                          |                                       |      |          |              |           | 2004         | 60       |           |         |         |

Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10             | 11  | 12   | 13 | 14             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-----|------|----|----------------|
| Индекс инфляции к уровню цен 2020 года ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; ТЗ=1,01; МАТ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1-2, 6, 3-5, 7-8, 11, 14, 48-49, 9-10, 12-13, 30, 33, 35-36, 38-42, 29, 34, 43, 31-32, 37, 46-47, 45) |   |   |   |   |   |   |   |                |     |      |    |                |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | 7371           | 298 | 5047 |    | 15,8213        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 2024           | 61  |      |    |                |
| Итого по смете:                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 225655         |     |      |    |                |
|                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 120203         |     |      |    |                |
| Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 40464          |     |      |    | 103,33         |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 89055          |     |      |    | 273,05         |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 73954          |     |      |    | 224,8          |
| Кровли                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 443521         |     |      |    | 413,44         |
| Конструкции из кирпича и блоков                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 76077          |     |      |    | 84,84          |
| Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 292340         |     |      |    | 347,16         |
| Проемы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 4139           |     |      |    | 11,72          |
| Отделочные работы                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | 18446          |     |      |    | 33,16          |
| Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 23912          |     |      |    | 55,64          |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 28182          |     |      |    | 50,81          |
| Итого                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1090090        |     |      |    | 1597,95        |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |                |     |      |    |                |
| Материалы                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 509716         |     |      |    |                |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 30056          |     |      |    |                |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 210581         |     |      |    |                |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | 225655         |     |      |    |                |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 120203         |     |      |    |                |
| НДС 20%                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 218018         |     |      |    |                |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | <b>1308108</b> |     |      |    | <b>1597,95</b> |

Составил: Инженер I категории ПО "КЭС"

Проверил: Главной инженер ПО "КЭС"

Начальник ПТС ПО "КЭС"

С.В. Певрушин  
А.В. Золотарев  
А.Ф. Михайлин