


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО

"Камышинские электрические сети"

ФДАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"



С.А. Баженов

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №52-6

на капитальный ремонт ОРУ 110/35/10 кВ подстанция "Коробки" инв. № 34200401623 (подряд)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Земляные работы					
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,133	ТЕР01-02-058-02	
2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,33	ТЕР06-01-015-10	
3	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10	ТЕР13-06-003-01	
4	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,094	ТЕР06-01-001-20	
5	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,3	ТЕР06-01-001-20	
6	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатыва емой поверхности	0,4	ТЕР15-07-003-02	
7	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-5,52	ТССЦ-101-4163	
8	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,52	Прайс-лист	
9	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2 изолируемо й поверхности	0,48	ТЕР11-01-004-09	
10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,045	ТЕР01-02-061-02	
Раздел 2. Вывоз строительного мусора					
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный	т	4,21	01-01-01-041 РЦС 3(92)	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	4,21	03-21-01-010 РЦС 3(92)	

Составил: мастер РСУ ПО КЭС

Согласовано: начальник ОУД КЭС

А.И. Воронин

А.П. Маринин