


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО

"Камышинские электрические сети"

ФДАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"



С.А.Баженов

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №52-7

капитальный ремонт подстанции 110/35/10 Котово с ОРУ-35 инв. №345200404778 (подряд)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Земляные работы					
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,06	ТЕР01-02-058-02	
Раздел 2. Арматурные работы					
2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,312	ТЕР06-01-015-10	
3	Гидроабразивная очистка металлических поверхностей	1 м2 поверхности	40	ТЕР46-08-044-04	
Раздел 3. Бетонные работы					
4	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,07	ТЕР06-01-001-20	
5	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортেকс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,54	ТЕР15-07-003-02	
13	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-7,452	ТССЦ-101-4163	
6	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	7,452	Прайс-лист	
7	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,09	ТЕР11-01-004-09	
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,03	ТЕР01-02-061-02	
Раздел 4. металлические конструкции					
9	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	1 т	4,7	ТЕР46-01-007-01	
10	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	1 т конструкций	1,77	ТЕР09-03-012-01	
11	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	6,47	ТССЦ-201-0783	
12	Установка ригелей массой: до 20 т	100 м3 сборных конструкций	0,025	ТЕР07-04-003-01	

1	2	3	4	5	6
Раздел 5. Вывоз строительного мусора					
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный	т	1,477	01-01-01-041 РЦЦС 3(92)	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,477	03-21-01-010 РЦЦС 3(92)	

Составил: мастер РСУ ПО КЭС

Согласовано: начальник ОУД КЭС



А.И. Воронин

А.П. Маринин