


УТВЕРЖДАЮ :
Начальник ПО "МЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
"Волгоградэнерго"

 А.А. Михайлов
"22" _____ 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 54-1.1.

Здание административного корпуса Михайловских электросетей - замена оконных и дверного блоков,
инв.№ 345400010413 (П/С)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Двери (центральный вход)				
1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0212	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
3	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0212	
4	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфюллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,026	
5	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0,06	
6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Ветонит) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,026	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,026	
8	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	0,3	
9	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
Раздел 2. Полы (тамбур)				
10	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,026	
11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,026	
Раздел 3. Окна				
Кабинет отдела кадров				
12	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,034	
13	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	

1	2	3	4	5
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,017	
15	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,01	
16	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	1	
17	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0035	
18	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфюллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,014	
19	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0,047	
20	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Ветонит) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,014	
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,014	
22	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	0,2	
23	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014	

Кабинет ПТС


24	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,068	
25	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
26	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,034	
27	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,02	
28	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2	
29	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,006	
30	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфюллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,05	
31	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0,06	
32	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Ветонит) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,05	
33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,05	
34	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	0,7	
35	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	

Раздел 4. Погрузка и утилизация строительного мусора

36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,827	
----	--	---	-------	--

1	2	3	4	5
37	Вывоз строительного мусора на 10 км	т	0,827	

Старший мастер РСУ



В.Я. Мелихов