

УТВЕРЖДАЮ :

Начальник ПО "МЭС"

филиала ПАО "МРСК Юга" -

"Волгоградэнерго"

А.А. Михайлов

2019г.

ПО "Михайловские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 54-1.1.
(локальная смета)

Здание административного корпуса Михайловских электросетей - замена оконных и дверного блоков, инв. № 345400010413 (П/С)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 54-1.1.
Сметная стоимость
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2020 г.

85098 руб.

№ п	Основание	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн. раб. на единицу	ТЗ осн. раб. всего
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Двери (центральный вход)												
1	ТЕР56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0212	283,71			95			36,28	0,77
		ТЕР56-10-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46			283,71			95				
		Наскладные расходы от ФОТ(95 руб.)						78,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.)						59,00				
		Всего с НР и СП						232,00				
2	ТЕР56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменистых стенах с отбойной штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	1688,44	273,76		241	18		179,3	1,79
		ТЕР56-9-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=6,61; ЗПМ=15,46			1414,68	39,34		223	6			
		Наскладные расходы от ФОТ(229 руб.)						188,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(229 руб.)						142,00				
		Всего с НР и СП						571,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,0212	575525,91 <u>1236,8</u>	450,54 <u>8,65</u>	573 838,57	15014 <u>413</u>	81 <u>3</u>	14 520,00	143,6465	3,05
		ТЕР10-01-047-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,27; ЗПМ=15,46; МАТ=1,17										
		Накладные расходы от ФОТ(416 руб.)			442,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.)			223,00							
		Всего с НР и СП			15 679,00							
4	ТЕРР61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (фугенфоллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ТЕРР61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17	100 м2 поверхности	0,026	9225,97 <u>1332,43</u>	49,69 <u>31,39</u>	7 843,85	1221 <u>546</u>	15 <u>13</u>	660,00	130,63	3,4
		Накладные расходы от ФОТ(539 руб.)			442,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(539 руб.)			280,00							
		Всего с НР и СП			1 943,00							
5	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков перфорированных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР10-01-036-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,58	100 п. м	0,06	499,07 <u>64,72</u>		434,35	129 <u>62</u>		67,00	7,705	0,46
		Накладные расходы от ФОТ(62 руб.)			66,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(62 руб.)			33,00							
		Всего с НР и СП			228,00							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ТЕР57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,026	627,5	40,59		250	10		69,87	1,82
		ГЭСНр57-2-3 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=9,55; ЗПМ=15,46			586,91	19,17		240	8			
		Накладные расходы от ФОТ(248 руб.)						198,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1268 руб.)						169,00				
		Всего с НР и СП						617,00				
11	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,026	27297,87	35,31	24 188,93	2977	11	1 707,00	356,983	9,28
		(МДС35-1V п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			3073,63	21,41		1259	9			
		ТЕР11-01-047-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=11,6; ЗПМ=15,46; МАТ=2,66										
		Накладные расходы от ФОТ(1268 руб.)						1 404,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1268 руб.)						808,00				
		Всего с НР и СП						5 189,00				
Итого по разделу 2 Полы (тамбур)								5 806,00				11,32

Раздел 3. Окна

Кабинет отдела кадров

12	ТЕР56-2-2	Снятие оконных переплетов, остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,034	390,03	26,22		204	9		46,11	1,57
		ТЕР56-2-2 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=9,54; ЗПМ=15,46			363,81	12,38		195	7			
		Накладные расходы от ФОТ(202 руб.)						166,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(202 руб.)						123,00				
		Всего с НР и СП						495,00				
13	ТЕР56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	1154,71	119,72		172	8		128,73	1,29
		ТЕР56-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=7,09; ЗПМ=15,46			1034,99	23,69		164	4			
		Накладные расходы от ФОТ(168 руб.)						138,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(168 руб.)						104,00				
		Всего с НР и СП						414,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
14	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,017	247461,9	586,39	244 735,99	7740	78	7 088,00	248,492	4,22
		(МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			2139,52	29,29		574	8			
		ТЕР10-01-034-03 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,64; ЗПМ=15,46; МАТ=1,67										
		Накладные расходы от ФОТ(582 руб.)						618,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(582 руб.)						312,00				
		Всего с НР и СП						8 670,00				
15	ТЕР10-01-035-01	Установка полочных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,01	3916,57	16,59	3 695,28	185	2,00	151,00	24,3685	0,24
		(МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			204,7	0,66		32				
		ТЕР10-01-035-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,14; ЗПМ=15,46; МАТ=4,01										
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)						34,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)						17,00				
		Всего с НР и СП						236,00				
16	ТССЦ-101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	1	293,60		293,60	300,00		300,00		
17	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0035	11686,41	34,29	10 562,96	206	1,00	144,00	129,6625	0,45
		(МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1089,17	3,33		61				
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(61 руб.)						66,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(61 руб.)						34,00				
		Всего с НР и СП						306,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфиллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; оконных и дверных откосов плоских ТЕРр61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17 <u>Накладные расходы от ФОТ(301 руб.)</u> <u>Сметная прибыль от ФОТ(301 руб.)</u> <u>Всего с НР и СП</u>	поверхности	0,014	9225,97	49,69	7 843,85	658	8	356,00	130,63	1,83
					1332,43	31,39		294	7			
								238,00				
								151,00				
								1 047,00				
19	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков перфорированных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР10-01-036-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,58	100 п. м	0,047	499,07		434,35	102	47	55,00	7,705	0,36
					64,72							
		<u>Накладные расходы от ФОТ(47 руб.)</u>						50,00				
		<u>Сметная прибыль от ФОТ(47 руб.)</u>						25,00				
		<u>Всего с НР и СП</u>						177,00				
20	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Ветонит) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями; оконных и дверных откосов плоских (Коэффициент на толщину, 2 мм ПЗ=0,2 (ОЭП=0,2, ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ТЕРр61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17 <u>Накладные расходы от ФОТ(61 руб.)</u> <u>Сметная прибыль от ФОТ(61 руб.)</u> <u>Всего с НР и СП</u>	100 м2 поверхности	0,014	1845,19	9,94	1 568,77	131	2	69,00	26,126	0,37
					266,49	6,28		60	1			
								48,00				
								31,00				
								210,00				
21	ТЕР15-04-006-03 применительно	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ТЕР15-04-006-03 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЭП=15,46; ЭМ=9,23; ЗПМ=15,46; МАТ=14,53	100 м2 покрытия	0,014	72,89	1,36	0,19	16		1,00	7,5325	0,11
					71,33	0,16		15				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Накладные расходы от ФОТ(15 руб.)</i>						14,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(15 руб.)</i>						7,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						37,00				
22	Прайс-лист	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кг	0,2	81,53							
23	ТЕР15-04-005-07	Окразка поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами высококачественная, по штукатурке откосов	окрашиваемой поверхности	0,014	4277,73	42,58	81,53	16,00	478	5,00	143,00	158,125
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))			1497,44	1		330				2,21
		ТЕР15-04-005-07 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,62										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(330 руб.)</i>						312,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(330 руб.)</i>						154,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						944,00				

Кабинет ИТС

24	ТЕР56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,068	390,03	26,22		407	17		46,11	3,14
		ТЕР56-2-2 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,54; ЗПМ=15,46			363,81	12,38		390	13			
		<i>Накладные расходы от ФОТ(403 руб.)</i>						330,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(403 руб.)</i>						250,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						987,00				
25	ТЕР56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	1154,71	119,72		172	8		128,73	1,29
		ТЕР56-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,09; ЗПМ=15,46			1034,99	23,69		164	4			
		<i>Накладные расходы от ФОТ(168 руб.)</i>						138,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(168 руб.)</i>						104,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						414,00				
26	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,034	247461,9	586,39	244 735,99	15478	156	14 175,00	248,492	8,45
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			2139,52	29,29		1147	15			
		ТЕР10-01-034-03 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,64; ЗПМ=15,46; МАТ=1,67										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1162 руб.)</i>						1 234,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(162 руб.)						622,00				
		Всего с НР и СП						17 334,00				
27	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,02	3916,57	16,59	3 695,28	371	3,00	303,00	24,3685	0,49
		(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			204,7	0,66		65				
		ТЕР10-01-035-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,14; ЗПМ=15,46; МАТ=4,01										
		Накладные расходы от ФОТ(65 руб.)						69,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(65 руб.)						35,00				
		Всего с НР и СП						475,00				
28	ТЕР10-01-010-01	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2	349,29		349,29	713,00		713,00		
29	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отлив) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,006	11686,41	34,29	10 562,96	352	2,00	247,00	129,6625	0,78
		(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			1089,17	3,33		103				
		ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84										
		Накладные расходы от ФОТ(103 руб.)						111,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(103 руб.)						57,00				
		Всего с НР и СП						520,00				
30	ТЕР61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфоллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,05	9225,97	49,69	7 843,85	2348	29	1 269,00	130,63	6,53
		ТЕР61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17			1332,43	31,39		1050	24			
		Накладные расходы от ФОТ(1074 руб.)						848,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1074 руб.)						537,00				
		Всего с НР и СП						3 733,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
31	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0,06	499,07		434,35	129		67,00	7,705	0,46
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			64,72			62				
		ТЕР10-01-036-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,58										
		<u>Накладные расходы от ФОТ(62 руб.)</u>						66,00				
		<u>Сметная прибыль от ФОТ(62 руб.)</u>						33,00				
		<u>Всего с НР и СП</u>						228,00				
32	ТЕР61-1-11	Силовое выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Ветонит) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,05	1845,19 266,49	9,94 6,28	1 568,77	470 210	6 5	254,00	26,126	1,31
		(Коэффициент на толщину, 2 мм ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2))										
		ТЕР61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17						170,00				
		<u>Накладные расходы от ФОТ(215 руб.)</u>						108,00				
		<u>Сметная прибыль от ФОТ(215 руб.)</u>						748,00				
		<u>Всего с НР и СП</u>										
33	ТЕР15-04-006-03 применительно	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,05	72,89 71,33	1,36 0,16	0,19	58	1,00		7,5325	0,38
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ТЕР15-04-006-03 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,23; ЗПМ=15,46; МАТ=14,53										
		<u>Накладные расходы от ФОТ(57 руб.)</u>						54,00				
		<u>Сметная прибыль от ФОТ(57 руб.)</u>						27,00				
		<u>Всего с НР и СП</u>						139,00				
34	Прайм-лист	Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис)	кв	0,7	81,53		81,53	59,00		59,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	19	12	13	14
35	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,05	4277,73 1497,44	42,58 1	2 737,72	1706 1182		1	505,00	158,125	7,91
		ТЕР15-04-005-07 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,62											
		Накладные расходы от ФОТ(1183 руб.)						1 118,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(1183 руб.)						553,00					
		Всего с НР и СП						3 377,00					
Итого по разделу 3 Окна													
								41 571,00					44,25
Раздел 4. Погрузка и утилизация строительного мусора													
36	ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительный с погрузкой вручную	т	0,827	400,93 400,93			338 338					
37	ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018	Вывоз строительного мусора на 10 км	т	0,827	100,45	100,45		85,00	85,00				
		Всего с НР и СП						85,00					
Итого по разделу 4 Погрузка и утилизация строительного мусора													
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						423,00					68,95
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						52942 9930	577 131		42435		
								54005	589		43288		70,33
								10128	133				
В том числе, справочно:													
		Индекс-инфлятор на 2019г: ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1-2, 12-13, 24-25, 3, 5, 14-15, 19, 26-27, 31, 16, 28, 4, 6, 18, 20, 30, 32, 7, 9, 21, 23, 33, 35, 8, 22, 34, 10-11, 17, 29, 36-37)						529	6		424		0,6895
								99	1				
		Индекс-инфлятор на 2020г: ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1-2, 12-13, 24-25, 3, 5, 14-15, 19, 26-27, 31, 16, 28, 4, 6, 18, 20, 30, 32, 7, 9, 21, 23, 33, 35, 8, 22, 34, 10-11, 17, 29, 36-37)						534	6		429		0,6964
								100	1				
		Накладные расходы						9335					
		Сметная прибыль						5355					
Итого по смете:													
		Прямые (ремонтно-строительные)						3110					10,05
		Деревянные конструкции						44040					18,09
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						8070					14,4
		Отделочные работы						6320					15,22
		Материалы						99					
		Полы (ремонтно-строительные)						617					1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Полю								5189				9,46
Кровли								827				1,25
Потузо-разгрузочные работы при автоперевозках								338				
Перевозка грузов автотранспортом								85				
Итого								68695				70,33
В том числе:												
Материалы								43288				
Машины и механизмы								589				
ФОТ								10261				
Насладные расходы								9335				
Сметная прибыль								5355				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*250								2220				
Итого с учетом доп. работ и затрат								70915				
НДС 20%								14183				
ВСЕГО по смете								85098				70,33

Составил: инженер ПТС ПО МЭС

Проверил: главный инженер ПО МЭС

начальник ПТС ПО МЭС

М.А. Пенская

А.В. Зюзин

В.Г. Левин