

Приложение 1.1

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала

ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"

 П.Н. Бабешко
" 15 " июля 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ
№1

на капитальный ремонт по замене электропроводки в административно-бытовом корпусе инв. №347000005756, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Химзаводская, 4.
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.04.2021 по 30.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

Весеннего осмотра от 22.05.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: №347000005756

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Административное здание
2	Год постройки	1951
3	Год последнего к/ремонта	2005
4	Количество этажей	2 этажа
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонный
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Металлическая, профилированные листы, 505 м ²
9	Площадь застройки	505,0 м ²
10	Общая площадь здания	723,7 м ²
11	Общий объем здания	2958 м ³
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВГ
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-

17	Количество, материал опор	-
----	------------------------------	---

2. Характер и объемы работ:


№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
шт1	Здание административно-бытового корпуса (1-2 этаж)	Ослабление контактов в местах соединений, ухудшение изоляционной защиты кабеля, увеличение потребления эл. энергии электроприборами.	м	2329	Прокладка кабеля с затягиванием провода в проложенные трубы сечением 16 мм ²
			м	1380	Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг-LS с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²
			м	851	Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг-LS с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²
			м	28	Прокладка кабеля ВВГ нг(А) - LS 2*1,5 мм
			м	70	Прокладка провода установочного Пугв 1*10
			жил	100	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей
			м	852	Прокладка труб гофрированных ПВХ диаметром 16 мм с защелкой и дюбелем
			м	860	Прокладка труб гофрированных ПВХ диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем
			м	186	Прокладка труб жестких гладких легких из самозатухающего ПВХ диаметром 16 мм
			шт	31	Установка муфты соединительной диаметром 16 мм
			шт	62	Установка муфты труба-коробка диаметром 16 мм
			шт	20	Установка муфты гибкой труба-коробка диаметром 16 мм


			м	3	Прокладка труб стальных наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8мм с установкой хомутов для крепления труб
			шт	131	Установка светильников в подвесных потолках с количеством ламп 4
			шт	32	Установка светильников в подвесных потолках с количеством ламп 2
			шт	16	Установка светильников светодиодных накладных, 18 Вт, 220 В, IP65
			шт	8	Установка световых настенных указателей
			шт	3	Установка светильников светодиодных с аккумулятором 3Вт (эвакуационный выход)
			шт	32	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 25 мм при толщине стен 25 см
			шт	39	Установка выключателей
			шт	111	Установка розеток
			шт	185	Установка распределительных коробок
			шт	78	Установка короба с крышкой, с направляющими для установки разделителей, L=2000 мм
			шт	46	Установка углов (внешний, внутренний, плоский) 80х60
			шт	10	Установка тройник/отвода
			шт	196	Установка накладки на стык (крышки, профиля)
			шт	98	Установка внутреннего соединителя основания коробов
			шт	234	Установка фиксатора кабеля
			шт	71	Установка рамки
			шт	705	Установка рычажковой клеммы
			шт	4	Монтаж шкафов распределительных 650х550х225
			шт	116	Установка прибора или аппарата

			шт	6	Установка для модульных устройств 2 ряда/ 1 рейка
			шт	4	Установка автоматического выключателя 3- полюсного
			шт	18	Установка выключателя дифференциального тока
			шт	51	Установка автоматического выключателя 1- полюсного
			шт	3	Установка модуля с монтажной платой 2 ряда/ 2 рейки
			шт	1	Установка модуля с монтажной платой 1 ряда/ 2 рейки
			шт	8	Установка профиля длиной 600 мм
			шт	3	Установка защиты от касания 500х600 мм
			шт	1	Установка защиты от касания 250х600 мм
			шт	7	Установка фланца на 52 кабеля с фиксатором
			шт	7	Установка заглушки пластмассовой
			шт	3	Установка медной шины 22
			шт	1	Установка медной шины 16
			шт	9	Установка кросс модуля 3L + PEN 4x7
			шт	1	Установка кросс модуля 3L + PEN 4x15

			шт	5	Установка светильника светодиодного эвакуационного
			1 линия	4	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром основных кабельных линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и электропотребителям
			шт	126	Установка однополюсных выключателей
			шт	4	Установка трехполюсных выключателей
			1 токоприемник	42	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
			1 шт	4	Проверка выключателей трехполюсных устройством защитного отключения
			т	2,71	Погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 45 км

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт электропроводки в административно-бытовом корпусе.

Составил: ведущий инженер СЗиС СР УТОиР  Э.Л. Панченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник управления ТОиР  Д.М. Лабути
(должность, подпись, расшифровка)