

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер ПО Северо-Восточные
 электрические сети
 филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
 В.И. Буга
 " 04 " 07 2019 г.

**Ведомость объемов работ и материалов на замену опор и восстановлению сварных швов
 металлоконструкций опор ВЛ 110 кВ ПО СВЭС филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

№ п/п	Тип опор	Кол-во, шт	№ опор	Масса опоры, т	Перечень работ	Особые условия проведения работ
ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" 1,2 цепи						
1	У110-6	1	5	2,611	Восстановление сварных швов и дефектных уголков металлических опор	Проведение работ в охранной зоне ВЛ находящейся под напряжением
2	П110-6	3	2,4,10	11,245	Восстановление сварных швов и дефектных уголков металлических опор	Проведение работ в охранной зоне ВЛ находящейся под напряжением
3	ПС-110/10В	2	13,14	9,43	Замена опор, с демонтажем старых металлических опор и установкой новых опор с заменой фундаментов и монтажом контура заземления. Демонтаж и монтаж двухцепного участка ВЛ с грозотросом протяженностью 0,65км	Наличие в зоне проведения работ древесно кустарниковой растительности
ВЛ110кВ "ВПТФ-Замчалово"						
4	У110-2	1	124	7,7	Восстановление сварных швов и дефектных уголков металлических опор	Проведение работ в охранной зоне ВЛ находящейся под напряжением
5	П110-6	1	134	3,75	Восстановление сварных швов и дефектных уголков металлических опор	Проведение работ в охранной зоне ВЛ находящейся под напряжением
Всего:		8		34,736		
Раздел 2. Материалы.						
№ п/п	Наименование			Ед. измерения	Количество	
1	Уголок стальной 75*75*6			т	0,25	

Заместитель главного инженера-начальник СЛЭП ПО СВЭС

Согласовано: Начальник ОЛЭП

А.Л. Малышкин

А.С. Иванков