

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

на ремонт ПС Дударевская маслоприемник и стойки (ПС 2020)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

235364,4 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Маслоприемники Т-1												
1	ТЕРр69-19-24	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полужаги) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 железобето на	1	1643,96 388,53	1 234,63	20,80	1644 389	1 235,00	20,00	45,549	45,55
		Накладные расходы от ФОТ(389 руб.)						303,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(389 руб.)						195,00				
		Всего с НР и СП						2 142,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕРр68-12-2 применительно	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,06	791,72 195,17	596,55 79,66		48 12	36 5		24,7995	1,49
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						18,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						76,00				
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,01	1864,86 1864,86		19 19			239,085	2,39	
		Накладные расходы от ФОТ(19 руб.)						15,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(19 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						41,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полукоты) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,033	109919,32 6135,34	6109,88 653,96	97 674,10	3627 202	202 22	3 223,00	692,4771	22,85
		Накладные расходы от ФОТ(224 руб.)						235,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(224 руб.)						124,00				
		Всего с НР и СП						3 986,00				
5	ТЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15 (МАТ-0 МАТ=0 к расх.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полукоты) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона	0,033	6632,08 3653,56	2978,52 693,65		219 121	98 23		468,4048	15,46
		Накладные расходы от ФОТ(144 руб.)						95,00				
		Всего с НР и СП						314,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,06	5792,21 303,82	5454,64 470,34	33,74	348 18	327 28	3,00	37,555	2,25
		Накладные расходы от ФОТ(46 руб.)						65,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(46 руб.)						37,00				
		Всего с НР и СП						450,00				
7	ТССЦ-408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	м3	6	102,42		102,42	615,00		615,00		
Итого по разделу 1 Маслоприемники Т-1								58 247,00				89,99
Раздел 2. Ремонт порталов												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	25	11,92 11,92			298 298			1,3972	34,93
		Накладные расходы от ФОТ(298 руб.)						268,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(298 руб.)						177,00				
		Всего с НР и СП						743,00				
9	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м2 обеспылива емой поверхности	25	1,88 1,32	0,56		47 33	14,00		0,1552	3,88
		Накладные расходы от ФОТ(33 руб.)						30,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(33 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						97,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутэжи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1,2	963,05 583,49	10,28	369,28	1156 700	12,00	444,00	67,5338	81,04
		Накладные расходы от ФОТ(700 руб.)						854,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(700 руб.)						476,00				
		Всего с НР и СП						2 486,00				
11	ТЕР13-03-001-01 применительно	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой, первый слой (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутэжи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64 87,26 = 189,65 - 0,0055 x 1 775,14 - 0,0165 x 5 613,71	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,25	136,72 121,13	15,59 0,17		34 30	4,00		11,5351	2,88
		Накладные расходы от ФОТ(30 руб.)						27,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(30 руб.)						18,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Всего с НР и СП						79,00				
12	ТССЦ-113-0500	Состав антикоррозийный однокомпонентный ЕМАСО NANOCRETE AP (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	кг	45	44,49		44,49	2 002,00		2 002,00		
13	ТЕР46-08-003-02	Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 готового состава	1	146,87 70,58	76,29 60,43		147 71	76 60		8,2748	8,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(131 руб.)						86,00				
		Всего с НР и СП						233,00				
14	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутэжи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,25	714,38 535,96	178,42		179 134	45,00		59,751	14,94
		Накладные расходы от ФОТ(134 руб.)						147,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(134 руб.)						80,00				
		Всего с НР и СП						406,00				
15	ТЕР46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутэжи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,25	186,57 97,36	89,21		47 25	22,00		10,854	2,71
		Накладные расходы от ФОТ(25 руб.)						28,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.)						15,00				
		Всего с НР и СП						90,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
16	ТЕР46-08-005-01	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,25	644,49 606,93	37,56		161 152	9,00		67,662	16,92
		Накладные расходы от ФОТ(152 руб.)						167,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(152 руб.)						90,00				
		Всего с НР и СП						418,00				
17	ТЕР46-08-005-03	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,25	181,48 153,29	28,19		45 38	7,00		17,091	4,27
		Накладные расходы от ФОТ(38 руб.)						42,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(38 руб.)						23,00				
		Всего с НР и СП						110,00				
18	ТСЦЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88С тиксотропного типа 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	кг	2000	5,44		5,44	10 880,00		10 880,00		
Итого по разделу 2 Ремонт порталов								134 036,00				169,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								21516	2087	17187		259,83
								2242	138			
Накладные расходы								2381				
Сметная прибыль								1272				
Итого по смете:												
Прочие ремонтно-строительные работы								2142				45,55
Благоустройство (ремонтно-строительные)								76				1,49
Земляные работы, выполняемые ручным способом								41				2,39
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								3986				22,85
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								548				23,73
Автомобильные дороги								450				2,25
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								615				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								2921				41,69
Конструкции из кирпича и блоков								2486				81,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1024				38,84
Перевозка грузов автотранспортом								10880				
Итого								25169				259,83
Всего с учетом "Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								192291				259,83
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								17187				
Машины и механизмы								2087				
ФОТ								2380				
Накладные расходы								2381				
Сметная прибыль								1272				
непредвиденные затраты 2%								3846				
Итого с непредвиденными								196137				
НДС 20%								39227,4				
ВСЕГО по смете								235364,4				259,83

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.