

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Исх. № _____
Исх. № _____

Вяльцев Р.Н.

СОГЛАСОВАНО

"___" _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

на ремонт ПС Лазаревская Маслоприемники (ПС 2020)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

91998 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Маслоприемник												
1	ТЕРр69-19-24	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 железобетона	2	1643,96 388,53	1 234,63	20,80	3288 777	2 469,00	42,00	45,549	91,1
		Накладные расходы от ФОТ(777 руб.)						606,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(777 руб.)						389,00				
		Всего с НР и СП						4 283,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕРр68-12-2 применительно	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полузтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,063	791,72 195,17	596,55 79,66		50 12	38 5		24,7995	1,56
		Накладные расходы от ФОТ(17 руб.)						18,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						78,00				
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полузтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,014	1864,86 1864,86			26 26			239,085	3,35
		Накладные расходы от ФОТ(26 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						57,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,033	109919,32 6135,34	6109,88 653,96	97 674,10	3627 202	202 22	3 223,00	692,4771	22,85
		Накладные расходы от ФОТ(224 руб.)						235,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(224 руб.)						124,00				
		Всего с НР и СП						3 986,00				
5	ТЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15 (МАТ-0 МАТ=0 к расх.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона	0,033	6632,08 3653,56	2978,52 693,65		219 121	98 23		468,4048	15,46
		Накладные расходы от ФОТ(144 руб.)						95,00				
		Всего с НР и СП						314,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,063	5792,21 303,82	5454,64 470,34	33,74	365 19	344 30	2,00	37,555	2,37
		Накладные расходы от ФОТ(49 руб.)						70,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(49 руб.)						40,00				
		Всего с НР и СП						475,00				
7	ТССЦ-408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	м3	6,3	102,42		102,42	645,00		645,00		
Итого по разделу 1 Маслоприемник								75 162,00				136,69
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								8220	3151	3912		136,69
Накладные расходы								1157	80			
Сметная прибыль								573				
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Прочие ремонтно-строительные работы							4283				91,1
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							78				1,56
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							57				3,35
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							3986				22,85
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)							314				15,46
	Автомобильные дороги							475				2,37
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							645				
	Итого							9838				136,69
	Всего с учетом "Коэффициент пересчета на 2020 год: $7,35 \cdot 1,026 \cdot 1,014 = 7,64$ СМР=7,64"							75162				136,69
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							3912				
	Машины и механизмы							3151				
	ФОТ							1237				
	Накладные расходы							1045				
	Сметная прибыль							573				
	непредвиденные затраты 2%							1503				
	Итого с непредвиденными							76665				
	НДС 20%							15333				
	ВСЕГО по смете							91998,00				136,69

Проверил: Начальник СДО УР _____ Лутфеева Е.А.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Прочие ремонтно-строительные работы						4283				91,1
		Благоустройство (ремонтно-строительные)						78				1,56
		Земляные работы, выполняемые ручным способом						57				3,35
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						3986				22,85
		Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)						314				15,46
		Автомобильные дороги						475				2,37
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						645				
		Итого						9838				136,69
		Всего с учетом "Коэффициент пересчета на 2020 год: $7,35 \cdot 1,026 \cdot 1,014 = 7,64$ СМР=7,64"						75162				136,69
		Справочно, в базисных ценах:										
		Материалы						3912				
		Машины и механизмы						3151				
		ФОТ						1237				
		Накладные расходы						1045				
		Сметная прибыль						573				
		непредвиденные затраты 2%						1503				
		Итого с непредвиденными						76665				
		НДС 20%						15333				
		ВСЕГО по смете						91998,00				136,69

Проверил: Начальник СДО УР



Лutfеева Е.А.