

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5

на ремонт ПС Маньковская Маслоприемники Т-1 и Т-2 (ПС 2020),

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

172860 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

| №<br>пп                            | Обоснование | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Единица<br>измерения     | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |                        |           | Общая стоимость в текущих ценах |                        |           | ТЗ<br>осн.раб.<br>на единицу | ТЗ<br>осн.раб.<br>всего |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|
|                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |            | Всего                              | Экспл. маш.            | Материалы | Всего                           | Экспл. маш.            | Материалы |                              |                         |
|                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |            | оплата<br>труда                    | в т.ч. оплата<br>труда |           | оплата<br>труда                 | в т.ч. оплата<br>труда |           |                              |                         |
| 1                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                        | 5          | 6                                  | 7                      | 8         | 10                              | 11                     | 12        | 13                           | 14                      |
| Раздел 1. Маслоприемники Т-1 и Т-2 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |            |                                    |                        |           |                                 |                        |           |                              |                         |
| 1                                  | ТЕР69-19-24 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200<br><br>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)<br><br>1 Коэффициент пересчета на 2020 год:<br>7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64 | 1 м3<br>железобето<br>на | 2,1        | 1643,96<br><br>388,53              | 1 234,63               | 20,80     | 3452<br><br>816                 | 2 593,00               | 43,00     | 45,549                       | 95,65                   |
|                                    |             | Накладные расходы от ФОТ(816 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |            |                                    |                        |           | 636,00                          |                        |           |                              |                         |
|                                    |             | Сметная прибыль от ФОТ(816 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |            |                                    |                        |           | 408,00                          |                        |           |                              |                         |
|                                    |             | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |            |                                    |                        |           | 4 496,00                        |                        |           |                              |                         |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5     | 6                      | 7                   | 8 | 10            | 11            | 12 | 13      | 14   |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|----|---------|------|
| 2 | ТЕРр68-12-2<br>применительно | Разборка покрытий и оснований: щебеночных<br><br>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6<br>Производство ремонтно-строительных работ<br>осуществляется внутри работающих трансформаторных<br>и распределительных подстанций, электропомещениях<br>(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и<br>пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные<br>полузтажи) с действующим электрооборудованием или<br>кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35;<br>ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)<br><br>1 Коэффициент пересчета на 2020 год:<br>7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м3<br>конструкций | 0,18  | 791,72<br><br>195,17   | 596,55<br><br>79,66 |   | 143<br><br>35 | 108<br><br>14 |    | 24,7995 | 4,46 |
|   |                              | Накладные расходы от ФОТ(49 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |       |                        |                     |   | 51,00         |               |    |         |      |
|   |                              | Сметная прибыль от ФОТ(49 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                        |                     |   | 29,00         |               |    |         |      |
|   |                              | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                        |                     |   | 223,00        |               |    |         |      |
| 3 | ТЕР01-02-057-02              | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м<br>без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br><br>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-<br>строительных работах и работах по реконструкции<br>объектов капитального строительства (аналогичных<br>технологическим процессам в новом строительстве, в<br>том числе по возведению новых конструктивных<br>элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25;<br>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6<br>Производство ремонтно-строительных работ<br>осуществляется внутри работающих трансформаторных<br>и распределительных подстанций, электропомещениях<br>(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и<br>пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные<br>полузтажи) с действующим электрооборудованием или<br>кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35;<br>ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)<br><br>1 Коэффициент пересчета на 2020 год:<br>7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64 | 100 м3<br>грунта      | 0,035 | 1864,86<br><br>1864,86 |                     |   | 65<br><br>65  |               |    | 239,085 | 8,37 |
|   |                              | Накладные расходы от ФОТ(65 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |       |                        |                     |   | 52,00         |               |    |         |      |
|   |                              | Сметная прибыль от ФОТ(65 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                        |                     |   | 25,00         |               |    |         |      |
|   |                              | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                        |                     |   | 142,00        |               |    |         |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                               | 5    | 6                    | 7                 | 8         | 10          | 11        | 12       | 13       | 14    |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------|
| 4 | ТЕР06-01-001-22 | <p>Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм</p> <p>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64</p> | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,08 | 109919,32<br>6135,34 | 6109,88<br>653,96 | 97 674,10 | 8794<br>491 | 489<br>52 | 7 814,00 | 692,4771 | 55,4  |
|   |                 | Накладные расходы от ФОТ(543 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                      |                   |           | 570,00      |           |          |          |       |
|   |                 | Сметная прибыль от ФОТ(543 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |      |                      |                   |           | 300,00      |           |          |          |       |
|   |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |      |                      |                   |           | 9 664,00    |           |          |          |       |
| 5 | ТЕР06-01-080-10 | <p>Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15</p> <p>(МАТ-0 МАТ=0 к расх.;</p> <p>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64</p>  | 100 м3 бетона                                   | 0,08 | 6632,08<br>3653,56   | 2978,52<br>693,65 |           | 531<br>293  | 238<br>55 |          | 468,4048 | 37,47 |
|   |                 | Накладные расходы от ФОТ(348 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                      |                   |           | 230,00      |           |          |          |       |
|   |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |      |                      |                   |           | 761,00      |           |          |          |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                    | 5    | 6                 | 7                 | 8      | 10                | 11        | 12       | 13     | 14            |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------|
| 6                                                  | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br><br>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)<br><br>1 Коэффициент пересчета на 2020 год:<br>7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64    | 100 м3<br>материала<br>основания<br>(в плотном теле) | 0,18 | 5792,21<br>303,82 | 5454,64<br>470,34 | 33,74  | 1043<br>55        | 982<br>85 | 6,00     | 37,555 | 6,76          |
|                                                    |                 | Накладные расходы от ФОТ(140 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |      |                   |                   |        | 199,00            |           |          |        |               |
|                                                    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(140 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |      |                   |                   |        | 113,00            |           |          |        |               |
|                                                    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |      |                   |                   |        | 1 355,00          |           |          |        |               |
| 7                                                  | ТССЦ-408-0043   | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм<br><br>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)<br><br>1 Коэффициент пересчета на 2020 год:<br>7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64 | м3                                                   | 18   | 102,42            |                   | 102,42 | 1 844,00          |           | 1 844,00 |        |               |
| <b>Итого по разделу 1 Маслоприемники Т-1 и Т-2</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |      |                   |                   |        | <b>141 225,00</b> |           |          |        | <b>208,11</b> |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |      |                   |                   |        | 15872             | 4410      | 9707     |        | 208,11        |
|                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |      |                   |                   |        | 1755              | 206       |          |        |               |
| Накладные расходы                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |      |                   |                   |        | 1738              |           |          |        |               |
| Сметная прибыль                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |      |                   |                   |        | 875               |           |          |        |               |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|---------------|
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |               |
| Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 4496             |    |    |    | 95,65         |
| Благоустройство (ремонтно-строительные)                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 223              |    |    |    | 4,46          |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | 142              |    |    |    | 8,37          |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 9664             |    |    |    | 55,4          |
| Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) |   |   |   |   |   |   |   | 761              |    |    |    | 37,47         |
| Автомобильные дороги                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 1355             |    |    |    | 6,76          |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 1844             |    |    |    |               |
| Итого                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 18485            |    |    |    | 208,11        |
| Всего с учетом "Коэффициент пересчета на 2020 год: $7,35 \cdot 1,026 \cdot 1,014 = 7,64$ СМР=7,64"                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 141225           |    |    |    | 208,11        |
| Справочно, в базисных ценах:                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |               |
| Материалы                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 9707             |    |    |    |               |
| Машины и механизмы                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 4410             |    |    |    |               |
| ФОТ                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 1961             |    |    |    |               |
| Накладные расходы                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 1738             |    |    |    |               |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 875              |    |    |    |               |
| непредвиденные затраты 2%                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 2825             |    |    |    |               |
| <b>Итого с непредвиденными</b>                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | <b>144050</b>    |    |    |    |               |
| НДС 20%                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 28810            |    |    |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | <b>172860,00</b> |    |    |    | <b>208,11</b> |

Проверил: Начальник СДО УР \_\_\_\_\_ Лутфеева Е.А.

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|---------------|
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |               |
| Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 4496             |    |    |    | 95,65         |
| Благоустройство (ремонтно-строительные)                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 223              |    |    |    | 4,46          |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | 142              |    |    |    | 8,37          |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 9664             |    |    |    | 55,4          |
| Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) |   |   |   |   |   |   |   | 761              |    |    |    | 37,47         |
| Автомобильные дороги                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 1355             |    |    |    | 6,76          |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 1844             |    |    |    |               |
| Итого                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 18485            |    |    |    | 208,11        |
| Всего с учетом "Коэффициент пересчета на 2020 год: $7,35 \times 1,026 \times 1,014 = 7,64$ СМР=7,64"                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 141225           |    |    |    | 208,11        |
| Справочно, в базисных ценах:                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |               |
| Материалы                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 9707             |    |    |    |               |
| Машины и механизмы                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 4410             |    |    |    |               |
| ФОТ                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 1961             |    |    |    |               |
| Накладные расходы                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 1738             |    |    |    |               |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 875              |    |    |    |               |
| непредвиденные затраты 2%                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 2825             |    |    |    |               |
| <b>Итого с непредвиденными</b>                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | <b>144050</b>    |    |    |    |               |
| НДС 20%                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 28810            |    |    |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | <b>172860,00</b> |    |    |    | <b>208,11</b> |

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.