

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.

"___" _____ //

"___" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

"___" _____ //

"___" _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6

на ремонт ПС Ольховская Т-1 (ПС 2020),

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

81759,6 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Маслоприемники Т1												
1	ТЕРр69-19-24	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 железобетона	1,2	1643,96 <u>388,53</u>	1 234,63	20,80	1973 <u>466</u>	1 482,00	25,00	45,549	54,66
		Накладные расходы от ФОТ(466 руб.)						363,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(466 руб.)						233,00				
		Всего с НР и СП						2 569,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕРр68-12-2 применительно	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полузтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,075	791,72 195,17	596,55 79,66			59 15	44 6		24,7995 1,86
		Накладные расходы от ФОТ(21 руб.)						22,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(21 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						94,00				
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полузтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,014	1864,86 1864,86			26 26			239,085	3,35
		Накладные расходы от ФОТ(26 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						57,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,036	109919,32 6135,34	6109,88 653,96	97 674,10	3957 221	220 24	3 516,00	692,4771	24,93
		Накладные расходы от ФОТ(245 руб.)						257,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(245 руб.)						135,00				
		Всего с НР и СП						4 349,00				
5	ТЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15 (МАТ-0 МАТ=0 к расх.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона	0,036	6632,08 3653,56	2978,52 693,65		239 132	107 25		468,4048	16,86
		Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)						104,00				
		Всего с НР и СП						343,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075	5792,21 303,82	5454,64 470,34	33,74	434 23	409 35	2,00	37,555	2,82
		Накладные расходы от ФОТ(58 руб.)						82,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.)						47,00				
		Всего с НР и СП						563,00				
7	ТССЦ-408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	м3	7,5	102,42		102,42	768,00		768,00		
Итого по разделу 1 Маслоприемники Т1								66 797,00				104,48
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								7456	2262	4311		104,48
								883	90			
Накладные расходы								849				
Сметная прибыль								438				
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Прочие ремонтно-строительные работы							2569				54,66
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							94				1,86
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							57				3,35
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							4349				24,93
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)							343				16,86
	Автомобильные дороги							563				2,82
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							768				
	Итого							8743				104,48
	Всего с учетом "Коэффициент пересчета на 2020 год: $7,35 \cdot 1,026 \cdot 1,014 = 7,64$ СМР=7,64"							66797				104,48
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							4311				
	Машины и механизмы							2262				
	ФОТ							973				
	Накладные расходы							849				
	Сметная прибыль							438				
	непредвиденные затраты 2%							1336				
	Итого с непредвиденными							68133				
	НДС 20%							13626,6				
	ВСЕГО по смете							81759,60				104,48

Проверил: Начальник СДО УР _____ Лутфеева Е.А.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Прочие ремонтно-строительные работы							2569				54,66
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							94				1,86
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							57				3,35
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							4349				24,93
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СГП необходимо указать при составлении сметы)							343				16,86
	Автомобильные дороги							563				2,82
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							768				
	Итого							8743				104,48
	Всего с учетом "Коэффициент пересчета на 2020 год: $7,35 \cdot 1,026 \cdot 1,014 = 7,64$ СМР=7,64"							66797				104,48
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							4311				
	Машины и механизмы							2262				
	ФОТ							973				
	Накладные расходы							849				
	Сметная прибыль							438				
	непредвиденные затраты 2%							1336				
	Итого с непредвиденными							68133				
	НДС 20%							13626,6				
	ВСЕГО по смете							81759,60				104,48

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.