

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.

"___" _____ //

"___" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

"___" _____ //

"___" _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №7

на ремонт ПС Терновская - I Маслоприемники (ПС 2020)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

85406,4 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Маслоприемник												
1	ТЕРр69-19-24	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 железобето на	1	1643,96 388,53	1 234,63	20,80	1644 389	1 235,00	20,00	45,549	45,55
		Накладные расходы от ФОТ(389 руб.)						303,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(389 руб.)						195,00				
		Всего с НР и СП						2 142,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕРр68-12-2 применительно	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полузтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,09	791,72 195,17	596,55 79,66			71 18	53 7		24,7995 2,23
		Накладные расходы от ФОТ(25 руб.)						26,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.)						15,00				
		Всего с НР и СП						112,00				
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полузтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,017	1864,86 1864,86			32 32			239,085	4,06
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)						26,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)						12,00				
		Всего с НР и СП						70,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04	109919,32 6135,34	6109,88 653,96	97 674,10	4397 245	244 26	3 908,00	692,4771	27,7
		Накладные расходы от ФОТ(271 руб.)						285,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(271 руб.)						150,00				
		Всего с НР и СП						4 832,00				
5	ТЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15 (МАТ-0 МАТ=0 к расх.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона	0,04	6632,08 3653,56	2978,52 693,65		265 146	119 28		468,4048	18,74
		Накладные расходы от ФОТ(174 руб.)						115,00				
		Всего с НР и СП						380,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09	5792,21 303,82	5454,64 470,34	33,74	521 27	491 42	3,00	37,555	3,38
		Накладные расходы от ФОТ(69 руб.)						98,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(69 руб.)						56,00				
		Всего с НР и СП						675,00				
7	ТССЦ-408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	м3	9	102,42		102,42	922,00		922,00		
Итого по разделу 1 Маслоприемник								69 776,00				101,66
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								7852	2142	4853		101,66
								857	103			
Накладные расходы								853				
Сметная прибыль								428				
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итоги по смете:												
Прочие ремонтно-строительные работы								2142				45,55
Благоустройство (ремонтно-строительные)								125				2,48
Земляные работы, выполняемые ручным способом								76				4,54
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								5195				29,78
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								408				20,14
Автомобильные дороги								750				3,76
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								1024				
Итого								9720				106,25
Всего с учетом "Кoeffициент пересчета на 2020 год: $7,35 \cdot 1,026 \cdot 1,014 = 7,64$ СМР=7,64"								74261				106,25
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								5248				
Машины и механизмы								2230				
ФОТ								1008				
Накладные расходы								899				
Сметная прибыль								448				
непредвиденные затраты 2%								1485				
Итого с непредвиденными								75746				
НДС 20%								15149,2				
ВСЕГО по смете								90895,20				106,25

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.