

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.

"___" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

"___" _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №12

на Ремонт склада Верхнедонского РЭС (2020) (ПС 2020)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

845222,4 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли, отмостки и оконных блоков												
1	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 кровли	0,75	158,92 120,37	38,55 6,21		119 90	29 5		15,16	11,37
		Накладные расходы от ФОТ(95 руб.)						79,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.)						62,00				
		Всего с НР и СП						260,00				
2	ТЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 кровли	0,75	254,28 219,08	35,2 5,67		191 165	26 4		27,08	20,31
		Накладные расходы от ФОТ(169 руб.)						140,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(169 руб.)						110,00				
		Всего с НР и СП						441,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	ТЕР12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (разборка) (МАТ=0 к расх.; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 кровли	0,75	667,74 476,03	191,71 18,74		501 357	144 14		55,0965	41,32
		Накладные расходы от ФОТ(371 руб.)						445,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(371 руб.)						205,00				
		Всего с НР и СП						1 151,00				
4	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	2,58	1013,72 356,81	500,06 46,79	156,85	2615 921	1290 121	404,00	40,825	105,33
		Накладные расходы от ФОТ(1042 руб.)						938,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1042 руб.)						753,00				
		Всего с НР и СП						4 306,00				
5	ТССЦ-101-3861	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	т	1,9264	14 616,81		14 616,81	28 158,00		28 158,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ТССЦ-101-4640	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	10 шт.	700	4,53		4,53	3 171,00		3 171,00		
7	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 изолируемо й поверхности	2,52	882,23 78,8	38,78 2,2	764,66	2223 199	98 6	1 926,00	9,016	22,72
		Накладные расходы от ФОТ(205 руб.)						246,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(205 руб.)						113,00				
		Всего с НР и СП						2 582,00				
8	ТЕР10-01-083-02	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	2,58	3378,59 237,71	97,23 7,76	3 043,66	8717 613	251 20	7 853,00	26,8295	69,22
		Накладные расходы от ФОТ(633 руб.)						747,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(633 руб.)						339,00				
		Всего с НР и СП						9 803,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
9	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 древесины в конструкции	4	2210,74 230,22	47,8 2,54	1 932,72	8843 921	191 10	7 731,00	27,7035	110,81
		Накладные расходы от ФОТ(931 руб.)						1 099,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(931 руб.)						499,00				
		Всего с НР и СП						10 441,00				
10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,12	7382,36 1106,02	28,56 3,38	6 247,77	886 133	3,00	750,00	129,6625	15,56
		Накладные расходы от ФОТ(133 руб.)						160,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(133 руб.)						73,00				
		Всего с НР и СП						1 119,00				
11	ТЕР10-02-035-03	Устройство ветровых и лобовых досок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0,33	968,28 707,27	142,06 7,94	118,94	320 233	47 3	40,00	85,1115	28,09
		Накладные расходы от ФОТ(236 руб.)						278,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(236 руб.)						126,00				
		Всего с НР и СП						724,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ТССЦ-102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	м3	0,85	1 056,58		1 056,58	898,00		898,00		
13	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33	1764,72 743,59	12,34 0,18	1 008,79	582 245	4,00	333,00	81,9835	27,05
		Накладные расходы от ФОТ(245 руб.)						257,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(245 руб.)						115,00				
		Всего с НР и СП						954,00				
14	ТЕР46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 отверстий	0,6	1610,97 472,65	1138,32 123,13		967 284	683 74		49,7	29,82
		Накладные расходы от ФОТ(358 руб.)						394,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(358 руб.)						213,00				
		Всего с НР и СП						1 574,00				
15	ТЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 м3 кладки	2	641,63 50,27	36,66 5,91	554,70	1283 101	73 12	1 109,00	6,049	12,1
		Накладные расходы от ФОТ(113 руб.)						138,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(113 руб.)						77,00				
		Всего с НР и СП						1 498,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
16	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1000 м2	0,04	2194,43 479,99	1714,44 157,94		88 19	69 6		57,76	2,31
		Накладные расходы от ФОТ(25 руб.)						26,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.)						15,00				
		Всего с НР и СП						129,00				
17	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,09	1381,38 1381,38			124 124			177,1	15,94
		Накладные расходы от ФОТ(124 руб.)						99,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(124 руб.)						47,00				
		Всего с НР и СП						270,00				
18	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09	4299,27 225,06	4040,48 348,4	33,74	387 20	364 31	3,00	27,8185	2,5
		Накладные расходы от ФОТ(51 руб.)						72,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(51 руб.)						41,00				
		Всего с НР и СП						500,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
19	ТСЦЛ-408-0002	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	м3	11,34	112,59		112,59	1 277,00		1 277,00		
20	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,9	2447,08 369,16	206,2 39,3	1 871,72	2202 332	186 35	1 684,00	46,4945	41,85
		Накладные расходы от ФОТ(367 руб.)						451,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(367 руб.)						234,00				
		Всего с НР и СП						2 887,00				
21	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,9	4589,83 152,15	109,73 44,98	4 327,96	4131 137	99 40	3 895,00	19,159	17,24
		Накладные расходы от ФОТ(177 руб.)						218,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(177 руб.)						113,00				
		Всего с НР и СП						4 462,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
22	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 проемов	0,056	77855,36 1716,21	660,68 29,7	75 478,47	4360 96	37 2	4 227,00	196,3625	11
		Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)						116,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)						52,00				
		Всего с НР и СП						4 528,00				
23	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м2 проемов	0,055	66481,5 1381,31	614,19 11,14	64 486,00	3656 76	34 1	3 546,00	158,0445	8,69
		Накладные расходы от ФОТ(77 руб.)						91,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(77 руб.)						41,00				
		Всего с НР и СП						3 788,00				
24	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,01	1381,38 1381,38			14 14			177,1	1,77
		Накладные расходы от ФОТ(14 руб.)						11,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(14 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						30,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
25	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,01	57576,01 4293,21	3879,63 582,24	49 403,17	576 43	39 6	494,00	507,472	5,07
		Накладные расходы от ФОТ(49 руб.)						51,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(49 руб.)						27,00				
		Всего с НР и СП						654,00				
26	ТЕР09-03-002-01	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 т конструкций	0,4	471,7 110,53	321,05 32,48	40,12	189 44	128 13	17,00	12,0405	4,82
		Накладные расходы от ФОТ(57 руб.)						51,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(57 руб.)						41,00				
		Всего с НР и СП						281,00				
27	ТЕР09-03-003-01	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	1 т конструкций	0,3	829,13 169,12	535,1 56,79	124,91	249 51	161 17	37,00	18,423	5,53
		Накладные расходы от ФОТ(68 руб.)						61,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(68 руб.)						49,00				
		Всего с НР и СП						359,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
28	ТСЦЦ-101-1034	Двугавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	т	0,3	4 201,47		4 201,47	1 260,00		1 260,00		
29	ТСЦЦ-103-1587	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 150х150 мм, толщина стенки 5 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64	т	0,4	7 193,09		7 193,09	2 877,00		2 877,00		
Итого по разделу 1 Ремонт кровли, отмостки и оконных блоков								690 541,00				610,42
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								80864	3956	71690		610,42
								5218	420			
Накладные расходы								6168				
Сметная прибыль								3353				
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								701				31,68
Кровли								4853				79,6
Строительные металлические конструкции								40412				115,68
Деревянные конструкции								30183				227,81
Отделочные работы								954				27,05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1574				29,82
Конструкции из кирпича и блоков								1498				12,1
Благоустройство (ремонтно-строительные)								129				2,31
Земляные работы, выполняемые ручным способом								301				17,71
Автомобильные дороги								1777				2,5
Полы								7349				59,09
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								654				5,07
Итого								90385				610,42
Всего с учетом "Коэффициент пересчета на 2020 год: 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								690541				610,42
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								71690				
Машины и механизмы								3956				
ФОТ								5638				
Накладные расходы								6168				
Сметная прибыль								3353				
непредвиденные затраты 2%								13811				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого с непредвиденными								704352				
НДС 20%								140870,4				
ВСЕГО по смете								845222,40				610,42

Проверил: Начальник СДО УР



Лutfеева Е.А.