
 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.
 "22" июля 2019г

Перечень видов ремонтных работ
 Ремонт здания Кружилинского УЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Благоустройство				
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.014	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.03	
3	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.03	
4	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.3	
5	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	
6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	100 м2 покрытия	0.05	
7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1.2	
8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	1.2	
9	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.15	
10	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0.213	
11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.075	

1	2	3	4	5
27	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.079	
28	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.02	
29	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.033	
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.033	
31	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	3.3	
32	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	10	
33	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2	
34	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.013	
35	Смена: выключателей	100 шт.	0.02	
36	Смена: розеток	100 шт.	0.02	
37	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.02	
38	Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый	шт.	2	
39	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	100 шт.	0.01	
40	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	1 насос	1	
41	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-32х40 (220 В)	шт.	1	
42	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.079	
43	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	
44	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) (установка котла электрического)	1 котел	1	
45	Электроотопительный котел WARMOS M-24	шт	1	

1	2	3	4	5
61	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.013	
62	Смена: выключателей	100 шт.	0.02	
63	Смена: розеток	100 шт.	0.02	
64	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.02	
65	Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290x66 белый	шт.	2	
66	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	1 м3 бетона	0.18	
67	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.036	
68	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.036	
69	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.036	
70	Смена: унитазов	100 приборов	0.01	
71	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	1	
72	Установка раковин	10 компл.	0.1	
73	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм	компл.	1	
74	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0.01	

Раздел 4. Душевая

75	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.043	
76	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.043	
77	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.043	
78	Установка трапов диаметром : 100 мм	10 компл.	0.01	
79	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	100 м2 поверхности облицовки	0.165	

1	2	3	4	5
97	Смена: розеток	100 шт.	0.02	
98	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.03	
99	Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290x66 белый	шт.	3	
100	Установка раковин	10 компл.	0.1	
101	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм	компл.	1	
102	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0.01	
103	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0.01	
104	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0.25	
105	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0.25	
106	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	8	
107	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x1/2"	шт.	10	
108	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x1/2"	шт.	4	
109	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	8	
110	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	20	
111	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	1	
112	Хомуты для крепления труб	шт.	20	
113	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм	шт.	2	
114	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	1 водоподогреватель	1	
115	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	1	

Раздел 5. Склад

1	2	3	4	5
131	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
132	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
133	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
134	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
135	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	1.8	
136	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	5	
137	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
138	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.005	
139	Смена: выключателей	100 шт.	0.01	
140	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.01	
141	Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый	шт.	1	
143	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.05	
144	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.05	
145	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.05	
146	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.05	
147	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.42	
148	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.42	
149	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.053	
150	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.053	
151	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2 пола	0.053	
152	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0.053	

1	2	3	4	5
170	Смена: розеток	100 шт.	0.01	
171	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.01	
172	Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый	шт.	1	
174	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.07	
175	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.07	
176	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.07	
177	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.07	
178	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающе го слоя	0.59	
179	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающе го слоя	0.59	
180	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.071	
181	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.071	
182	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2 пола	0.071	
183	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0.071	
184	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.098	

Раздел 8. Комната мастера

185	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0.49	
186	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.49	
187	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.49	
188	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.49	
189	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.25	
190	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	

1	2	3	4	5
213	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.2	
Раздел 9. Коридор				
214	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен)	100 м2 расчищенной поверхности	0.75	
215	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.75	
216	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.42	
217	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.33	
218	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.33	
219	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.24	
220	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
221	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
222	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
223	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	1.8	
224	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.005	
225	Смена: выключателей	100 шт.	0.02	
226	Смена: розеток	100 шт.	0.01	
227	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.03	
228	Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600	шт.	3	
229	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.26	
230	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.24	

1	2	3	4	5
249	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	5	
250	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
251	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.01	
252	Смена: выключателей	100 шт.	0.01	
253	Смена: розеток	100 шт.	0.02	
254	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.02	
255	Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600	шт.	2	
256	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.16	
257	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.18	
258	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.18	
259	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.18	
260	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.18	
261	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающе го слоя	1.44	
262	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающе го слоя	1.44	
263	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.18	
264	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.18	
265	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	0.18	
266	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0.18	
267	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.16	

Раздел 11. Комната отдыха 1

268	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0.44	
269	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.44	

1	2	3	4	5
292	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.164	
293	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	0.164	
294	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0.164	
295	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.16	

Раздел 12. Комната отдыха №2

296	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0.44	
297	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.44	
298	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.44	
299	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.44	
300	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.164	
301	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
302	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
303	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
304	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	1.8	
305	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	5	
306	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
307	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.01	
308	Смена: выключателей	100 шт.	0.01	
309	Смена: розеток	100 шт.	0.03	
310	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.02	
311	Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600	шт.	2	


1	2	3	4	5
331	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
332	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	1.8	
333	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	5	
334	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
335	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.005	
336	Смена: выключателей	100 шт.	0.01	
337	Смена: розеток	100 шт.	0.03	
338	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.02	
339	Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600	шт.	2	
340	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.13	
341	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.113	
342	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.113	
343	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.113	
344	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.113	
345	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.9	
346	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.9	
347	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.113	
348	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.113	
349	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	0.113	
350	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0.113	
351	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.13	

Раздел 14. Тамбур

352	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен)	100 м2 расчищенной поверхности	0.13	
-----	--	--------------------------------	------	--

1	2	3	4	5
372	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающе го слоя	0.16	
373	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающе го слоя	0.16	
374	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.02	
375	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.02	
376	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.02	
377	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.04	

Ведущий инженер РСУ



Гресь А.М.

1	2	3	4	5
353	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.11	
354	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.064	
355	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.046	
356	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.046	
357	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.02	
358	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
359	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
360	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.02	
361	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	2	
362	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.01	
363	Смена: выключателей	100 шт.	0.02	
364	Смена: розеток	100 шт.	0.01	
365	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.01	
366	Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290x66 белый	шт.	1	
367	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.04	
368	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.02	
369	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.02	
370	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.02	
371	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.02	

1	2	3	4	5
312	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.16	
313	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.164	
314	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.164	
315	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.164	
316	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.164	
317	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающе го слоя	1.3	
318	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающе го слоя	1.3	
319	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.164	
320	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.164	
321	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	0.164	
322	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0.164	
323	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.16	

Раздел 13. Комната отдыха №3

324	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0.34	
325	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.34	
326	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.34	
327	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.34	
328	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.113	
329	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
330	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	

1	2	3	4	5
270	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.44	
271	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.44	
272	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.164	
273	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
274	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
275	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
276	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	1.8	
277	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	5	
278	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
279	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.005	
280	Смена: выключателей	100 шт.	0.01	
281	Смена: розеток	100 шт.	0.02	
282	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.02	
283	Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600	шт.	2	
284	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.16	
285	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.164	
286	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.164	
287	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.164	
288	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.164	
289	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающе го слоя	1.3	
290	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающе го слоя	1.3	
291	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.164	

1	2	3	4	5
231	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.24	
232	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.24	
233	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.24	
234	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающе го слоя	1.9	
235	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающе го слоя	1.9	
236	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.24	
237	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.24	
238	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.24	
239	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плитуса	0.26	

Раздел 10. Монтерская

240	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0.43	
241	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.43	
242	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.43	
243	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.43	
244	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.18	
245	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
246	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
247	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
248	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	1.8	

1	2	3	4	5
191	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
192	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
193	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	1.8	
194	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	5	
195	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
196	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.005	
197	Смена: выключателей	100 шт.	0.01	
198	Смена: розеток	100 шт.	0.02	
199	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.04	
200	Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600	шт.	4	
201	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1,5 мм2	1000 м	0.01	
202	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.2	
203	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.25	
204	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0.25	
205	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0.25	
206	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.25	
207	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающе го слоя	2	
208	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающе го слоя	2	
209	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.25	
210	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.25	
211	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	0.25	
212	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0.25	

1	2	3	4	5
153	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.098	
Раздел 7. Комната защитных средств				
154	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен и потолков)	100 м2 расчищенной поверхности	0.35	
155	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.28	
156	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.07	
157	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.17	
158	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.11	
159	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0.07	
160	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.11	
161	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.07	
162	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
163	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
164	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
165	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	1.8	
166	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	5	
167	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
168	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.005	
169	Смена: выключателей	100 шт.	0.01	

1	2	3	4	5
116	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	
117	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.02	
118	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.02	
119	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	2	
120	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.017	
121	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	1 м3 бетона	0.24	
122	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.06	
123	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.06	

Раздел 6. Подсобное помещение

124	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен и потолков)	100 м2 расчищенной поверхности	0.31	
125	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.26	
126	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.05	
127	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.16	
128	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.1	
129	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0.05	
130	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.1	

1	2	3	4	5
80	Панели пластиковые шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые, ламинированные	м2	17	
81	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен)	100 м2 расчищенной поверхности	0.2	
82	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (отбивка)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0.25	
83	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.25	
84	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0.25	
85	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.2	
86	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.2	
87	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.02	
88	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
89	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	
90	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	1.8	
91	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	5	
92	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
93	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0.0155	
94	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	1.55	
95	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.013	
96	Смена: выключателей	100 шт.	0.02	

1	2	3	4	5
Раздел 3. Санузел				
46	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен и потолков)	100 м2 расчищенной поверхности	0.25	
47	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (отбивка)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0.24	
48	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.17	
49	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.079	
50	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0.24	
51	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.17	
52	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0.079	
53	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.17	
54	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.079	
55	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.02	
56	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.033	
57	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.033	
58	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны	м2	3.3	
59	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	м	10	
60	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2	

1	2	3	4	5
12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.138	
13	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0.17	
14	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	18	
15	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.155	
16	Водоотлив оконный шириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	15.5	
17	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	100 м2 облицовки	0.115	
18	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые, ламинированные	м2	12	
19	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0.35	

Раздел 2. Котельная и тамбур

20	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен и потолков)	100 м2 расчищенной поверхности	0.48	
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.4	
22	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.079	
23	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.17	
25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0.079	
26	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	