



УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.
 "22" июля 2019г

Перечень видов ремонтных работ
 ПС Кашарская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Ремонт ограждения				
1	Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м (демонтаж)	100 м ограды	6.6	
2	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,5 м	100 м ограды	6.6	
3	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	10	
4	Панель PREMIUM GARMONY-perimetr 2030x3000 д.4 гиб 100 (RAL 6005 (зеленый) яч. 50x200) 2473/1,18/7,54 =277,95	шт	178	
5	Столб 60x40x1,4 высота 2600 (RAL 6005 (зеленый) 1086/1,18/7,54 =122,06	шт	182	
6	Крепление скоба универсальная "STAR" (RAL 6005 (зеленый) 68/1,18/7,54 =7,64	шт	728	
7	Калитка 2030x1000 д.4 (RAL 6005 (зеленый) яч. 50x200) 15200/1,18/7,54 =1686,04	шт	1	
8	Ворота 2030x5000 д.4 (Распашные RAL 6005 (зеленый) яч. 50x200) 38600/1,18/7,54 =4338,44	шт	1	
9	Комплект навершии V-образные под СББ 500 (RAL 6005 (зеленый) 540/1,18/7,54 =60,69	шт	182	
10	АКЛ СББ 500/50/3 (бухта (10м) 1230/1,18/7,54 =138,25	шт	54	
11	Проволока ОК т/н оц. д. 2,5 ГОСТ 3282-74 124300/1,18/7,54 =13970,69	т	0.05	
12	Панель LIGHT-perimetr 1730x2500 д.3 гиб 100 (RAL 6005 (зеленый) яч. 50x180) 1270/1,18/7,54 =142,74	шт	50	
13	Столб 60x40x1,4 высота 2300 (RAL 6005 (зеленый)) 844/1,18/7,54 =94,86	шт	50	
14	Комплект скоба универсальная с саморезом (RAL 6005 (зеленый)) 68/1,18/7,54 =7,64	шт	150	
15	Калитка 1730x1000 д.4 (RAL 6005 (зеленый) яч. 50x200) 13920/1,18/7,54 =1564,54	шт	2	
16	Ворота 1730x5000 д.4 (Распашные RAL 6005 (зеленый) яч. 50x200) 34108/1,18/7,54 =3833,56	шт	2	

Ведущий инженер РСУ  Гресь А.М.