

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.

"22" июля 2019г




**Перечень видов ремонтных работ**

ПС Терновская - II

| № пп                           | Наименование                                                                                                 | Ед. изм.                                        | Кол.  | Примечание |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 2                                                                                                            | 3                                               | 4     | 5          |
| <b>Раздел 1. Маслоприемник</b> |                                                                                                              |                                                 |       |            |
| 1                              | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 1 м3 железобетона                               | 1     |            |
| 2                              | Разборка покрытий и оснований: щебеночных                                                                    | 100 м3 конструкций                              | 0.1   |            |
| 3                              | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2             | 100 м3 грунта                                   | 0.019 |            |
| 4                              | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм                              | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.043 |            |
| 5                              | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса B15                                                           | 100 м3 бетона                                   | 0.043 |            |
| 6                              | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                                            | 100 м3 материала основания (в плотном теле)     | 0.1   |            |
| 7                              | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм                                         | м3                                              | 10    |            |

Ведущий инженер РСУ



Гресь А.М.