

УТВЕРЖДАЮ:

 Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.
 "22" июля 2019г

Перечень видов ремонтных работ
 Ремонт склада Верхнедонского РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт кровли, отмостки и оконных блоков				
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.75	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0.75	
3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (разборка)	100 м2 кровли	0.75	
4	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2.58	
5	Профилированный настил окрашенный С21-1000- 0,6	т	1.9264	
6	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм	10 шт.	700	
7	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.52	
8	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного	100 м2 покрытия	2.58	
9	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	4	
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.12	
11	Устройство ветровых и лобовых досок	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0.33	
12	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.85	
13	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0.33	
14	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0.6	
15	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м	1 м3 кладки	2	
16	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.04	

1	2	3	4	5
17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.09	
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.09	
19	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	11.34	
20	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0.9	
21	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0.9	
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.056	
23	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0.055	
24	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.01	
25	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.01	
26	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	1 т конструкций	0.4	
27	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т	1 т конструкций	0.3	
28	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	0.3	
29	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 150x150 мм, толщина стенки 5 мм	т	0.4	

Ведущий инженер РСУ

Гресь А.М.