

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
ПО «Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко

" " 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ №1

на капитальный ремонт помещения Трехэтажное кирпичное производственное здание с двумя тамбурами инв. №345100000001, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Электроресовская 66 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 03.05.2021 по 31.05.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) б/н от 10.05.2018 г.
Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345100000001

Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Административное здание
2	Год постройки	1967
3	Год последнего к/ремонта	2018
4	Количество этажей	3этажей
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 944,3 м2
9	Площадь застройки	944,3 м2
10	Общая площадь здания	944,3 м2
11	Общий объем здания	3922 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный


16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Кабинет Актового зала	Растрескивание лакокрасочного слоя потолка, стен, ржавчина труб отопления не соответствующее сечение проводов данной нагрузки.	м	50	Разборка плинтусов
			м2	60	Разборка покрытий полов
			м2	8,2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов
			м3	2	Разборка перегородки
			м	60	Устройство оснований под покрытие пола
			м2	62	Устройство ламината
			м2	60	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
			шт	2	Демонтаж дверных коробок
			шт	2	Установка дверных полотен внутренних
			м2	2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах площадью проема до 3 м
			м2	40+28	Устройство натяжного потолка
			шт	10	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
			м	80	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
			шт	3	Устройство карниза в полотке
			шт	1	Устройство отверстий под проектор

			м2	8,2	Устройство стенового короба из ГКЛ
			шт	2	Смена: выключателей
			м	80	Затягивание провода в проложенные трубы в общей оплетке
			шт	2	Установка вент решетки
			м2	130	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения
			м2	140	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами
			м	2	Укладка металлического порога
			м	43	Устройство планок деревянных
			М2	10	Обшивка каркасных стен
			м	10	Окантовка края подиума
			шт	10	Смена: розеток
			м	60	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром
			м	60	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб с установкой арматуры
			шт	1	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых
5.	Вывоз строительного мусора		Т	1	Погрузка вручную строительного мусора
			Т	1	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт помещения Трехэтажное кирпичное производственное здание с двумя тамбурами инв. № 345100000001.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии  В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 Д.А. Быкадоров