


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «ПЭС»

фПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»


 _____ С.Д. Морозов
 « 15 » _____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ
 №10

капитальный ремонт здание гаража СМиТ, г. Волгоград, ул. Огарёва, 28 №
 345500000012 (подрядным способом)

Срок ремонта с 01.09.2021г. по 30.09.2021г.

Основание: акт технического освидетельствования (акт обследования)

Диспетчерское наименование: Здание гаража СМиТ

Бухгалтерское наименование: Здание гаража СМиТ

Инвентарный номер: 345500000012

для определения объемов работ по ремонту

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	производственное
2	Год постройки	1949
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	2
5	Материал фундаментов	Кирпичный ленточный, глубина заложения до 1м
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	сборные железобетонные плиты, деревянные
8	Материал и площадь кровли	Стропила деревянные, кровля шиферная
9	Площадь застройки	662,7 м ²
10	Общая площадь здания	1052,9 м ²
11	Общий объем здания	4738,0 м ³

12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Оконные блоки	Износ оконных блоков	шт.	54	Демонтаж оконных блоков с отбивкой штукатурки в откосах
			м2	119,9275	Снятие оконных переплетов остекленных
			м2	3,175	Установка оконных блоков глухих с площадью до 2 м2
			м2	7,375	Установка оконных блоков поворотных с площадью до 2 м2 одностворчатых
			м2	31,415	Установка оконных блоков глухих с площадью более 2 м2
			м2	77,9625	Установка оконных блоков поворотных с площадью более 2 м2 двухстворчатых
			м2	25,20	Штукатурка наружных откосов
			м2	105,02	Штукатурка внутренних откосов
			м2	105,025	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой гипсовой смесью

			м2	105,02	Огрунтовка поверхности откосов
			м2	105,02	Окраска поверхности откосов водоэмульсионными составами
			м2	3,64	Установка оконных отливов из оцинкованной стали
			м. п.	26,05	Установка подоконных досок
2	Строительный мусор	Вывоз и утилизация строительного мусора	т	2	Погрузка строительного мусора вручную
			т	2	Транспортировка строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести замену оконных блоков в здании гаража СМиТ

Комиссия в составе: начальник СМиТ Процюк А.Б., старший мастер РСУ Власенко А.А., инженер ПТС Горчаков В.Е., инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории ОУД Демидов Д.А.

Председатель
комиссии

Начальник СМиТ

 А.Б. Процюк

Члены комиссии Старший мастер РСУ

 А.А. Власенко

Инженер ПТС

 В.Е. Горчаков

Инженер ОУД

 Д.А. Демидов