

Утверждаю
И.о. начальника ПО ЦЭС
В.Н. Поляков

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт здания ПС Р-1 Склад хранения водорода лит ВА

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт кровли					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1,75 175 / 100	ТЕР46-04-008-04	
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (рубероид)	100 м2 покрытия	1,75 175 / 100	ТЕР46-04-008-01	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,75 175 / 100	ТЕРp58-1-1	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	1,75 175 / 100	ТЕРp58-1-2	
5	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	3,5	ТЕР10-01-002-01	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	1,75 175 / 100	ТЕРp58-12-3	
7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,75 175 / 100	ТЕР26-02-014-01	
8	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,75 175 / 100	ТЕР12-01-015-01	
9	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,75 175 / 100	ТЕР09-04-002-01	
10	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,8	м2	175	ТССЦ-101-4572	
11	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,09	ТССЦ-101-1810	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,22 22 / 100	ТЕР12-01-010-01	
13	Ограждение кровель планкой снегодержателя	100 м ограждения	0,36 36 / 100	ТЕР12-01-012-01	
14	Устройство конька	100 м2 покрытия	0,16 16 / 100	ТЕР12-01-010-01	
15	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1251 -Ф3.p1	ТССЦ-101-1875	

1	2	3	4	5	6
16	Конек кровельный оцинкованный 200x200x2000 мм	шт.	25	Прайс лист	
17	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,54 54 / 100	ТЕР12-01-009-01	
18	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,12 12 / 100	ТЕР12-01-009-02	
19	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм	1 воронка	4	ТЕР16-07-002-03	
Раздел 2. Замена дверных блоков и ворот					
20	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,1218 (4,2+7,98) / 100	ТЕРp56-10-1	
21	Снятие наличников	100 м наличников	0,226 22,6 / 100	ТЕРp56-11-1	
22	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04 4 / 100	ТЕРp56-9-1	
23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1218 12,18 / 100	ТЕР10-01-039-01	
24	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-12,18 -Φ2.p1	ТССЦ-203-0223	
25	Дверь металлическая однопольная (с доводчиком, наличником и замком), размер 2,1*1	шт.	2	Прайс лист	
26	Ворота металлические, размер 2,1*1,9	шт.	2	Прайс лист	
Раздел 3. Ремонт фасада					
27	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1,7 170 / 100	ТЕР08-07-001-02	
28	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металlosайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	1,7 170 / 100	ТЕР15-01-062-02	
29	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	-200,6 -Φ4.p1	ТССЦ-101-3250	
30	Сайдинг стальной с полимерным покрытием 0,5 мм	м2	200,6	Прайс-лист	
31	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (облицовка дверных проемов и решеток)	1 м2 проемов	25	ТЕР15-01-070-02	

Начальник РСУ ПО ЦЭС _____



Мякота С.Н.