

Утверждаю
И.о. начальника ПО ЦЭС
В.Н. Поляков

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт кровли здания ЗРУ ПС Р-8 лит. В емонт кровли здания ЗРУ ПС Р-8 лит. В

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт кровли					
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	1,945 194,5 / 100	ТЕР46-04-008-02	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,75 75 / 100	ТЕРp58-3-1	
3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	1,945 194,5 / 100	ТЕРp58-12-2	
4	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	1,945 194,5 / 100	ТЕР12-01-015-01	
5	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,945 194,5 / 100	ТЕР09-04-002-01	
6	Профнасти кровельный Н60х845 толщина 0,7 мм	м2	205	Прайс-лист	
7	Устройство герметизации профнастила к кирпичным стенам (Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд)	100 м шва	0,3 30 / 100	ТЕР07-05-039-01	
8	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,31 31 / 100	ТЕР12-01-009-01	
9	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,36 36 / 100	ТЕР12-01-009-02	
10	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм	1 воронка	6	ТЕР16-07-002-03	

Начальник РСУ ПО ЦЭС

Мякота С.Н.