



Утверждаю
И.о. начальника ПО ЦЭС
В.Н. Поляков

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт здания распределительного устройства ПС Р-7 лит А, А1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт фасада					
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции	12,3 1230/100	ТЕР08-07-001-2	
2	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	14,4 1440 / 100	ТЕР15-01-062-02	
3	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	-1699 -Ф1.р1	ТССЦ-101-3250	
4	Сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	1699	Прайс-лист	
5	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	63	ТЕР15-01-070-01	
6	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (облицовка дверных проемов и решеток)	1 м2 проемов	16	ТЕР15-01-070-02	
Раздел 2. 1 этаж ремонт помещений					
Ремонт помещений					
7	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,906 90,6 / 100	ТЕР46-02-009-02	
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,58 58 / 100	ТЕРр61-1-9	
9	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,906 90,6 / 100	ТЕР15-04-027-05	
10	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатыва емой поверхности	0,906 90,6 / 100	ТЕР15-07-003-02	

1	2	3	4	5	6
11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,906 90,6 / 100	ТЕР15-04-005-07	
12	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	1,91 191 / 100	ТЕРp63-5-1	
13	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,91 191 / 100	ТЕР15-04-027-05	
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,91 191 / 100	ТЕР15-04-006-04	
15	Грунтовка полимерная типа "BOLIX O"	кг	38,2	ТССЦ-101-2786	
16	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,91 191 / 100	ТЕР15-06-001-05	
17	Обои высококачественные	100 м2	-2,197 -Ф3,р1	ТССЦ-101-1992	
18	Стеклообои MERMET, рогожка	м2	219,7	ТССЦ-101-3933	
19	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,91 191 / 100	ТЕР15-04-005-05	
20	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	1,91 191 / 100	ТЕР15-06-004-01	
21	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,2 20 / 100	ТЕРp57-2-4	
22	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	0,65 65 / 100	ТЕРp57-2-7	
23	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,92 92 / 100	ТЕР11-01-011-01	
24	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,92 92 / 100	ТЕР11-01-047-01	
25	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01 1 / 100	ТЕРp65-4-1	
26	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0,01 1 / 100	ТЕРp65-3-6	
27	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01 1 / 100	ТЕРp65-3-7	
28	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,01 1 / 100	ТЕРp65-4-2	
29	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1 1 / 10	ТЕР17-01-001-14	
30	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	-1 -Ф8,р1	ТССЦ-301-0825	
31	Раковина Сантек Бореаль 60см с отв.д/смес. 1WH110484	шт	1	Прайс-лист	

1	2	3	4	5	6
32	Установка смесителей	10 шт.	0,3 (1+1+1) / 10	ТЕР17-01-002-03	
33	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1 1 / 10	ТЕР17-01-003-01	
34	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-1 -Ф6,р1	ТССЦ-301-1521	
35	Унитаз Cersanit Компакт TRENTO TR011 термопласт-микролифт	шт	1	Прайс-лист	
36	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	10 компл.	0,1 1 / 10	ТЕР17-01-008-01	
37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,48 48 / 100	ТЕРр63-7-5	
38	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,11 11 / 100	ТЕРр57-2-3	
39	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,11 11 / 100	ТЕР11-01-047-01	
40	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,09 9 / 100	ТЕР10-05-001-02	
41	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 120 мм	м2	9,27	ТССЦ-104-0106	
42	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,09 9 / 100	ТЕР15-04-006-04	
43	Грунтовка полимерная типа "BOLIX O"	кг	1,8	ТССЦ-101-2786	
44	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,74 74 / 100	ТЕР15-01-019-01	
45	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016 (0,8*2) / 100	ТЕР10-01-039-01	
Монтаж потолков типа Армстронг					
46	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,01 101 / 100	ТЕР15-01-047-15	
Раздел 3. 2 этаж ремонт помещений и лестничной клетки					
Ремонт помещений и лестничной клетки					
47	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,63 363 / 100	ТЕР46-02-009-02	
48	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,86 186 / 100	ТЕРр61-1-9	
49	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатыва емой поверхности	3,63 363 / 100	ТЕР15-07-003-02	

1	2	3	4	5	6
50	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,63 363 / 100	ТЕР15-04-005-07	
51	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,3 30 / 100	ТЕРп63-5-1	
52	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 30 / 100	ТЕР15-04-027-05	
53	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,3 30 / 100	ТЕР15-04-006-04	
54	Грунтовка полимерная типа "BOLIX O"	кг	6	ТССЦ-101-2786	
55	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,3 30 / 100	ТЕР15-06-001-05	
56	Обои высококачественные	100 м2	-0,345 -Ф4.р1	ТССЦ-101-1992	
57	Стеклообои MERMET, рогожка	м2	34,5	ТССЦ-101-3933	
58	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 30 / 100	ТЕР15-04-005-05	
59	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,3 30 / 100	ТЕР15-06-004-01	
60	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,34 34 / 100	ТЕРп57-2-4	
61	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	100 м2	1,6 160 / 100	ТЕРп57-4-4	
62	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6 160 / 100	ТЕРп62-11-5	
63	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,34 34 / 100	ТЕР11-01-011-01	
64	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,34 34 / 100	ТЕР11-01-047-01	
Монтаж потолков типа Армстронг					
65	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,93 193 / 100	ТЕР15-01-047-15	
Раздел 4. Электромонтажные работы					
66	Демонтаж. Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,2 20 / 100	ТЕРм08-03-594-07	
67	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,24 24 / 100	ТЕРм08-03-594-17	

1	2	3	4	5	6
68	Светильник светодиодный "Армстронг Стандарт"	шт	24	Прайс-лист	
69	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,15 15 / 100	ТЕРм08-03-591-05	
70	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	15	ТССЦ-509-1444	
71	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,15 15 / 100	ТЕРм08-03-591-09	
72	Розетка скрытой проводки двухгнездная	шт.	15	ТССЦ-503-0474	
73	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	3,5 350 / 100	ТЕРм08-02-396-06	
74	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,5 150 / 100	ТЕРм08-02-409-01	
75	Гофро труба TDM SQ0401-0003 D20	м	150	Прайс-лист	
76	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	5 500 / 100	ТЕРм08-02-412-02	
77	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	160	Прайс-лист	
78	Кабель ВВГнг 3х4	м	110	Прайс-лист	
79	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1 100 / 100	ТЕРм08-02-403-03	
80	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	230	Прайс-лист	
81	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,4 (20*2) / 100	ТЕР18-03-001-03	
82	Конвектор электрический Electrolux ECH/AG2 - 2000 MF	шт	20	Прайс-лист	

Начальник РСУ ПО ЦЭС _____



Мякота С.Н.