

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

" ____ " ____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

" ____ " ____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ПС Р-8 ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 307,333 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,914 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 212,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт кровли														
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия)	1,945 194,5 / 100	76,26 66,92	9,34			148,33	130,16	18,17		8,58	16,69	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий)	0,75 <i>75 / 100</i>	71,17 70,98	0,19			53,38	53,24	0,14		9,1	6,83	
3	ТЕРр58-12-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2)	1,945 <i>194,5 / 100</i>	1825,43 169,52	26,4 4,32	1629,51		3550,46	329,72	51,35 8,40	3169,39	21,35	41,53	
4	ТЕР12-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство пароизоляции: клеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности)	1,945 <i>194,5 / 100</i>	1642 164,59	78,19 2,43	1399,22		3193,69	320,13	152,08 4,73	2721,48	17,51	34,06	
5	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия)	1,945 <i>194,5 / 100</i>	867,17 310,27	400,05 37,43	156,85		1686,65	603,48	778,1 72,80	305,07	35,5	69,05	
6	Прайс-лист <i>1 м2 = 1/0,845*529=6 26,04 руб с НДС</i>	Профнасти кровельный Н60х845 толщина 0,7 мм (м2) <i>(пересчет в цены 2001 года МАТ = 626,04/1,2/7,64-0)</i>	205	68,29		68,29		13999,45			13999,45			
7	ТЕР07-05-039-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) Прим.	Устройство герметизации профнастила к кирпичным стенам (Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд) (100 м шва)	0,3 <i>30 / 100</i>	1072,57 57,41	89,01	926,15		321,77	17,22	26,7	277,85	6,33	1,9	
8	ТЕР12-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство желобов: настенных (100 м желобов)	0,31 <i>31 / 100</i>	14508,81 722,92	289,82 28,49	13496,07		4497,73	224,11	89,84 8,83	4183,78	84,75	26,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов)	0,36 36 / 100	5067,98 267,93	22,47 2,16	4777,58		1824,47	96,45	8,09 0,78	1719,93	31,41	11,31	
10	ТЕР16-07-002-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм (1 воронка)	6	40,57 7,35		33,22		243,42	44,1		199,32	0,83	4,98	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								29519,35	1818,61	1124,47 95,54	26576,27		212,62	
Накладные расходы								1945,84						
Сметная прибыль								1399,92						
Итого по разделу 1 Ремонт кровли								251089,44					212,62	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								29519,35	1818,61	1124,47 95,54	26576,27		212,62	
Накладные расходы								1945,84						
Сметная прибыль								1399,92						
Итого по смете:														
Итого								32865,11					212,62	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								251089,44					212,62	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								26576,27						
Машины и механизмы								1124,47						
ФОТ								1914,15						
Накладные расходы								1945,84						
Сметная прибыль								1399,92						
Непредвиденные затраты 2%								5021,79						
Итого с непредвиденными								256111,23						
НДС 20%								51222,25						
ВСЕГО по смете								307333,48					212,62	

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)