

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

" ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Р-19 ремонт аккумуляторной, замена оконных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 456,487 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,505 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 590,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт аккумуляторной ПС Р-19														
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)	1,9 190 / 100	178 178				338,2	338,2			22,82	43,36	

2	ТЕРп61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности)	1,9 190 / 100	7436,82 720,29	32,49 20,69	6684,04		14129,96	1368,55	61,73 39,31	12699,68	73,8	140,22	
3	ТССЦ-101-1944 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т)	-0,019	9858,88		9858,88		-187,32			-187,32			
4	ТССЦ-101-2430 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	19	15,57		15,57		295,83			295,83			
5	ТЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия)	0,6 60 / 100	79,27 77,92	1,18 0,14	0,17		47,56	46,75	0,71 0,08	0,1	8,1	4,86	
6	ТССЦ-101-2430 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	7,8	15,57		15,57		121,45			121,45			
7	ТЕР15-04-026-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,9 190 / 100	1653,42 773,54	12,79 0,27	867,09		3141,5	1469,73	24,3 0,51	1647,47	80,41	152,78	


8	ТССЦ-101-0456 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая (т)	-0,035	13615,45		13615,45		-476,54			-476,54			
9	ТЕР15-04-026-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,6 60 / 100	2140,44 960,85	14,53 0,27	1165,06		1284,26	576,51	8,72 0,16	699,03	99,88	59,93	
10	ТССЦ-101-0426 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 (т)	-0,0128	21699,28		21699,28		-277,75			-277,75			
11	ТССЦ-113-0225 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Эмаль ХВ-785 слоновая кость (т)	0,0478	22781,58		22781,58		1088,96			1088,96			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								19506,11	3799,74	95,46 40,06	15610,91		401,15	
Накладные расходы								3682,66						
Сметная прибыль								2092,23						
Итого по разделу 1 Ремонт аккумуляторной ПС Р-19								193146,84					401,15	
Раздел 2. Замена оконных блоков														
12	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Демонтаж оконных металлических решеток (1 т конструкций) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	0,25	395,05 303,27	91,78 1,13			98,76	75,82	22,94 0,28		35,553	8,89	

13	ТЕР56-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,19 19 / 100	1208,02 1051,72	156,3 24,04			229,52	199,83	29,69 4,57		128,73	24,46	
14	ТЕР10-01-034-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов)	0,335 33,5 / 100	66178,49 1201,14	491,35 8,91	64486		22169,79	402,38	164,6 2,98	21602,81	137,43	46,04	
15	ТССЦ-203-0939 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 (м2)	-33,5	559,45		559,45		-18741,58			-18741,58			
16	Прайс лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом 2*1,3 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 5876/1,2/7,64-0)</i>	4	640,93		640,93		2563,72			2563,72			
17	Прайс лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом 2,04*1,3 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 5876/1,2/7,64-0)</i>	5	640,93		640,93		3204,65			3204,65			
18	Прайс лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом 1,9*1,3 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 5646/1,2/7,64-0)</i>	4	615,84		615,84		2463,36			2463,36			
19	ТЕР10-01-034-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов)	0,176 17,6 / 100	132424,86 1410,02	585,5 8,91	130429,3		23306,78	248,16	103,05 1,57	22955,57	161,33	28,39	

20	ТССЦ-203-0957 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (м2)	-17,6	1200,85		1200,85		-21134,96			-21134,96			
21	Прайс лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый поворотнo-откидной, с однокамерным стеклопакетом с отливом 2,25*1,3 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 6612/1,2/7,64-0)</i>	6	721,2		721,2		4327,2			4327,2			
22	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Монтаж отливов. (Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали) (100 м2 покрытия)	0,42 <i>42 / 100</i>	7232,38 961,76	22,85 2,7	6247,77		3037,6	403,94	9,6 1,13	2624,06	112,75	47,36	
23	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,3284	7840		7840		-2574,66			-2574,66			
24	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Монтаж оконных металлических решеток (1 т конструкций)	0,25	645,84 433,24	131,12 1,62	81,48		161,46	108,31	32,78 0,41	20,37	50,79	12,7	
25	ТЕРр61-1-11 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2 поверхности)	0,1 <i>10 / 100</i>	13237,82 1352,02	46,59 31,88	11839,21		1323,78	135,2	4,66 3,19	1183,92	130,63	13,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,1 10 / 100	497,94 114,02	2,92 0,14	381		49,79	11,4	0,29 0,01	38,1	11,99	1,2	
27	ТЕР15-04-005-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,1 10 / 100	1932,61 661,38	18,32 0,41	1252,91		193,26	66,14	1,83 0,04	125,29	68,75	6,88	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								20678,47	1651,18	369,44 14,18	18657,85		188,98	
Накладные расходы								1783,84						
Сметная прибыль								1071,71						
Итого по разделу 2 Замена оконных блоков								179799,91					188,98	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								40184,58	5450,92	464,90 54,24	34268,76		590,13	
Накладные расходы								5466,5						
Сметная прибыль								3163,94						
Итого по смете:														
Итого								48815,02					590,13	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								372946,75					590,13	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								34268,76						
Машины и механизмы								464,9						
ФОТ								5505,16						
Накладные расходы								5466,5						
Сметная прибыль								3163,94						
Непредвиденные затраты 2%								7458,94						
Итого с непредвиденными								380405,69						
НДС 20%								76081,14						
ВСЕГО по смете								456486,83					590,13	

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)