

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО Центральные электрические сети
филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»В.В. Непошивайленко
дата 06.02.2021г.ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работКапитальный ремонт здания АБК Аксайского РЭС, расположенного по адресу Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, 35 б
Срок ремонта с 01 февраля 2021г. по 31 марта 2021г.

Основание: Соглашение по охране труда от 28.01.2019г.

Диспетчерское наименование: АБК АРЭС (ПС КС-3 110/6кВ ОПУ)

Бухгалтерское наименование: АБК АРЭС (ПС КС-3 110/6кВ ОПУ)

Инвентарный номер: № 610900000326

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	АБК АРЭС (ПС КС-3 110/6кВ ОПУ)
2	Год постройки	1996
3	Год последнего к/ремонта	-
4	Количество этажей	2
5	Материал фундаментов	Ж/б блоки
6	Материал стен	Кирпич
7	Материал перекрытий	Ж/б плита
8	Материал и площадь кровли	Мягкая
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	631,6 м2
11	Общий объем здания	2 528 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	2 326,6 м2
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Кровля	Многочисленные течи кровли	100 м2	3,86	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
			100 м2	0,14722	Разборка покрытий кровель из листовой стали
			100 м2	4,00722	Устройство обрешетки из досок и брусков под кровлю из профилированного листа
			100 м2	4,00722	Устройство пароизоляции
			100 м2	4,00722	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
			м2	473	Профнасти кровельный Н60х845 толщина 0,7 мм
			100 м2	4,00722	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций
			100 м	0,295	Устройство герметизации профнастила к кирпичным стенам
			100 м	0,7	Устройство желобов настенных
			100 м	0,62	Устройство желобов подвесных
			1 воронка	10	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм
2	Фасад	Разрушение фасада здания, выкрашивание кирпича	100 м2	5,21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
			100 м2	4,68	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу металлосайдингом без пароизоляционного слоя
			100 м	0,62	Смена обделок из листовой стали
			1 м2	9,6	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием
			1 м2	76,16	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием
			100 м2	0,096	Окраска металлических дверей и решеток
3	Окна	Неудовлетворительное состояние оконных блоков	100 коробок	0,1	Демонтаж оконных коробок
			100 м2	0,028	Снятие подоконных досок
			100 м2 проемов	0,238	Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых

			100 п.м	0,14	Установка подоконных досок из ПВХ 0,51 м
--	--	--	---------	------	---

Выводы и предложения:

В связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций необходимо произвести капитальный ремонт здания АБК Аксайского РЭС.

Председатель комиссии:

Главный инженер ПО
ЦЭС



В.Н. Поляков

Члены комиссии:

Заместитель главного
инженера-начальник
СПС ПО ЦЭС



А.В. Головань

Начальник РСУ ПО
ЦЭС



С.Н. Мякота